

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
АНДИЖОН ВИЛОЯТИ
ИЗБОСКАН ТУМАНИ

«EKSPERT INJINIRING»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ANDIJON VILOYATI
IZBOSKAN TUMANI

« EKSPERT INJINIRING »
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

MANZIL: Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug' shahar, Naqshband ko'chasi. H/R: 20208 00020 51151 55001
"Ipoteka bank" ATIB Istiqloil filiali. MFO:00068, INN: 306662819

«07» Сентябрь 2021 года.



УТВЕРЖДАЮ»

Директор
«EKSPERT INJINIRING»

Б. Мелибоев

Номер свидетельства: №0000005
от 03.09.2019 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № ЭХ-1438-3/21 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

К РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ: «АНДИЖОН ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН
№67-СОН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЛАРИ (1-боскич)»

Заказчик - ООО «Бунёдкор Юксак Лойиха»
Источник финансирования – Бюджетные средства
Генпроектировщик – ООО «Бунёдкор Юксак Лойиха»
Главные инженер проекту: Б.Кахаров
Лицензия: №АЛ-000288 от 22.10.2019года бессрочное
Генподрядчик – по тендеру

1. Основания для разработки стартовой цен.

- 1.1. Письмо заказ заказчика.
- 1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком от 2021 г.

2. Материалы представленные на рассмотрение:

- 2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 372984,652 тысяч сум с НДС.
- 2.2. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.3. Пояснительная записка.
- 2.4. Сводная ресурсная ведомость.

3. Краткая информация по расчету.

3.1. Расчет стартовой стоимости: «Андижон шахрида жойлашган №67-сон мактабгача таълим муассасасида жорий таъмирлаш ишлари (1-боскич)» согласно утвержденного дефектного акта предусматриваются следующие работы: Навес 2-шт 19х3,7. Кровля. Разборка покрытий кровель: из листовой рифленой стали. Смена обрешетки с прозорами из из брусков толщиной 50 мм и выше. Разборка стропил со стойками и подкосами из досок.

Разборка мауэрлатов. Установка элементов каркаса: из брусьев. Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых оцинкованные. Установка стропил. Устройство кровли из металлочерепицы, профнастила трапециевидного и синусовидного профиля с покрытием по готовым прогонам: простая. Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Карниз. Раскрой и изготовление панелей из листов «туникафон». Облицовка фасада декоративными панелями типа «туникафон» с устройством каркаса из угловой стали на парапетной части. Металлокаркас из жестяного профиля. Водосток. Навеска водосточных труб вертикальные по стенам из кирпича или легкого бетона, диаметром до: 140 мм. Устройство водосточных труб: лотков. Потолки. Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей. Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий. Облицовка каркасов панелями: декоративными пластиковыми с устройством каркаса без откоса от потолка. Стены. Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м. Армирование кладки стен и других конструкций. Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен. На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается: стен к норме 15-02-19-07. Улучшенная окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Устройство декоративных деревянных перегородок: решетчатых высотой до 1,2 м. Установка решеток декоративных площадью в свету: до 0,5 м². Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или грунтованной поверхности: за 2 раза стен. Облицовка каркасов панелями: мдф с устройством каркаса (металлические стойки). Художественное оформление. Фундамент. Устройство основания под фундаменты: гравийного. Устройство ленточных фундаментов бетонных. Полы. Разборка покрытий полов дощатых. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков. Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги. Устройство основания под фундаменты: гравийного. Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм. Укладка лаг: по плитам перекрытий. Антисептирование водными растворами: перегородок. Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов. Скамейки. Установка элементов каркаса: из брусьев (скамейки). Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: скамеек. Навес 18х4. Кровля. Разборка покрытий кровель: из листовой рифленой стали. Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше. Разборка стропил со стойками и подкосами из досок. Разборка мауэрлатов. Установка элементов каркаса: из брусьев. Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых оцинкованные. Установка стропил. Устройство кровли из металлочерепицы, профнастила трапециевидного и синусовидного профиля с покрытием по готовым прогонам: простая. Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Карниз. Раскрой и изготовление панелей из листов «туникафон». Облицовка фасада декоративными панелями типа «туникафон» с устройством каркаса из угловой стали на парапетной части. Металлокаркас из жестяного профиля. Водосток. Навеска водосточных труб вертикальные по стенам из кирпича или легкого бетона, диаметром до: 140 мм. Устройство водосточных труб: лотков. Потолки. Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей. Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий. Облицовка каркасов панелями: декоративными пластиковыми с устройством каркаса без откоса от потолка. Установка и крепление плинтусов потолочных из пенополистирола. Стены. Установка каркаса из брусьев. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных. Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен. Оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм:

стен. На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается: стен к норме 15-02-19-07. Улучшенная окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоземлемыми составами. Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня «травертин» сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 350 кг ручным способом. Устройство декоративных деревянных перегородок: решетчатых высотой до 1,2 м. Установка решеток декоративных площадью в свету: до 0,5 м². Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 2 раза стен. Облицовка перегородок декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Художественное оформление. Фундамент. Устройство основания под фундаменты: гравийного. Устройство ленточных фундаментов бетонных. Полы. Разборка покрытий полов дощатых. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков. Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги. Устройство основания под фундаменты: гравийного. Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм. Укладка лаг: по плитам перекрытий. Антисептирование водными растворами: перегородок. Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов. Скамейки. Установка элементов каркаса: из брусков (скамейки). Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: скамеек. Навес 12,4x4. Кровля. Разборка покрытий кровель: из листовой рифленой стали. Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше. Разборка стропил со стойками и подкосами из досок. Разборка мауэрлатов. Установка элементов каркаса: из брусков. Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых оцинкованные. Установка стропил. Устройство кровли из металлочерепицы, профнастила трапециевидного и синусовидного профиля с покрытием по готовым прогонам: простая. Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Карниз. Раскрой и изготовление панелей из листов «туникафон». Облицовка фасада декоративными панелями типа «туникафон» с устройством каркаса из угловой стали на парапетной части. Металлокаркас из жестяного профиля. Водосток. Навеска водосточных труб вертикальные по стенам из кирпича или легкого бетона, диаметром до: 140 мм. Устройство водосточных труб: лотков. Потолки. Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей. Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий. Облицовка каркасов панелями: декоративными пластиковыми с устройством каркаса без откоса от потолка. Установка и крепление плинтусов потолочных из пенополистирола. Стены. Установка каркаса из брусков. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных. Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен. Устройство нижних заглушек (цоколь). Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен. На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается: стен к норме 15-02-19-07. Улучшенная окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоземлемыми составами. Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня «травертин» сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 350 кг ручным способом. Устройство деревянных перегородок: решетчатых высотой до 1,2 м. Устройство декоративных деревянных перегородок: решетчатых высотой до 1,2 м. Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: за 2 раза стен. Облицовка перегородок декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке. Художественное оформление. Фундамент. Устройство основания под фундаменты: гравийного. Устройство ленточных фундаментов бетонных. Полы. Разборка покрытий полов дощатых. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков. Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги. Устройство основания под



фундаменты: гравийного. Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм. Укладка лаг: по плитам перекрытий. Антисептирование водными растворами: перегородок. Устройство покрытий дощатых: толщиной 28 мм. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов. Скамейки. Установка элементов каркаса: из брусьев (скамейки). Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: скамеек. Кирпичная перегородка. Потолок. Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей. Облицовка каркасов панелями: декоративными пластиковыми с устройством каркаса без откоса от потолка. Установка элементов каркаса: из брусьев. Раскрой и изготовление панелей из листов «туникафон». Облицовка фасада декоративными панелями типа «туникафон» без устройства каркаса из угловой стали на парапетной части. Стена. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных. Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен. На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается: стен к норме 15-02-19-07. Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня «травертин» сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 350 кг ручным способом. Существующее ограждение и ворота. Насечка поверхности: стен. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен. На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается: стен к норме 15-02-19-07. Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня «травертин» сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 350 кг ручным способом. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток: без рельефа за 2 раза. Разборка подшивки потолков из декоративных пластиковых панелей. Облицовка каркасов панелями: декоративными пластиковыми с устройством каркаса без откоса от потолка. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021. Масляная окраска металлических поверхностей: ворот, количество окрасок 2. Электромонтаж. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции. Прожектор led gq 200w 6000k 85-265vac prime. Светильник светодиодный в подвесных потолках. Светильник круглый led panel 9w prime light. Светильник с лампами люминесцентными. Светильники slim 1200 мм 54 w. Смена выключателей. Трансформаторная будка. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен. На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается: стен к норме 15-02-19-07. Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %. Прочие работы. Огрунтовка металлических поверхностей (мостик) за один раз: грунтовкой гф-021. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических мостиков: без рельефа за 2 раза. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных скамеек за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %. Засыпка вручную ям. Устройство подстилающих слоев: бетонных. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ.

3.2. Стоимость ремонтных работ определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены и при реализации инвестиционных проектов» постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства

в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04 от 30.07.2008г. №83, утверждения приказом Госархитектстроя по объемам работ.

3.3. В основе расчета использован «Ресурсный метод».

4. Результат рассмотрения.

4.1. Откорректированная пояснительная записка.

4.2. Затраты на заработные платы определены в соответствии с порядком, определенной временным положением:

- среднемесячная заработная плата строителей приведена в соответствии с отчетными данными статуправления.

- Начисление на социальное страхование принято в размере по данным на 2021 год.

4.3. Затраты подрядчика уточнены по ШНК-4.01.16-09.

4.4. Затраты заказчика не учтены.

4.5. Коэффициент риска не учтены.

4.6. Заявления стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

4.7. Для окончательного принятия отчисления на социальное страхование необходимы, использовать приложение №25 к Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана №ПП-2270 от 04.12.14г.

5. Выводы:

5.1 Расчет стоимости: «Андижон шахрида жойлашган №67-сон мактабгача таълим муассасасида жорий таъмирлаш ишлари (1-босқич)» рекомендуется к согласованию 368561,909 тысяч сум с НДС снижено 4422,743 тысяч сум за счет стоимости строительных материалов.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденных постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием заключения договоров подряда»

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами.

Эксперт



3. Артиков

Андижон шахрида жойлашган №67-сон мактабгача таълим муассасасида жорий таъмирлаш ишлари
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ДЕТ САД 1-этап

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
НАВЕС 2-ШТ 19Х3,7							
Итого по разделу "НАВЕС 2-ШТ 19Х3,7"							0,00
КРОВЛЯ							
1	E58-17-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		1,424	165278,99	235357,28
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,49	14,93776	15727,10	234927,59
1.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,25	0,356	1207,00	429,69
1.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,51	0,72624	0,00	0,00
2	E58-18-3	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ	100 М2 СМЕНЯЕМО Й ОБРЕШЕТКИ		1,424	3864566,65	5503142,91
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,26	115,71424	15727,10	1819848,96
2.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,712	54548,00	38838,18
2.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00142	6700000,00	9540,80
2.4	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	1,03	1,46672	2478261,00	3634914,97
3	E58-1-2	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ		1,424	356690,54	507927,33
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,68	32,29632	15727,10	507927,33
3.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,9	1,2816	0,00	0,00
4	E58-1-4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВЛИ		1,424	105843,36	150720,94
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,73	9,58352	15727,10	150720,94
4.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,81	1,15344	0,00	0,00
5	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,7	3217970,66	2252579,46
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	15,75	15727,10	247701,76
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,161	950,00	152,95
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,252	54548,00	13746,10
5.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00258	0,00181	4500000,00	8127,00
5.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00525	11827000,00	62091,75
5.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0021	6700000,00	14070,00
5.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	1,015	2415,00	2451,22
5.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00217	3600000,00	7812,00

5.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,651	2478261,00	1613347,91
5.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,084	2478261,00	208173,92
5.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,007	1068692,00	7480,84
5.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00211	32000000,00	67424,00
6	97930	СТЕРЖНИ ФИКСАТОРОВ СОЧЛЕНЕННЫХ АНКЕРУЕМЫХ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		16	120000,00	1920000,00
7	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 МЗ		1,71	3284574,36	5616622,15
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	41,1939	15727,10	647860,42
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,3762	54548,00	20520,96
7.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,01231	6700000,00	82490,40
7.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	5,7798	2415,00	13958,22
7.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,06498	3600000,00	233928,00
7.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00749	8130435,00	60895,33
7.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,2736	2478261,00	678052,21
7.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,1026	2478261,00	254269,58
7.9	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	1,4193	2478261,00	3517395,84
7.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00335	32000000,00	107251,20
8	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОФИЛЯМ ПРОСТАКА	100 М2 КРОВЛИ		1,424	7568011,71	10776848,67
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	54,86672	15727,10	862894,17
8.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	3,43184	950,00	3260,25
8.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,5696	54548,00	31070,54
8.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	918,48	113,00	103788,24
8.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	115,344	113,00	13033,87
8.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	22,784	3500,00	79744,00
8.7	05380	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	106	150,944	64150,00	9683057,60
9	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 МЗ		0,241	361825,56	87199,96

9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	2,0485	15727,10	32216,96
9.2	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,6	0,1446	0,00	0,00
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,02892	54548,00	1577,53
9.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00003	13200000,00	381,74
9.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,01615	1666851,00	26914,64
9.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,01	0,00241	8000000,00	19280,00
9.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,0041	1666851,00	6829,09
10	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,142	1336347,17	189761,30
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	4,48862	15727,10	70592,96
10.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,07952	54548,00	4337,66
10.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00006	13200000,00	749,76
10.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,03266	1666851,00	54439,35
10.5	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,04	0,00568	8000000,00	45440,00
10.6	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00852	1666851,00	14201,57
Итого по разделу "КРОВЛЯ"							27240160,00
КАРНИЗ							
11	E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНИКАФОН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ		0,489	3943861,83	1928548,43
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	93,46746	15727,10	1469971,72
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	4,51347	950,00	4287,80
11.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	12,93405	916,00	11847,59
11.4	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	24,0588	18390,00	442441,33
12	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАФОН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,489	4499150,68	2200084,68
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	99,8049	15727,10	1569641,24
12.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	2,13204	42159,00	89884,67
12.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	5,7702	950,00	5481,69
12.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,07824	1327,00	103,82
12.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,22494	18892,00	4249,57
12.6	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	10,5624	851,00	8988,60
12.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,29829	54548,00	16271,12
12.8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,15159	1077,00	163,26
12.9	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	39,12	1176,00	46005,12
12.10	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1173,6	113,00	132616,80
12.11	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	97,8	3200,00	312960,00

12.12	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,0003	0,00015	13240000,00	1942,31
12.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,511	0,24988	11740,00	2933,58
12.14	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,61125	14300,00	8740,88
12.15	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,05575	1830,00	102,02
13	41843	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	М		114	7400,00	843600,00
14	04630	СТОИМОСТЬ (ТУНИКАФОН)	М2		48,9	65000,00	3178500,00
Итого по разделу "КАРНИЗ"							8150733,12
ВОДОСТОК							
15	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,05	3172642,43	158632,12
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	1,92	15727,10	30196,02
15.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,0215	54548,00	1172,78
15.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00001	9221000,00	138,31
15.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	5,65	22500,00	127125,00
16	E12-01-008-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ЛОТКОВ	100 М2		0,385	2548041,43	980995,95
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,4	5,159	15727,10	81136,09
16.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01155	54548,00	630,03
16.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0014	0,00054	6700000,00	3611,30
16.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0112	0,00431	3600000,00	15523,20
16.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0039	0,0015	9221000,00	13845,33
16.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	100	38,5	22500,00	866250,00
Итого по разделу "ВОДОСТОК"							1139628,07
ПОТОЛКИ							
17	E54-3-4	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2 ПОДШИВКИ		1,406	387672,92	545068,12
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,65	34,6579	15727,10	545068,12
17.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,12	0,16872	0,00	0,00
18	E26-01-041-5	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ		7	831069,08	5817483,55
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,47	66,29	15727,10	1042549,19
18.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	2,17	54548,00	118369,16
18.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	МЗ	1,02	7,14	652180,00	4656565,20
19	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,675	5227250,31	8755644,26
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	260,1275	15727,10	4091050,16
19.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	5,37675	950,00	5107,91
19.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,92125	916,00	843,87
19.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	1,15575	54548,00	63043,85

19.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00168	6700000,00	11222,50
19.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00201	3600000,00	7236,00
19.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,68675	2478261,00	1701945,74
19.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,0469	10462281,00	490680,98
19.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	175,875	13250,00	2330343,75
19.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00352	15400000,00	54169,50
Итого по разделу "ПОТОЛКИ"							15118195,94
СТЕНЫ							
20	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		9	424583,94	3821255,43
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	48,6	15727,10	764336,87
20.2	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,394	3,546	715652,00	2537701,99
20.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,24	2,16	235215,00	508064,40
20.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,0005	0,0045	2478261,00	11152,17
21	E08-02-007-01	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	1 Т МЕТАЛЛИЧЕ СКИХ ИЗДЕЛИЙ		0,072	11109197,71	799862,23
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	4,58856	15727,10	72164,72
21.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,02232	54548,00	1217,51
21.3	44522	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ В-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН	1	0,072	10090000,00	726480,00
22	E15-02-015-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100 М2		0,72	1754021,70	1262895,62
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,66	47,2752	15727,10	743501,61
22.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,04	0,0288	313051,00	9015,87
22.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,4	1,008	487682,24	491583,70
22.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	ТН	0,00007	0,00005	6700000,00	337,68
22.5	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	2,64	1,9008	9710,00	18456,77
23	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		0,72	1882521,36	1355415,38
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	40,32	15727,10	634116,51
23.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0288	72437,00	2086,19
23.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	1,2024	950,00	1142,28
23.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,594	920000,00	546480,00
23.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,01296	13240000,00	171590,40
24	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15- 02-19-07	100М2		-0,72	619935,51	-446353,57

24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	-14,4	15727,10	-226470,18
24.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,016	-0,01152	72437,00	-834,47
24.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,668	-0,48096	950,00	-456,91
24.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	-0,2376	920000,00	-218592,00
25	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,72	1061736,62	764450,37
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	30,888	15727,10	485778,54
25.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,108	54548,00	5891,18
25.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,04536	5080000,00	230428,80
25.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,03672	710000,00	26071,20
25.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,6048	25000,00	15120,00
25.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2232	5200,00	1160,64
26	E10-01-070-6	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК: РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	100 М2		0,36	8062343,13	2902443,53
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	98,21	35,3556	15727,10	556040,92
26.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,8	2,088	950,00	1983,60
26.3	01637	РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-ЧАС	1,6	0,576	1157,00	666,43
26.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,162	54548,00	8836,78
26.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,029	0,01044	11827000,00	123473,88
26.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0056	0,00202	6700000,00	13507,20
26.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	1,09	0,3924	2478261,00	972469,62
26.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,34	0,4824	2478261,00	1195513,11
26.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,0026	0,00094	32000000,00	29952,00
27	E10-01-061-01	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ: ДО 0,5 М2	1 РЕШЕТКА		10	334088,11	3340881,08
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,81	8,1	15727,10	127389,48
27.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,09	0,9	950,00	855,00
27.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	0,18	1,8	851,00	1531,80
27.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,1	54548,00	5454,80
27.5	29844	РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	ШТ	1	10	320000,00	3200000,00
27.6	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	5	50	113,00	5650,00
28	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2		0,258	730517,17	188473,43
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	4,21056	15727,10	66219,88
28.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00516	54548,00	281,47
28.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00015	16200000,00	2507,76
28.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,00568	21000000,00	119196,00
28.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,0516	5200,00	268,32

29	E15-07-17-01	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ)	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,3	13129624,25	3938887,28
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	146,42	43,926	15727,10	690828,42
29.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,16	0,948	950,00	900,60
29.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,78	0,234	916,00	214,34
29.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,72	0,216	54548,00	11782,37
29.5	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	375	1600,00	600000,00
29.6	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	31,5	72000,00	2268000,00
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,00042	6700000,00	2814,00
29.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0014	0,00042	3600000,00	1512,00
29.9	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,138	2478261,00	342000,02
29.10	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0034	0,00102	10462281,00	10671,53
29.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00066	15400000,00	10164,00
30	97105	ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	10 М2		8	2000000,00	16000000,00
Итого по разделу "СТЕНЫ"							33928210,77
ФУНДАМЕНТ							
31	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3		0,52	68720,49	35734,66
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	1,3	15727,10	20445,22
31.2	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	0,6656	22970,90	15289,43
32	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,0079	32096155,52	253559,63
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	2,66609	15727,10	41929,88
32.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00213	72437,00	154,51
32.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,13256	1081,00	143,30
32.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,00585	916,00	5,35
32.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,00514	54548,00	280,10
32.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00014	6700000,00	952,74
32.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,0002	652174,00	128,80
32.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00022	8130435,00	1798,45
32.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,00174	2478261,00	4307,22
32.10	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	0,8058	238935,00	192533,82
32.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,35392	32000,00	11325,44
Итого по разделу "ФУНДАМЕНТ"							289294,28
ПОЛЫ							
33	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		1,42	602347,78	855333,84
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	54,386	15727,10	855333,84
33.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,49	3,5358	0,00	0,00
34	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 ОСНОВАНИЯ		1,42	120626,83	171290,09
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,67	10,8914	15727,10	171290,09
34.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,7	0,994	0,00	0,00

35	E57-1-1	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100 М2 ОСНОВАНИЯ		1,42	136983,01	194515,87
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,71	12,3682	15727,10	194515,87
35.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,62	5,1404	0,00	0,00
36	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3		14,2	68720,49	975830,99
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	35,5	15727,10	558311,91
36.2	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	18,176	22970,90	417519,08
37	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА		1,42	3062363,67	4348556,41
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	43,026	15727,10	676674,03
37.2	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,06	0,0852	2478261,00	211147,84
37.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	10,2	14,484	238935,00	3460734,54
38	E11-01-012-03	УКЛАДКА ЛАГ: ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М2 ПОЛА		1,42	2659451,03	3776420,46
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,74	50,7508	15727,10	798162,70
38.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,32	0,4544	916,00	416,23
38.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,3692	54548,00	20139,12
38.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	21	29,82	2415,00	72015,30
38.5	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,82	1,1644	2478261,00	2885687,11
39	E10-01-089-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ: ПЕРЕГОРОДОК	100 М2		1,42	165047,94	234368,07
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,68	10,9056	15727,10	171513,42
39.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,1136	54548,00	6196,65
39.3	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, I СОРТА	ТН	0,014	0,01988	2850000,00	56658,00
40	E11-01-033-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		1,42	8224446,29	11678713,73
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	86,2224	15727,10	1356027,96
40.2	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	3,834	1157,00	4435,94
40.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,82	1,1644	916,00	1066,59
40.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	1,1928	54548,00	65064,85
40.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0123	0,01747	6700000,00	117022,20
40.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	4,0896	2478261,00	10135096,19
41	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		1,42	1504233,20	2136011,15
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	72,9454	15727,10	1147219,31
41.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,1562	54548,00	8520,40
41.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,0355	19600000,00	695800,00
41.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,01647	12000000,00	197664,00

41.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,07668	710000,00	54442,80
41.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,00341	75000,00	255,60
41.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,1928	25000,00	29820,00
41.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,4402	5200,00	2289,04
Итого по разделу "ПОЛЫ"						24371040,6	
СКАМЕЙКИ							
42	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (СКАМЕЙКИ)	1 МЗ		0,43	3202858,91	1377229,33
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	9,675	15727,10	152159,65
42.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0989	950,00	93,95
42.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,1548	54548,00	8444,03
42.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00323	11827000,00	38142,07
42.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00129	6700000,00	8643,00
42.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00133	3600000,00	4798,80
42.7	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,3999	2478261,00	991056,57
42.8	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0516	2478261,00	127878,27
42.9	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0043	1068692,00	4595,38
42.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00129	32000000,00	41417,60
43	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СКАМЕЕК	100 М2		0,152	1159769,89	176285,02
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	5,1832	15727,10	81516,68
43.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,00608	54548,00	331,63
43.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00279	19600000,00	54727,90
43.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00114	13240000,00	15093,60
43.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00172	12000000,00	20611,20
43.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00076	710000,00	539,60
43.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,00036	75000,00	27,36
43.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,12768	25000,00	3192,00
43.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,04712	5200,00	245,02
Итого по разделу "СКАМЕЙКИ"						1553514,36	
НАВЕС 18Х4							
Итого по разделу "НАВЕС 18Х4"						0,00	
КРОВЛЯ							

44	E58-17-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		0,756	165278,99	124950,91
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,49	7,93044	15727,10	124722,79
44.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,25	0,189	1207,00	228,12
44.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,51	0,38556	0,00	0,00
45	E58-18-3	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ	100 М2 СМЕНЯЕМО Й ОБРЕШЕТКИ		0,756	3864566,65	2921612,39
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,26	61,43256	15727,10	966155,77
45.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,378	54548,00	20619,14
45.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00076	6700000,00	5065,20
45.4	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	1,03	0,77868	2478261,00	1929772,28
46	E58-1-2	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ		0,756	356690,54	269658,05
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,68	17,14608	15727,10	269658,05
46.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,9	0,6804	0,00	0,00
47	E58-1-4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВЛИ		0,756	105843,36	80017,58
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,73	5,08788	15727,10	80017,58
47.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,81	0,61236	0,00	0,00
48	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,5	3217970,66	1608985,33
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	11,25	15727,10	176929,83
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,115	950,00	109,25
48.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,18	54548,00	9818,64
48.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00258	0,00129	4500000,00	5805,00
48.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00375	11827000,00	44351,25
48.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0015	6700000,00	10050,00
48.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,725	2415,00	1750,88
48.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00155	3600000,00	5580,00
48.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,465	2478261,00	1152391,36
48.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,06	2478261,00	148695,66
48.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ, 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,005	1068692,00	5343,46
48.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00151	32000000,00	48160,00
49	97930	СТЕРЖНИ ФИКСАТОРОВ СОЧЛЕНЕННЫХ АНКЕРУЕМЫХ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		8	120000,00	960000,00
50	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3		0,8	3284574,36	2627659,49
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	19,272	15727,10	303092,59
50.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,176	54548,00	9600,45

50.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00576	6700000,00	38592,00
50.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	2,704	2415,00	6530,16
50.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,0304	3600000,00	109440,00
50.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,0035	8130435,00	28489,04
50.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,128	2478261,00	317217,41
50.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,048	2478261,00	118956,53
50.9	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,664	2478261,00	1645565,30
50.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00157	32000000,00	50176,00
51	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОЕКТАМ ПРОЕКТА	100 М2 КРОВЛИ		0,756	7568011,71	5721416,85
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	29,12868	15727,10	458109,55
51.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,82196	950,00	1730,86
51.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,3024	54548,00	16495,32
51.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	487,62	113,00	55101,06
51.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	61,236	113,00	6919,67
51.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	12,096	3500,00	42336,00
51.7	05380	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	106	80,136	64150,00	5140724,40
52	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3		0,13	361825,56	47037,32
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	1,105	15727,10	17378,44
52.2	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,6	0,078	0,00	0,00
52.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,0156	54548,00	850,95
52.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00002	13200000,00	205,92
52.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,00871	1666851,00	14518,27
52.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,01	0,0013	8000000,00	10400,00
52.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00221	1666851,00	3683,74
53	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,0756	1336347,17	101027,85
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	2,38972	15727,10	37583,29
53.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,04234	54548,00	2309,34

53.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00003	13200000,00	399,17
53.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,01739	1666851,00	28983,21
53.5	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,04	0,00302	8000000,00	24192,00
53.6	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00454	1666851,00	7560,84
Итого по разделу "КРОВЛЯ"							14462365,76

КАРНИЗ

54	E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНИКАФОН»	100 М2 РАЗВЕРНУТО Й ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ПАНЕЛИ		0,238	3943861,83	938639,12
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	45,49132	15727,10	715446,36
54.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	2,19674	950,00	2086,90
54.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	6,2951	916,00	5766,31
54.4	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	11,7096	18390,00	215339,54
55	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАФОН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТО Й ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ		0,238	4499150,68	1070797,86
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	48,5758	15727,10	763956,27
55.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	1,03768	42159,00	43747,55
55.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	2,8084	950,00	2667,98
55.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,03808	1327,00	50,53
55.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,10948	18892,00	2068,30
55.6	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	5,1408	851,00	4374,82
55.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,14518	54548,00	7919,28
55.8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,07378	1077,00	79,46
55.9	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	19,04	1176,00	22391,04
55.10	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	571,2	113,00	64545,60
55.11	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	47,6	3200,00	152320,00
55.12	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,0003	0,00007	13240000,00	945,34
55.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,12162	11740,00	1427,80
55.14	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,2975	14300,00	4254,25
55.15	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,02713	1830,00	49,65
56	41843	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	М		54	7400,00	399600,00
57	04630	СТОИМОСТЬ (ТУНИКАФОН)	М2		23,8	65000,00	1547000,00
Итого по разделу "КАРНИЗ"							3956036,98

ВОДОСТОК

58	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,13	3172642,43	412443,52
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	4,992	15727,10	78509,66
58.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,0559	54548,00	3049,23

58.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00004	9221000,00	359.62
58.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	14,69	22500,00	330525,00
59	E12-01-008-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ЛОТКОВ	100 М2		0,18	* 2548041,43	458647,46
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,4	2,412	15727,10	37933,76
59.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0054	54548,00	294,56
59.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0014	0,00025	6700000,00	1688,40
59.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0112	0,00202	3600000,00	7257,60
59.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0039	0,0007	9221000,00	6473,14
59.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	100	18	22500,00	405000,00
Итого по разделу "ВОДОСТОК"							871090,97
ПОТОЛКИ							
60	E54-3-4	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2 ПОДШИВКИ		0,68	387672,92	263617,58
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,65	16,762	15727,10	263617,58
60.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,12	0,0816	0,00	0,00
61	E26-01-041-5	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ		3,4	831069,08	2825634,87
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,47	32,198	15727,10	506381,04
61.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	1,054	54548,00	57493,59
61.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М3	1,02	3,468	652180,00	2261760,24
62	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		0,806	5227250,31	4213163,75
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	125,1718	15727,10	1968588,92
62.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	2,58726	950,00	2457,90
62.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,4433	916,00	406,06
62.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,55614	54548,00	30336,32
62.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00081	6700000,00	5400,20
62.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00097	3600000,00	3481,92
62.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,33046	2478261,00	818966,13
62.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,02257	10462281,00	236112,76
62.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	84,63	13250,00	1121347,50
62.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00169	15400000,00	26066,04
63	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ ПОТОЛОЧНЫХ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	100 М НАЛИЧНИКА		0,43	109413,36	47047,75
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	2,1586	15727,10	33948,51
63.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0129	54548,00	703,67
63.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,3655	33914,00	12395,57

64		СТОИМОСТЬ: ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	П.М.		43	4630,00	199090,00
Итого по разделу "ПОТОЛКИ"							7548553,95
СТЕНЫ							
65	E10-01-053-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 МЗ		0,37	3426187,98	1267689,55
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,51	15,7287	15727,10	247366,77
65.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,0777	54548,00	4238,38
65.3	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,04	0,0148	3600000,00	53280,00
65.4	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,56	0,2072	2478261,00	513495,68
65.5	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,49	0,1813	2478261,00	449308,72
66	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2		1,375	358892,33	493476,95
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	31,3775	15727,10	493476,95
67	E15-02-015-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100 М2		0,577	1754021,70	1012070,52
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,66	37,88582	15727,10	595833,93
67.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,04	0,02308	313051,00	7225,22
67.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,4	0,8078	487682,24	393949,71
67.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	ТН	0,00007	0,00004	6700000,00	270,61
67.5	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	2,64	1,52328	9710,00	14791,05
68	E15-02-016-09	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,798	2274022,94	1814670,31
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	68,50032	15727,10	1077311,11
68.2	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,87	1,49226	464926,00	693790,47
68.3	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	ТН	0,00012	0,0001	6700000,00	641,59
68.4	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,54	4,42092	9710,00	42927,13
69	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,375	1882521,36	2588466,86
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	77	15727,10	1210986,39
69.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,055	72437,00	3984,03
69.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	2,29625	950,00	2181,44
69.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,13437	920000,00	1043625,00
69.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,02475	13240000,00	327690,00

70	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100M2		-1,375	619935,51	-852411,33
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	-27,5	15727,10	-432495,14
70.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,016	-0,022	72437,00	-1593,61
70.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,668	-0,9185	950,00	-872,58
70.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	-0,45375	920000,00	-417450,00
71	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,577	1061736,62	612622,03
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	24,7533	15727,10	389297,53
71.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,08655	54548,00	4721,13
71.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,03635	5080000,00	184663,08
71.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02943	710000,00	20893,17
71.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,48468	25000,00	12117,00
71.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,17887	5200,00	930,12
72	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2		0,798	5263663,32	4200403,33
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	143,64	15727,10	2259040,07
72.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,8778	950,00	833,91
72.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	7,182	1327,00	9530,51
72.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,18354	54548,00	10011,74
72.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	15,96	10435,00	166542,60
72.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,399	25000,00	9975,00
72.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,00798	5200,00	41,50
72.8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	30,324	20000,00	606480,00
72.9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	279,3	4000,00	1117200,00
72.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	3,192	6500,00	20748,00
73	E10-01-070-6	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК: РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	100 M2		0,21	8101907,50	1701400,57
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	98,21	20,6241	15727,10	324357,20
73.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,8	1,218	950,00	1157,10
73.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,31	0,0651	127627,00	8308,52
73.4	01637	РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-ЧАС	1,6	0,336	1157,00	388,75
73.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,0945	54548,00	5154,79
73.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,029	0,00609	11827000,00	72026,43
73.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0056	0,00118	6700000,00	7879,20

73.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	1,09	0,2289	2478261,00	567273,94
73.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	1,34	0,2814	2478261,00	697382,65
73.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,0026	0,00055	32000000,00	17472,00
74	E10-01-061-01	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ: ДО 0,5 М2	1 РЕШЕТКА		10	334088,11	3340881,08
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,81	8,1	15727,10	127389,48
74.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,09	0,9	950,00	855,00
74.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	0,18	1,8	851,00	1531,80
74.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,1	54548,00	5454,80
74.5	29844	РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	ШТ	1	10	320000,00	3200000,00
74.6	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	5	50	113,00	5650,00
75	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2		0,258	730517,17	188473,43
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	4,21056	15727,10	66219,88
75.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00516	54548,00	281,47
75.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00015	16200000,00	2507,76
75.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,00568	21000000,00	119196,00
75.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,0516	5200,00	268,32
76	E15-01-050-1	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕГОРОДОК ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2		0,2	6400603,71	1280120,74
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,15	10,03	15727,10	157742,77
76.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,59	2,918	950,00	2772,10
76.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,26	0,052	916,00	47,63
76.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,14	0,028	851,00	23,83
76.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,152	54548,00	8291,30
76.6	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2	101,4	20,28	48000,00	973440,00
76.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00011	0,00002	6700000,00	147,40
76.8	31293	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М	88,21	17,642	3700,00	65275,40
76.9	31294	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	М	40,4	8,08	3700,00	29896,00
76.10	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100-ММ	ТН	0,00009	0,00002	16827000,00	302,89
76.11	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,1	25000,00	2500,00
76.12	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,005	0,001	2478261,00	2478,26
76.13	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,25	0,05	5200,00	260,00
76.14	45005	КЛЕЙ	КГ	0,36	0,072	16800,00	1209,60
76.15	45011	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	МЗ	0,03	0,006	2478261,00	14869,57
76.16	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00326	0,00065	32000000,00	20864,00

77	97105	ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	10 М2		3	2000000,00	6000000,00
Итого по разделу "СТЕНЫ"							23647864,05
ФУНДАМЕНТ							
78	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		0,36	68720,49	24739,38
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	0,9	15727,10	14154,39
78.2	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	0,4608	22970,90	10584,99
79	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,009	32096155,52	288865,40
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	3,03732	15727,10	47768,22
79.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00243	72437,00	176,02
79.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,15102	1081,00	163,25
79.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,00666	916,00	6,10
79.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,00585	54548,00	319,11
79.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00016	6700000,00	1085,40
79.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00023	652174,00	146,74
79.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00025	8130435,00	2048,87
79.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,00198	2478261,00	4906,96
79.10	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	0,918	238935,00	219342,33
79.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,4032	32000,00	12902,40
Итого по разделу "ФУНДАМЕНТ"							313604,78
ПОЛЫ							
80	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,68	602347,78	409596,49
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	26,044	15727,10	409596,49
80.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,49	1,6932	0,00	0,00
81	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 ОСНОВАНИЯ		0,68	120626,83	82026,24
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,67	5,2156	15727,10	82026,24
81.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,7	0,476	0,00	0,00
82	E57-1-1	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100 М2 ОСНОВАНИЯ		0,68	136983,01	93148,44
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,71	5,9228	15727,10	93148,44
82.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,62	2,4616	0,00	0,00
83	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		0,36	68720,49	24739,38
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	0,9	15727,10	14154,39
83.2	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	0,4608	22970,90	10584,99
84	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА		0,68	3062363,67	2082407,29
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	20,604	15727,10	324041,09
84.2	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,06	0,0408	2478261,00	101113,05
84.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	10,2	6,936	238935,00	1657253,16

85	E11-01-012-03	УКЛАДКА ЛАГ: ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М2 ПОЛА		0,68	2659451,03	1808426,70
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,74	24,3032	15727,10	382218,76
85.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,32	0,2176	916,00	199,32
85.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,1768	54548,00	9644,09
85.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	21	14,28	2415,00	34486,20
85.5	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,82	0,5576	2478261,00	1381878,33
86	E10-01-089-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ: ПЕРЕГОРОДОК	100 М2		0,68	165047,94	112232,60
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,68	5,2224	15727,10	82133,19
86.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0544	54548,00	2967,41
86.3	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, I СОРТА	ТН	0,014	0,00952	2850000,00	27132,00
87	E11-01-033-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,68	8224446,29	5592623,48
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	41,2896	15727,10	649363,30
87.2	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	1,836	1157,00	2124,25
87.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,82	0,5576	916,00	510,76
87.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,5712	54548,00	31157,82
87.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0123	0,00836	6700000,00	56038,80
87.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	1,9584	2478261,00	4853426,34
88	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		0,68	1504233,20	1022878,58
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	34,9316	15727,10	549372,63
88.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0748	54548,00	4080,19
88.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,017	19600000,00	333200,00
88.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,00789	12000000,00	94656,00
88.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,03672	710000,00	26071,20
88.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00163	75000,00	122,40
88.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,5712	25000,00	14280,00
88.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2108	5200,00	1096,16
Итого по разделу "ПОЛЫ"							11228079,20
СКАМЕЙКИ							
89	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (СКАМЕЙКИ)	1 М3		0,22	3202858,91	704628,96
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	4,95	15727,10	77849,13
89.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0506	950,00	48,07
89.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0792	54548,00	4320,20
89.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00165	11827000,00	19514,55

89.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00066	6700000,00	4422,00
89.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00068	3600000,00	2455,20
89.7	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,2046	2478261,00	507052,20
89.8	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0264	2478261,00	65426,09
89.9	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0022	1068692,00	2351,12
89.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00066	32000000,00	21190,40
90	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СКАМЕЕК	100 М2		0,092	1159769,89	106698,83
90.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	3,1372	15727,10	49339,05
90.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,00368	54548,00	200,74
90.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00169	19600000,00	33124,78
90.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00069	13240000,00	9135,60
90.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00104	12000000,00	12475,20
90.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00046	710000,00	326,60
90.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00022	75000,00	16,56
90.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,07728	25000,00	1932,00
90.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,02852	5200,00	148,30
Итого по разделу "СКАМЕЙКИ"							811327,79
НАВЕС 12,4Х4							
Итого по разделу "НАВЕС 12,4Х4"							0,00
КРОВЛЯ							
91	E58-17-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		0,52	165278,99	85945,07
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,49	5,4548	15727,10	85788,16
91.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,25	0,13	1207,00	156,91
91.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,51	0,2652	0,00	0,00
92	E58-18-3	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ИЗ БРУСКОВ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ВЫШЕ	100 М2 СМЕНЯЕМО Й ОБРЕШЕТКИ		0,52	3864566,65	2009574,66
92.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,26	42,2552	15727,10	664551,59
92.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,26	54548,00	14182,48
92.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00052	6700000,00	3484,00
92.4	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	1,03	0,5356	2478261,00	1327356,59

93	E58-1-2	РАЗБОРКА СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2 КРОВЛИ		0,52	356690,54	185479,08
93.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,68	11,7936	15727,10	185479,08
93.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,9	0,468	0,00	0,00
94	E58-1-4	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВЛИ		0,52	105843,36	55038,55
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,73	3,4996	15727,10	55038,55
94.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,81	0,4212	0,00	0,00
95	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,3	3217970,66	965391,20
95.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	6,75	15727,10	106157,90
95.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,069	950,00	65,55
95.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,108	54548,00	5891,18
95.4	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00258	0,00077	4500000,00	3483,00
95.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00225	11827000,00	26610,75
95.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0009	6700000,00	6030,00
95.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,435	2415,00	1050,53
95.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOVK ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00093	3600000,00	3348,00
95.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,279	2478261,00	691434,82
95.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,036	2478261,00	89217,40
95.11	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,003	1068692,00	3206,08
95.12	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,0009	32000000,00	28896,00
96	97930	СТЕРЖНИ ФИКСАТОРОВ СОЧЛЕНЕННЫХ АНКЕРУЕМЫХ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ		8	120000,00	960000,00
97	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	1 М3		0,5	3284574,36	1642287,18
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	12,045	15727,10	189432,87
97.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,11	54548,00	6000,28
97.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,0036	6700000,00	24120,00
97.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	1,69	2415,00	4081,35
97.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOVK ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,019	3600000,00	68400,00
97.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00219	8130435,00	17805,65
97.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,08	2478261,00	198260,88
97.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,03	2478261,00	74347,83

97.9	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	0,415	2478261,00	1028478,31
97.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00098	32000000,00	31360,00
98	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОЕКТАМ ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ		0,52	7568011,71	3935366,09
98.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	20,0356	15727,10	315101,80
98.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,2532	950,00	1190,54
98.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,208	54548,00	11345,98
98.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	335,4	113,00	37900,20
98.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	42,12	113,00	4759,56
98.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	8,32	3500,00	29120,00
98.7	05380	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	106	55,12	64150,00	3535948,00
99	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 МЗ		0,08	361825,56	28946,04
99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	0,68	15727,10	10694,43
99.2	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,6	0,048	0,00	0,00
99.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,0096	54548,00	523,66
99.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00001	13200000,00	126,72
99.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,00536	1666851,00	8934,32
99.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,01	0,0008	8000000,00	6400,00
99.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00136	1666851,00	2266,92
100	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,052	1336347,17	69490,05
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	1,64372	15727,10	25850,94
100.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,02912	54548,00	1588,44
100.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00002	13200000,00	274,56
100.4	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,01196	1666851,00	19935,54
100.5	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,04	0,00208	8000000,00	16640,00
100.6	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00312	1666851,00	5200,58
Итого по разделу "КРОВЛЯ"							9937517,92
КАРНИЗ							
101	E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНИКАФОН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПЕТАЛИ		0,164	3943861,83	646793,34
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	31,34696	15727,10	492996,65
101.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	1,51372	950,00	1438,03

101.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	4,3378	916,00	3973,42
101.4	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	8,0688	18390,00	148385,23
102	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНИКАФОН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТО Й ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ		0,164	4499150,68	737860,71
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	33,4724	15727,10	526423,65
102.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	0,71504	42159,00	30145,37
102.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	1,9352	950,00	1838,44
102.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,02624	1327,00	34,82
102.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,07544	18892,00	1425,21
102.6	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	3,5424	851,00	3014,58
102.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,10004	54548,00	5456,98
102.8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,05084	1077,00	54,75
102.9	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	13,12	1176,00	15429,12
102.10	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	393,6	113,00	44476,80
102.11	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	32,8	3200,00	104960,00
102.12	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,0003	0,00005	13240000,00	651,41
102.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,0838	11740,00	983,86
102.14	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,205	14300,00	2931,50
102.15	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,0187	1830,00	34,21
103	41843	МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	М		36	7400,00	266400,00
104	04630	СТОИМОСТЬ (ТУНИКАФОН)	М2		16,4	65000,00	1066000,00
Итого по разделу "КАРНИЗ"							2717054,05

ВОДОСТОК

105	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,13	3172642,43	412443,52
105.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	4,992	15727,10	78509,66
105.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,0559	54548,00	3049,23
105.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00004	9221000,00	359,62
105.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	14,69	22500,00	330525,00
106	E12-01-008-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ЛЮТКОВ	100 М2		0,124	2548041,43	315957,14
106.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,4	1,6616	15727,10	26132,14
106.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00372	54548,00	202,92
106.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0014	0,00017	6700000,00	1163,12
106.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0112	0,00139	3600000,00	4999,68
106.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0039	0,00048	9221000,00	4459,28
106.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	100	12,4	22500,00	279000,00

Итого по разделу "ВОДОСТОК" 728400,65

ПОТОЛКИ							
107	E54-3-4	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2 ПОДШИВКИ		0,463	387672,92	179492,56
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,65	11,41295	15727,10	179492,56
107.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,12	0,05556	0,00	0,00
108	E26-01-041-5	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА СУХО ПОКРЫТИИ И ПЕРЕКРЫТИИ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ		2,31	831069,08	1919769,57
108.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,47	21,8757	15727,10	344041,23
108.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,7161	54548,00	39061,82
108.3	45950	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М3	1,02	2,3562	652180,00	1536666,52
109	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,554	5227250,31	2895896,67
109.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	86,0362	15727,10	1353099,58
109.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	1,77834	950,00	1689,42
109.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,3047	916,00	279,11
109.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,38226	54548,00	20851,52
109.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00055	6700000,00	3711,80
109.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00066	3600000,00	2393,28
109.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,22714	2478261,00	562912,20
109.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,01551	10462281,00	162290,90
109.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	58,17	13250,00	770752,50
109.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00116	15400000,00	17916,36
110	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ ПОТОЛОЧНЫХ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	100 М НАЛИЧНИКА		0,3	109413,36	32824,01
110.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	1,506	15727,10	23685,01
110.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,009	54548,00	490,93
110.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,255	33914,00	8648,07
111		СТОИМОСТЬ: ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	П.М.		30	4630,00	138900,00
Итого по разделу "ПОТОЛКИ"							5166882,81
СТЕНЫ							
112	E10-01-053-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,25	3426187,98	856547,00
112.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,51	10,6275	15727,10	167139,71
112.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,0525	54548,00	2863,77
112.3	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,04	0,01	3600000,00	36000,00
112.4	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,56	0,14	2478261,00	346956,54
112.5	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,49	0,1225	2478261,00	303586,97

113	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2		0,9472	358892,33	339942,82
113.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	21,6151	15727,10	339942,82
114	E15-02-015-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100 М2		0,9472	1754021,70	1661409,35
114.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,66	62,19315	15727,10	978117,67
114.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,04	0,03789	313051,00	11860,88
114.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,4	1,32608	487682,24	646705,66
114.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ	ТН	0,00007	0,00007	6700000,00	444,24
114.5	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	2,64	2,50061	9710,00	24280,90
115	E15-02-031-3	УСТРОЙСТВО НИЖНИХ ЗАГЛУШИН (ЦОКОЛЬ)	100 М2		0,0744	6719598,25	499938,11
115.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	300,96	22,39142	15727,10	352152,07
115.2	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	3,5	0,2604	464926,00	121066,73
115.3	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ЛО/ МАРКИ 400	ТН	0,06	0,00446	652174,00	2911,30
115.4	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	20	1,488	16000,00	23808,00
116	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,9472	1882521,36	1783124,23
116.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	53,0432	15727,10	834215,50
116.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,03789	72437,00	2744,49
116.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	1,58182	950,00	1502,73
116.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,78144	920000,00	718924,80
116.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,01705	13240000,00	225736,70
117	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-0,9472	619935,51	-587202,92
117.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	-18,944	15727,10	-297934,11
117.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,016	-0,01516	72437,00	-1097,80
117.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,668	-0,63273	950,00	-601,09
117.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	-0,31258	920000,00	-287569,92
118	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,3974	1061736,62	421934,13
118.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	17,04846	15727,10	268122,77
118.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,05961	54548,00	3251,61
118.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,02504	5080000,00	127183,90
118.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02027	710000,00	14389,85
118.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,33382	25000,00	8345,40
118.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,12319	5200,00	640,61

119	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		0,5498	5263663,32	2893962,09
119.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	98,964	15727,10	1556416,33
119.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,60478	950,00	574,54
119.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	4,9482	1327,00	6566,26
119.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,12645	54548,00	6897,81
119.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	10,996	10435,00	114743,26
119.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,2749	25000,00	6872,50
119.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0055	5200,00	28,59
119.8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	20,8924	20000,00	417848,00
119.9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	192,43	4000,00	769720,00
119.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2,1992	6500,00	14294,80
120	E10-01-070-6	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК: РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	100 М2		0,16	8101907,50	1296305,20
120.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	98,21	15,7136	15727,10	247129,30
120.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,8	0,928	950,00	881,60
120.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,31	0,0496	127627,00	6330,30
120.4	01637	РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-ЧАС	1,6	0,256	1157,00	296,19
120.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,072	54548,00	3927,46
120.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,029	0,00464	11827000,00	54877,28
120.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0056	0,0009	6700000,00	6003,20
120.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	1,09	0,1744	2478261,00	432208,72
120.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,34	0,2144	2478261,00	531339,16
120.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,0026	0,00042	32000000,00	13312,00
121	E10-01-070-6	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК: РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	100 М2		0,08	8101907,50	648152,60
121.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	98,21	7,8568	15727,10	123564,65
121.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,8	0,464	950,00	440,80
121.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,31	0,0248	127627,00	3165,15
121.4	01637	РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-ЧАС	1,6	0,128	1157,00	148,10
121.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,036	54548,00	1963,73
121.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,029	0,00232	11827000,00	27438,64
121.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0056	0,00045	6700000,00	3001,60

121.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	1,09	0,0872	2478261,00	216104,36
121.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	1,34	0,1072	2478261,00	265669,58
121.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,0026	0,00021	32000000,00	6656,00
122	E15-04-038-8	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2		0,178	730517,17	130032,06
122.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,32	2,90496	15727,10	45686,58
122.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00356	54548,00	194,19
122.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,0006	0,00011	16200000,00	1730,16
122.4	43236	ЛАК	ТН	0,022	0,00392	21000000,00	82236,00
122.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,0356	5200,00	185,12
123	E15-01-050-1	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕГОРОДОК ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2		0,08	6400603,71	512048,30
123.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,15	4,012	15727,10	63097,11
123.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,59	1,1672	950,00	1108,84
123.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,26	0,0208	916,00	19,05
123.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,14	0,0112	851,00	9,53
123.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,0608	54548,00	3316,52
123.6	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2	101,4	8,112	48000,00	389376,00
123.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00011	0,00001	6700000,00	58,96
123.8	31293	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М	88,21	7,0568	3700,00	26110,16
123.9	31294	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	М	40,4	3,232	3700,00	11958,40
123.10	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	ТН	0,00009	0,00001	16827000,00	121,15
123.11	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,04	25000,00	1000,00
123.12	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,005	0,0004	2478261,00	991,30
123.13	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,25	0,02	5200,00	104,00
123.14	45005	КЛЕЙ	КГ	0,36	0,0288	16800,00	483,84
123.15	45011	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	МЗ	0,03	0,0024	2478261,00	5947,83
123.16	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00326	0,00026	32000000,00	8345,60
124	97105	ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	10 М2		2,6	2000000,00	5200000,00
Итого по разделу "СТЕНЫ"							15656192,96
ФУНДАМЕНТ							
125	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		0,24	68720,49	16492,92
125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	0,6	15727,10	9436,26
125.2	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	0,3072	22970,90	7056,66
126	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,0062	32096155,52	198996,16
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	2,09238	15727,10	32907,00
126.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,00167	72437,00	121,26

126.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,10404	1081,00	112,46
126.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,00459	916,00	4,20
126.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,00403	54548,00	219,83
126.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00011	6700000,00	747,72
126.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00016	652174,00	101,09
126.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00017	8130435,00	1411,44
126.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,00136	2478261,00	3380,35
126.10	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	0,6324	238935,00	151102,49
126.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,27776	32000,00	8888,32
Итого по разделу "ФУНДАМЕНТ"							215489,08
ПОЛЫ							
127	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОШАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,463	602347,78	278887,02
127.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	17,7329	15727,10	278887,02
127.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,49	1,15287	0,00	0,00
128	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 ОСНОВАНИЯ		0,463	120626,83	55850,22
128.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,67	3,55121	15727,10	55850,22
128.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,7	0,3241	0,00	0,00
129	E57-1-1	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100 М2 ОСНОВАНИЯ		0,463	136983,01	63423,13
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,71	4,03273	15727,10	63423,13
129.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,62	1,67606	0,00	0,00
130	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		0,275	68720,49	18898,14
130.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	0,6875	15727,10	10812,38
130.2	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	0,352	22970,90	8085,76
131	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА		0,463	3062363,67	1417874,38
131.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	14,0289	15727,10	220633,86
131.2	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,06	0,02778	2478261,00	68846,09
131.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	10,2	4,7226	238935,00	1128394,43
132	E11-01-012-03	УКЛАДКА ЛАГ: ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М2 ПОЛА		0,463	2659451,03	1231325,83
132.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,74	16,54762	15727,10	260246,01
132.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,32	0,14816	916,00	135,71
132.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,26	0,12038	54548,00	6566,49
132.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	21	9,723	2415,00	23481,04
132.5	51499	ЛАГИ ПЛОНОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	МЗ	0,82	0,37966	2478261,00	940896,57
133	E10-01-089-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ: ПЕРЕГОРОДОК	100 М2		0,463	165047,94	76417,19

133.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,68	3,55584	15727,10	55923,04
133.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,03704	54548,00	2020,46
133.3	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, I СОРТА	ТН	0,014	0,00648	2850000,00	18473,70
134	E11-01-033-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,463	8224446,29	3807918,63
134.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	28,11336	15727,10	442141,51
134.2	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	1,2501	1157,00	1446,37
134.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,82	0,37966	916,00	347,77
134.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,38892	54548,00	21214,81
134.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0123	0,00569	6700000,00	38153,83
134.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	1,33344	2478261,00	3304612,35
135	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		0,463	1504233,20	696459,97
135.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	23,78431	15727,10	374058,13
135.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,05093	54548,00	2778,13
135.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,01158	19600000,00	226870,00
135.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,00537	12000000,00	64449,60
135.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,025	710000,00	17751,42
135.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00111	75000,00	83,34
135.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,38892	25000,00	9723,00
135.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,14353	5200,00	746,36
Итого по разделу "ПОЛЫ"							7647054,51
СКАМЕЙКИ							
136	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (СКАМЕЙКИ)	1 М3		0,14	3202858,91	448400,25
136.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	3,15	15727,10	49540,35
136.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0322	950,00	30,59
136.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0504	54548,00	2749,22
136.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00105	11827000,00	12418,35
136.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00042	6700000,00	2814,00
136.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00043	3600000,00	1562,40
136.7	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,1302	2478261,00	322669,58
136.8	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0168	2478261,00	41634,78
136.9	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0014	1068692,00	1496,17

136.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00042	32000000,00	13484,80
137	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СКАМЕЕК	100 М2		0,0613	1159769,89	71093,89
137.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	2,09033	15727,10	32874,82
137.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,00245	54548,00	133,75
137.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00113	19600000,00	22071,19
137.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00046	13240000,00	6087,09
137.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00069	12000000,00	8312,28
137.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00031	710000,00	217,62
137.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00015	75000,00	11,03
137.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,05149	25000,00	1287,30
137.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,019	5200,00	98,82
Итого по разделу "СКАМЕЙКИ"							519494,14
КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА							
Итого по разделу "КИРПИЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА"							0,00
ПОТОЛОК							
138	E54-3-4	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2 ПОДШИВКИ		0,24	387672,92	93041,56
138.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,65	5,916	15727,10	93041,50
138.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,12	0,0288	0,00	0,00
139	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОС ТН		0,24	5227250,31	1254540,07
139.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	37,272	15727,10	586180,32
139.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,7704	950,00	731,88
139.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,132	916,00	120,91
139.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,1656	54548,00	9033,15
139.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00024	6700000,00	1608,00
139.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00029	3600000,00	1036,80
139.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,0984	2478261,00	243860,88
139.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,00672	10462281,00	70306,53
139.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	25,2	13250,00	333900,00
139.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0005	15400000,00	7761,60
140	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,11	3006676,41	330734,41
140.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	2,475	15727,10	38924,56
140.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0253	950,00	24,04
140.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0396	54548,00	2160,10
140.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00033	6700000,00	2211,00

45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,66	33,4866	15727,10	526646,97
45.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,04	0,0204	313051,00	6386,24
45.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,4	0,714	487682,24	348205,12
45.4	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00007	0,00004	6700000,00	239,19
45.5	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	2,64	1,3464	9710,00	13073,54
146	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,51	1882521,36	960085,89
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	28,56	15727,10	449165,86
46.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0204	72437,00	1477,71
46.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,8517	950,00	809,12
46.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,42075	920000,00	387090,00
46.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,00918	13240000,00	121543,20
147	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-0,51	619935,51	-316167,11
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	-10,2	15727,10	-160416,38
47.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,016	-0,00816	72437,00	-591,09
47.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,668	-0,34068	950,00	-323,65
47.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	-0,1683	920000,00	-154836,00
148	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		0,51	5263663,32	2684468,29
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	91,8	15727,10	1443747,41
48.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,561	950,00	532,95
48.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	4,59	1327,00	6090,93
48.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,1173	54548,00	6398,48
48.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	10,2	10435,00	106437,00
48.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,255	25000,00	6375,00
48.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0051	5200,00	26,52
48.8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	19,38	20000,00	387600,00
48.9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	178,5	4000,00	714000,00
48.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	2,04	6500,00	13260,00
Итого по разделу "СТЕНА"							4405973,23
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ И ВОРОТА							
149	E15-02-031-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2		3,16	581902,55	1838812,06
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	116,92	15727,10	1838812,06

150	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		3,16	1882521,36	5948767,48
150.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	176,96	15727,10	2783066,91
150.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,1264	72437,00	9156,04
150.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	5,2772	950,00	5013,34
150.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,607	920000,00	2398440,00
150.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,05688	13240000,00	753091,20
151	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-3,16	619935,51	-1958996,22
151.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	-63,2	15727,10	-993952,47
151.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,016	-0,05056	72437,00	-3662,41
151.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,668	-2,11088	950,00	-2005,34
151.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	-1,0428	920000,00	-959376,00
152	E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		3,16	5263663,32	16633176,09
152.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	568,8	15727,10	8945572,20
152.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	3,476	950,00	3302,20
152.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	28,44	1327,00	37739,88
152.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,7268	54548,00	39645,49
152.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	63,2	10435,00	659492,00
152.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,58	25000,00	39500,00
152.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0316	5200,00	164,32
152.8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	120,08	20000,00	2401600,00
152.9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1106	4000,00	4424000,00
152.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	12,64	6500,00	82160,00
153	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,6272	1621273,94	1016863,02
153.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,73	50,63386	15727,10	796323,51
153.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00627	54548,00	342,13
153.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0136	0,00853	19600000,00	167186,43
153.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,00439	12000000,00	52684,80
153.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,06272	5200,00	326,14
154	E54-3-4	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100 М2 ПОДШИВКИ		0,022	387672,92	8528,80
154.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,65	0,5423	15727,10	8528,80

54.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,12	0,00264	0,00	0,00
55	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,022	5227250,31	114999,51
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	3,4166	15727,10	53733,20
55.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,07062	950,00	67,09
55.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,0121	916,00	11,08
55.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,01518	54548,00	828,04
55.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00002	6700000,00	147,40
55.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00003	3600000,00	95,04
55.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,00902	2478261,00	22353,91
55.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,028	0,00062	10462281,00	6444,77
55.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	2,31	13250,00	30607,50
55.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00005	15400000,00	711,48
56	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		0,157	487256,36	76499,25
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	0,83367	15727,10	13111,21
56.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00157	54548,00	85,64
56.3	31428	ГРУНТОВКА ХС-059 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00188	33600000,00	63302,40
57	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ВОРОТ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,157	728744,28	114412,85
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	1,91697	15727,10	30148,37
57.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00471	54548,00	256,92
57.3	00037	ЭМАЛЬ ПФ-115	КГ	27,3	4,2861	19600,00	84007,56
Итого по разделу "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ И ВОРОТА"							23793062,85
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ							
58	Ц08-03-596-1	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	100 ШТ		0,03	5300814,53	159024,44
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188	5,64	15727,10	88700,82
58.2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	2,83	0,0849	127627,00	10835,53
58.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	13,3	0,399	4656,00	1857,74
58.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,83	0,0849	71069,00	6033,76
58.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	1,14	11827,00	13482,78
58.6	30547	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	4,95	7400,00	36630,00
58.7	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,156	0,00	0,00
58.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	1,02	0,0306	23000,00	703,80
58.9	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,5	0,015	52000,00	780,00

159		Пржектор LED GQ 200W 6000K 85-265VAC PRIME	ШТ		3	335780,00	1007340,00
160	Ц08-03-593-22	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ.		0,02	1486059,24	29721,18
160.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,4	1,888	15727,10	29692,76
160.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0004	71069,00	28,43
161		Светильник круглый LED PANEL 9W PRIME LIGHT	ШТ		2	14348,00	28696,00
162	Ц08-02-369-2	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ	ШТ		24	55246,88	1325925,02
162.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,34	56,16	15727,10	883233,71
162.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,48	71069,00	34113,12
162.3	32686	ЛЕНТА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,012	0,288	0,00	0,00
162.4	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,01	0,24	27000,00	6480,00
162.5	92514	ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2	ТН	0,0005	0,012	32468182,00	389618,18
162.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,24	52000,00	12480,00
163		Светильники Slim 1200 мм 54 W	ШТ		24	52000,00	1248000,00
164	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,01	1719023,01	17190,23
164.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,241	15727,10	3790,23
164.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	1	13400,00	13400,00
Итого по разделу "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"							3815896,87

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ БУДКА

165	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,17	3863069,26	656721,77
165.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,84	34,3128	15727,10	539640,70
165.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,2	0,374	313051,00	117081,07
165.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,84	0,8228	0,00	0,00
166	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,17	1882521,36	320028,63
166.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	9,52	15727,10	149721,95
166.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0068	72437,00	492,57
166.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,2839	950,00	269,70
166.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,14025	920000,00	129030,00
166.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,00306	13240000,00	40514,40
167	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2		-0,17	619935,51	-105389,04
167.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	-3,4	15727,10	-53472,13
167.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,016	-0,00272	72437,00	-197,03
167.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,668	-0,11356	950,00	-107,88
167.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	-0,0561	920000,00	-51612,00

68	E62-19-1	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)		0,716	347343,20	248697,73
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,46	13,21736	15727,10	207870,69
68.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,02148	54548,00	1171,69
68.3	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0182	0,01303	652174,00	8498,61
68.4	31081	ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ	КГ	0,4	0,2864	64000,00	18329,60
68.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0245	0,01754	710000,00	12454,82
68.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0716	5200,00	372,32
69	E62-5-3	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,051	1072159,92	54680,16
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,93	2,08743	15727,10	32829,21
69.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,00306	54548,00	166,92
69.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0034	0,00017	12000000,00	2080,80
69.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0455	0,00232	710000,00	1647,55
69.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0169	0,00086	19600000,00	16893,24
69.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,16	0,00816	5200,00	42,43
69.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0008	0,00004	25000000,00	1020,00
70	E62-4-4	РОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН: С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,012	1933888,33	23206,66
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91,1	1,0932	15727,10	17192,86
70.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,00072	54548,00	39,27
70.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0064	0,00008	12000000,00	921,60
70.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0475	0,00057	710000,00	404,70
70.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0187	0,00022	19600000,00	4398,24
70.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,16	0,00192	5200,00	9,98
70.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0008	0,00001	25000000,00	240,00
Итого по разделу "ТРАНСФОРМАТОРНАЯ БУДКА"							1197945,91
ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
71	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (МОСТИК) ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		0,06	487256,36	29235,38
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	0,3186	15727,10	5010,65
71.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0006	54548,00	32,73
71.3	31428	ГРУНТОВКА ХС-059 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00072	33600000,00	24192,00
72	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТИКОВ: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,06	1621273,94	97276,44
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,73	4,8438	15727,10	76178,91
72.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0006	54548,00	32,73

31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0136	0,00082	19600000,00	15993,60
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,00042	12000000,00	5040,00
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,006	5200,00	31,20
E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СКАМЕЕК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,15	1169984,46	175497,67
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	6,84	15727,10	107573,34
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,009	54548,00	490,93
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,00105	12000000,00	12600,00
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,00258	19600000,00	50568,00
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,18	0,027	5200,00	140,40
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00016	25000000,00	4125,00
E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ЯМ	100 М3		0,02	1528673,73	30573,47
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	1,944	15727,10	30573,47
E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,6	273405,56	164043,34
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	1,08	15727,10	16985,26
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,288	655,00	188,64
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0006	1068692,00	641,22
45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	0,612	238935,00	146228,22
E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛНЫХ РАБОТ	100 М2		10	687947,04	6879470,36
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	435	15727,10	6841286,76
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,7	54548,00	38183,60
Итого по разделу "ПРОЧИЕ РАБОТЫ"						7376096,66
ИТОГО:						260904664,45
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						190499945,73
Транспортные расходы на материалы						5442855,59
Заготовительно-складские расходы на материалы						3628570,39
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						77066891,53
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						4900,26
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						2409253,17
Итого прямые затраты						269976090,44
Прочие затраты подрядчика						50512526,52
Итого с прочими затратами						320488616,96
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						320488616,96
НДС						48073292,54
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						368561909,50

оставил: _____

оверил: _____