

*Андижон вилояти Бустон тумани Чашма МФЙ  
худудида ичимлик сув инишотлари ва тармоқларини  
қуриш объектига*

# **ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8-февралдаги “Вилоят маҳаллий бюджетининг 2022 йил 1 январь холатига шакилланган эркин қолдиқ маблағлари хисобидан маблағлар ажратиш тўғрисидаги № 59-1-0-Q/22 сонли қарори.
3.	Курилиш тури	Янги қурилиш ва реконструкция
4.	Молиялаштириш манбаси	Андижон вилояти маҳаллий бюджетининг 2022 йил 1 январь холатига шакилланган эркин қолдиқ маблағлари хисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Андижон шахри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, x/p 2021000700974345001 Узсаноатқурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхона номи	“Ўзбеккоммуналвойиҳақурилиш” ДУК
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	<p><b><u>Янги қурилиш:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МФЙ ҳудудида 2 дона сув олиш иншоотини қуриш (гидрогеология ва экология ҳамда ДАҚН холосасига асосан);</li> <li>- 2 дона ичимллик сув қудуғини қазиш;</li> <li>- Сув иншоот ҳудудида 2 дона ичимлик сув минорасини ўрнатиш (хажмига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади);</li> <li>- иншоотни юқори кучланишли электр энергия тармоғига (техник шартга асосан) трансформатор ўрнатган холда улаш (қувватига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади);</li> </ul> <p>Ички электр энергия таъминотини монтаж қилиш, электр шкаф ўрнатиш ҳамда тунги ёритиш мосламалари билан жихозлаш;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 дона энергия тежамкор, ичимлик сув насосини ўрнатиш (қувватига лойиҳалаш жараёнида аниқлик киритилади);</li> <li>- Иншоотни химоя девори билан ўраш ҳамда 2 дона дарвоза ўрнатиш;</li> <li>- Минорани сливной тармоғини ариқга қадар тармоқ тортиб бориш;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ичимлик сув тармоғи, узунлиғи 6.0 км (узунлиғи ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади);</li> <li>- Ичимлик сув назорат-кузатув қудуклари (колодецлар)ни ичига одам тушиш ишлаш шараотини яратиш мақсадида, диаметри 1500 мм бўлган колцолардан фойдаланиш хамда “Т” маркали плита перикрития, люк кришкаларни лойиҳада бўлишилиги;</li> </ul>
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- замонавий автоматлаштириш тизимлари ва сув сарфини ўлчаш қурилмалари қўлланилсин. (уланиши нуқтасида ва сув тарқатиши тугунининг чиқишида);</li> <li>- ички йўл ва йўлакчаларни бетон қопламаси билан қоплаш;</li> <li>- металл ва полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган);</li> <li>- эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;</li> <li>- технологик жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергия сарфи ҳисобини юритишида SCADA тизимига уланиши мумкин бўлган ўлчов асбоблари ва жиҳозлари қўлланилсин;</li> <li>- Марказий ичимлик сув тармоғига улашнуқтасига аниқлик киритиш учун лойиҳалаш ташкилоти томонидан Давлат хизматлари маркказига мурожаат қилиб “Техник шарт”ни олиш;</li> <li>- Лойиха З нусха ишлаб чиқилсин хамда “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин;</li> </ul>
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-мухит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	“Атроф-мухит таъсирига оид баёnotи” лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси худудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан

18.	Махсус курилиш шароитлари	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Курилаётган обьектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари мұхандислик-геологик холосага мувофиқ.</li> <li>- Лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқишида белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши мөйөрларига коэффицентлар күлланилиши.</li> </ul>
19.	Лойихалаш учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ишчи лойиха амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқылсın;</li> <li>- Курилишнинг бошланғич нархлар қонунчилікда белгиланған тартибда бугунги кундаги нархлар үрганиб чиқылған холда ҳисоблансын;</li> <li>- Лойиханы ишлаб чиқишида абонентлар ва уланадиган ахоли сони күрсатылсın;</li> <li>- Ишчи лойиха буюртмачига босма шаклда З нұсқада ва электрон шаклда тақдим этилсін.</li> </ul>
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайды
21	Фукаро мудофаасининг мұхандислик-техник чоратадбирларини ишлаб чиқишига қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огохлантиришлар	Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан

“Андижон սув тъминот” МЧЖ  
директори



Ш.Матмусаев