

Галлаорол тумани ҳокимлиги (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Т.Қўчқоров ва “BEST ECO BUILD” х/к (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи М.Ўролов мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материаллари ёки буюртмачининг материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

№	Бажариладиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Нархи	Суммаси	Ставка НДС %	Сумма НДС	Жами НДС билан
1	Галлаорол тумани ҳокимлиги биносини жорий таъмириллаш	сўм	257 000 000	257 000 000	15	38 550 000	295 550 000
	Жами			257 000 000		38 550 000	295 550 000

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил «28» мартга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати:

2022 йил «25» мартдан

2022 йил «15» апрелгача

Пудратчи ишларни олдин бажариш ҳуқуқига эга (эга эмас).

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи 3 (уч) банк куни давомида пудратчига шартнома қийматининг олдиндан 30 % миқдорда бўнак туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 5 (беш) банк кун муддатдан кечиктирмасдан буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Газначилик органларида руйхатга олингандан кейин кучга киради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 3 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 295 550 000 (икки юз тўқсон беш миллион беш юз эллик минг) сўмни ташкил қилади.

4.2. Ушбу шартнома бўйича тўлов _____ асосида амалга оширилади.

(бир вақтнинг ўзида, аванс тўлаш билан босқичма-босқич ва бошқа турда)

4.2.1. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 20 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимираши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Вилоят Хўжалиқ Суди кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини суеткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
- Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;
- Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқиний қоидалар

9.1. Мазкур шартномага киритилмайдиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова _____

Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Пудратчи»
«BEST ECO BUILD» х/к
(пудратчининг номи)

Манзили: Ғаллаорол тумани Маданият
ҚФЙ, Маданият қишлоғи

Телефон/факс: +99 893 304 70 47

х/р 2020 8000 7008 0268 4001
Банк номи: АТБ «Алоқабанк» Жиззах
минтақавий филиали

МФО: 01026 СТИР 305 070 005

Рахбар:  Ўролов М.



М.У.


«БУЮРТМАЧИ»
Ғаллаорол тумани ҳокимлиги
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Ғаллаорол тумани Ғ.Ғулом МФЙ
Мустақиллик кўчаси 52 уй

Тел. факс 72 432 20 73

ш/х: 1000 2286 0082 0970 1120 4018 002
Бюджетдан олувчи СТИР и: 201 588 171

ОКОНХ:
Молия вазирлиги Ғазначилиги
х\в: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк номи: Тошкент шаҳар Марказий банк
ХХКМ МФО: 00014
Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201 122 919

Рахбар:  Т.Қўчқоров
(и.ш) (Ф.И.Ш)



М.У.

Ҳуқуқшунос хулосаси:

Мазкур шартномада кўрсатилган муносабатлар ва шартнома шартлари, тарафларнинг жавобгарлиги меъёри ва низоларни ҳал этиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Бюджет Кодекси, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Ўзбекистон Республикаси №670-І сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонунлар талабларига мувофиқ тўғри тайёрланиб, расмийлаштирилган. Хулоса берувчи:

Ҳуқуқшунос:



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ХОКИМИЯТА ГАЛЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКАЗЧИК: ГАЛЛАОРОЛ ТУМАНИ ХОКИМЛИГИ

ПОДРЯДЧИК: "BEST ECO BUILD" Х/К

АКТ
НА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2022 ГОД

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		ЦЕНА	СУММА
				на ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ							
1	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	5,2200			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	59,4558	13 047	775 715
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,6786	18 892	12 820
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	2,4534	500	1 227
2	E1101-002-09 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	М3	41,7600			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	75,168	13 047	980 710
2.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	20,0448	655	13 129
2.3	9219	ВОДА	М3	0,35	14,616	300	4 385
2.4	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	42,5952	365 217	15 556 491
2.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,08352	5 826 000	486 588
2.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,04176	3 130 000	130 709
3	E1101-034-09 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА TARKETT С НАКЛЕИВАНИЕМ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ	100М2	5,2200			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,83	291,4326	13 047	3 802 296
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,24	1,2528	18 892	23 668
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,29	1,5138	54 548	82 575
3.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	2,61	1 124	2 933
3.5	81862	ГРУНТОВКА ПОД ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ	КГ	13	67,86	12 840	871 322
3.6	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	31,32	100	3 132
3.7	83199	КЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ	КГ	80	417,6	1 392	581 299
3.8	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА TARKETT	М2	104	542,88	68 000	36 915 840
4	E1101-040-03 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	5,7330			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	38,18178	13 047	498 154
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	7,62489	950	7 244
4.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	11,52333	650	7 495
4.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,17199	54 548	9 382
4.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	40,131	1 200	48 157
4.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	40,131	1 200	48 157
4.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	229,32	1 200	275 184
4.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	91,728	1 200	110 074
4.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	150,7779	2 000	301 556
4.10	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	263	1507,779	210	316 634
4.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	579,033	3 200	1 852 906
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ							
5	E56-009-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0400			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	7,2356	13 047	94 402
5.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,3808	1 340	510
5.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	0,42	500	210
6	E56-001-04 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1000			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,29	12,929	13 047	168 684
6.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,07	18 892	1 322
6.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	0,345	1 340	462
6.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	1,066	500	533
7	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2: Д-1 (2,1 X 1М; 1 ШТ)	100М2	0,0210			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	2,18988	13 047	28 571
7.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,04179	54 548	2 280
7.3	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,002205	296 241	653
7.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,0004956	4 488 527	2 225
7.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,0000441	15 400 000	679
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00008673	15 400 000	1 336
7.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000336	840 000	282
7.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	1,869	1 971	3 684
7.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00168	3 130 000	5 258
7.10	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	2,268	5 500	12 474
7.11	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	0,7875	900	709
7.12	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	2,1	550 000	1 155 000
8	ЦЕНА	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	К-Т	1,0000		5 500	5 500
9	E1001-039-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2: Д-2 (2,1 X 1,5М; 3 ШТ)	100М2	0,0945			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,92	8,78094	13 047	114 564
9.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,195615	54 548	10 670
9.3	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,076	0,007182	296 241	2 128
9.4	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0171	0,00161595	4 488 527	7 253
9.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00152	0,00014364	15 400 000	2 212
9.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	0,00015876	15 400 000	2 445
9.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,011	0,0010395	840 000	873
9.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	65	6,1425	4 971	12 107
9.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,006615	3 130 000	20 705

9.10	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	6,993	5 500	38 462
9.11	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	22,41	2,117745	900	1 906
9.12	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	9,45	550 000	5 197 500
10	ЦЕНА	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ	К-Т		3,0000	5 500	16 500
11	Е1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2: ОК-1(0,52 X 0,75 М; 3 ШТ)	100 М2		0,0117		
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	1,893294	13 047	24 702
11.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,017316	127 627	2 210
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	0,062127	18 892	1 174
11.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,111384	650	72
11.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,025974	54 548	1 417
11.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,171405	1 176	202
11.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	0,8775	5 050	4 431
11.8	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	100	1,17	580 000	678 600
11.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	7,02	200	1 404
11.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,02574	15 218	392
11.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	0,1755	36 522	6 410
12	Е1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ), ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2: ОК-2(1,82 X 1,15 М; 10 ШТ)	100 М2		0,2093		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	24,157406	13 047	315 180
12.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,78	0,791154	127 627	100 973
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,78	0,791154	18 892	14 946
12.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	1,42324	650	926
12.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	0,454181	54 548	24 775
12.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	2,189278	1 176	2 575
12.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	13,8138	5 050	69 760
12.8	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	100	20,93	580 000	12 139 400
12.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	111,5569	200	22 311
12.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,401856	15 218	6 115
12.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	3,1395	36 522	114 661
13	Е1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2: ГЛАВНЫЙ ВХОД	100 М2		0,3002		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	23,934946	13 047	312 277
13.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,387258	650	252
13.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,621414	54 548	33 897
13.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,594396	1 176	699
13.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	15,01	5 050	75 801
13.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	120,08	200	24 016
13.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,42028	15 218	6 396
13.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	4,503	36 522	164 459
13.9	700024	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ ИЗДЕЛИЯМИ. С ЗАПОЛНЕНИЕМ КАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ	М2	100	30,02	620 000	18 612 400
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ							
14	Е1101-027-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		2,2210		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	266,03138	13 047	3 470 888
14.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,79956	72 437	57 918
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	5,1083	18 892	96 506
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,62188	54 548	33 922
14.5	9219	ВОДА	М3	3,85	8,55085	300	2 565
14.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	1,3	2,8873	361 303	1 043 190
14.7	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ МАТОВЫЕ НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ	М2	102	226,542	51 200	11 598 950
14.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	6,79626	3 500	23 787
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
15	Е1501-052-01 ДОП. 1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2		0,7595		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	387,13	294,025235	13 047	3 836 122
15.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	41,4	31,4433	950	29 871
15.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	137,7	104,58315	701	73 292
15.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	59,28	45,02316	1 176	52 947
15.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,0110887	18 002 000	199 619
15.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00235445	23 640 000	55 659
15.7	32297	ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"	Т	0,083	0,0630385	891 000	56 167
15.8	32298	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"	Т	0,025	0,0189875	27 342 857	519 172
15.9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	М2	108	82,026	9 880	810 417
15.10	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,68355	50 000	34 178
15.11	49329	ПРОФИЛЬ 60X27	М	510	387,345	3 500	1 355 708
15.12	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	300	227,85	1 500	341 775
15.13	49331	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	120	91,14	1 500	136 710
15.14	49332	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	72	54,684	1 050	57 418
15.15	49333	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	72	54,684	1 517	82 938
15.16	49334	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	150	113,925	1 500	170 888

16	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	1,3895			
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	94,62495	13 047	1 234 564
16.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,069475	72 437	5 033
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	2,709525	950	2 574
16.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,25011	18 892	4 725
16.5	9219	ВОДА	МЗ	0,74	1,02823	300	308
16.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,336699	950 000	1 269 864
16.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,02779	5 500 000	152 845
17	E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=7	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ (ЗА 7 РАЗ)	100М2	-1,3895			
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,91	-59,623445	13 047	-777 902
17.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	-0,0486325	72 437	-3 523
17.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,365	-1,8966675	950	-1 802
17.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,126	-0,175077	18 892	-3 308
17.5	9219	ВОДА	МЗ	0,518	-0,719761	300	-216
17.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,6734	-0,9356893	950 000	-888 905
18	E1504-005-02 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,3895			
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94	23,53813	13 047	307 100
18.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,125055	54 548	6 822
18.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,0792015	8 200 000	649 452
18.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,458535	14 720	6 750
18.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,152845	1 124	172
19	E1507-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2 ОТДЕЛЬВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	1,4150			
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,85	182,32275	13 047	2 378 749
19.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	8,49	950	8 066
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,29715	18 892	5 614
19.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	8,49	650	5 522
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,58015	54 548	31 646
19.6	9219	ВОДА	МЗ	0,0163	0,0230645	300	7
19.7	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	268,85	200	53 770
19.8	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000 ШТ	0,5	0,7075	50 000	35 375
19.9	30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,035375	891 000	31 519
19.10	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	1,06125	10 800	11 462
19.11	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	М	70	99,05	3 500	346 675
19.12	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	200	283	3 500	990 500
19.13	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	ШТ	70	99,05	800	79 240
19.14	61658	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ "КНАУФ" 12,5 ММ	М2	105	148,575	11 478	1 705 344
19.15	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000 ШТ	1,4	1,981	50 000	99 050
20		ЦЕНА ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	586,0000		4 800	2 812 800
21	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	2,5805			
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	144,508	13 047	1 885 383
21.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,10322	72 437	7 477
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	4,309435	950	4 094
21.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,41288	18 892	7 800
21.5	9219	ВОДА	МЗ	0,63	1,625715	300	488
21.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,1289125	950 000	2 022 467
21.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,046449	5 500 000	255 470
22	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=7	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН (ЗА 7 РАЗ)	100М2	-2,5805			
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35	-90,3175	13 047	-1 178 365
22.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,028	-0,072254	72 437	-5 234
22.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,169	-3,0166045	950	-2 866
22.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,112	-0,289016	18 892	-5 460
22.5	9219	ВОДА	МЗ	0,441	-1,1380005	300	-341
22.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-1,49023875	950 000	-1 415 727
23	E1504-005-01 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	2,5805			
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,18	39,17199	13 047	511 074
23.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,025805	18 892	488
23.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,20644	54 548	11 261
23.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,134186	8 200 000	1 100 325
23.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0129025	1 200 000	15 483
23.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	0,77415	14 720	11 395
23.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,25805	1 124	290
24	E1001-060-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ: НА УГЛЫ ОТКОСОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ	100М	4,1100			
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,02	20,6322	13 047	269 187
24.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,1233	54 548	6 726
24.3	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	443,88	20 000	8 877 600
24.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	3,4935	21 000	73 364
		ОТКОСЫ					
25	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМННО ПЛОСКИХ	100М2	0,3500			
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	71,421	13 047	931 824

25.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,06	0,721	18 892	13 621
25.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,035	489 160	17 121
25.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,505	292 152	439 689
26	E1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,3500			
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	99,11	34,6885	13 047	452 578
26.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0315	72 437	2 282
26.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	1,036	950	984
26.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,098	18 892	1 851
26.5	9219	ВОДА	М3	1,12	0,392	300	118
26.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,51135	950 000	485 783
26.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,0105	5 500 000	57 750
27	E1502-019-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=7	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	-0,3500			
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,44	-21,854	13 047	-285 127
27.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,063	-0,02205	72 437	-1 597
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,072	-0,7252	950	-689
27.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,196	-0,0686	18 892	-1 296
27.5	9219	ВОДА	М3	0,784	-0,2744	300	-82
27.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,0227	-0,357945	950 000	-340 048
28	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН: ОТКОСЫ	100М2	0,3500			
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	17,8535	13 047	232 933
28.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0385	54 548	2 100
28.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,002625	8 855 000	23 244
28.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,003955	13 520 000	53 472
28.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00084	21 000	18
28.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,294	14 720	4 328
28.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,0064295	23 640 000	151 993
28.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1085	1 124	122
РАЗДЕЛ 5. ПРОЧНЕ РАБОТЫ							
29	E1002-041-01	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	100М	0,1800			
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,78	5,1804	13 047	67 588
29.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,0846	127 627	10 797
29.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,126	54 548	6 873
29.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00762	0,0013716	15 400 000	21 123
30	ЦЕНА	НИКИЛЕРОВАННЫЕ ДУГИ	М	18,0000		350 000	6 300 000
31	ЦЕНА	СТЕКЛО КАЛЕННОЕ ТОЛЩИНОЙ 1 СМ (0,5 X 1,2 М)	М2	9,0000		160 000	1 440 000
32	E1001-037-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.ПРИМ	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИННЕВЫХ, АЛЮМИННЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 (ВХОДНАЯ ДВЕРЬ В ТАМБУР)	100М2	0,3066			
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	24,445218	13 047	318 935
32.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,395514	650	257
32.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,634662	54 548	34 620
32.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,607068	1 176	714
32.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	15,33	5 050	77 417
32.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	122,64	200	24 528
32.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,42924	15 218	6 532
32.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	4,599	36 522	167 965
33	700015	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА "АКФА" СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ КАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ	М2	30,6600		620 000	19 009 200
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
34	E67-008-01	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	1,1000			
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,1	98,01	13 047	1 278 728
34.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,033	18 892	623
35	ЦЕНА	ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ НАКЛАДНАЯ: LED-PANEL 48 ВТ	ШТ	58,0000		125 000	7 250 000
36	ЦЕНА	ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ НАКЛАДНАЯ: LED-PANEL 32 ВТ	ШТ	52,0000		85 000	4 420 000
37	E67-009-01	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,4700			
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,1	11,327	13 047	147 782
37.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	47	12 435	584 445
38	E67-009-02	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,7900			
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,1	19,039	13 047	248 400
38.2	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	79	10 783	851 857
39	Ц1008-019-01	ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ НА СТЕНЕ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ 0,3 К ЗТР. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НЕ УЧТЕНЫ.	ШТ	80,0000			
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	12	13 047	156 563
40	Ц1008-019-01	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ НА СТЕНЕ	ШТ	80,0000			
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	40	13 047	521 877
40.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00005	0,004	840 000	3 360
40.3	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00001	0,0008	7 783 000	6 226
40.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00001	0,0008	15 218 000	12 174
41	ЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН, КРУГЛАЯ, 100 X 50 ММ, IP 30	ШТ	80,0000		8 500	680 000
42	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	8,0100			
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	296,37	13 047	3 866 714
42.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,2403	71 069	17 078
42.3	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	14,418	846	12 195
42.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0801	840 000	67 284
42.5	31087	КРАСКА	КГ	0,3	2,403	23 640	56 807
42.6	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	2,4831	5 000	12 416
42.7	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	224,28	500	112 140

42.8	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,9612	82 367	79 171
42.9	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,9612	15 000	14 418
43	ЦЕНА	ПРОВОД С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ППВ 2 X 4 ММ2	1000М		0,8010	8 268 000	6 622 668


	ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	207 300 027
	ИТОГО МАШИИ И МЕХАНИЗМ	26 990 848
	ИТОГО МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ	874 002
	ИТОГО	172 812 509
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% ОТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ	200 677 359
	ИТОГО	8 640 625
	ИТОГО	209 317 985
	ОБОРУДОВАНИЕ	
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2% ОТ ОБОРУДОВАНИЕ	
	ИТОГО	
	КАБЕЛЬНЫЙ ПРОДУКЦИИ	
	ПРОВОДА	6 622 668
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5% ОТ ПРОВОДА	99 340
	ИТОГО	6 722 008
	ИТОГО	216 039 993
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %	40 140 231
	ИТОГО	256 180 223
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	256 180 223
	СТРОХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-0,32%	819 777
	ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВО	257 000 000
	НДС 15%	38 550 000
	ВСЕГО НДС 15%	295 550 000

ПОДРЯДЧИК:



Handwritten signature





TASDIQLAYMAN
G'allaorol tumani hokimi
o'rinbosari tanlov komissiyasi raisi:
T. Qo'chqorov
_____ 2022 yil

G'allaorol tumani hokimligi (keyingi o'rinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet hisobidan G'allaorol tumani hokimligi binosini joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov o'tkazish komissiyasining

MAJLIS BAYONNOMASI № 2

«25» avgust 2022 yil

Gallaorol shahri

G'allaorol tumani hokimining 2022 й. «1» martdagi № 03-04-F/22 - sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan ichki tanlov komissiyasi a'zolari quyidagi tartibda

QATNA SHDILAR:

KOMISSIYA A'ZOLARI:

1. G'allaorol tumani hokimi
o'rinbosari komissiya raisi (A.R.Mamarajabov)
2. G'allaorol tumani hokimligi
bosh hisobchisi komissiya kotibi (X.N.Juraev)
3. G'allaorol tuman hokimligi
mutaxassisi komissiya a'zosi (A.X.Achilov)
4. G'allaorol tuman hokimligi
bosh mutaxassisi komissiya a'zosi (I.X.Eshonqulov)
5. "G'allaorol tuman hokimligi
huquqshunosi komissiya a'zosi (M.X.Muratov)
6. G'allaorol tuman hokimi
o'rinbosari komissiya a'zosi (G'.R.To'ychiev)

KUN TARTIBI:

G'allaorol tumani hokimligi binosini joriy tamirlash ishlarini bajarish tan narxi va muddatlari buyicha eng maqbul tanlov taklifini va golibini aniqlash.

LOT № 51925 «18» mart 2022 yil summasi 297 000 000 sum.

G'allaorol tumani hokimligi binosini joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. "BEST ECO BUILD" X/K
- 2 «DO`STLIK KELAJAK STROY»MChJ

Talabgorlar tomonidan tanlovga taqdim etilgan xujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va to'liq xajmda ta'dim etilganligi aniqlandi. G'allaorol tumani hokimligi binosini joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha talabgorlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga o'qib eshittirildi. Shu munosabat bilan baxolash komissiyasi a'zolari talabgorlar takliflarini o'rganib chiqayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

13.03.2022-yildagi №-51925 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 5 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.







Komissiya a'zolarining fikr-mulohazalarini eshitib va o'rganib chiqqan holda baxolash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga ko'ra . «BEST ECO BUILD» X/K tomonidan G'allaorol tumani hokimligi binosini joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha qiymati joriy narxlarda 295 500 000 so'm, ishlarni to'liq bajarish muddati 15 kun.

Tanlov golibining taklifiga ko'ra «BEST ECO BUILD» X/K bilan G'allaorol tumani hokimligi binosini joriy tamirlash ishlarini bajarish bo'yicha xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilsin.

KOMISSIYA A'ZOLARI:

1. G'allaorol tumani hokimi
o'rinbosari komissiya raisi  (A.R.Mamarajabov)
2. G'allaorol tumani hokimligi
bosh hisobchisi komissiya kotibi  (X.N.Juraev)
3. G'allaorol tuman hokimligi
mutaxassisi komissiya a'zosi  (A.X.Achilov)
4. G'allaorol tuman hokimligi
bosh mutaxassisi komissiya a'zosi  (I.X.Eshonqulov)
5. "G'allaorol tuman hokimligi
huquqshunosi komissiya a'zosi  (M.X.Muratov)
6. G'allaorol tuman hokimi
o'rinbosari komissiya a'zosi  (G.R.To'ychiev)

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 51925 на приобретение Жиззах вилоят
Ғаллаорол туман ҳокимлиги биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 18.03.2022

Время рассмотрения 18.03.2022 14:25

Конкурсная комиссия Хокимият, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMARAJABOV AKBAR RABBIMOVICH	ХОКИМ ЎРИНБОСАРИ	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Секретарь комиссии	JO'RAYEV XOLMO'MIN NORQULOVICH	БОШ ХИСОБЧИ	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Член комиссии	ACHILOV AXBERDI XATAMOVICH	МУТАХАССИС	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Член комиссии	ESHONQULOV ILHOM XASANOVICH	БОШ МУТАХАССИС	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Член комиссии	MURATOV MUXUTDIN XABIBULLAYEVICH	ХУҚУҚШУНОС	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Член комиссии	TO'YCHIYEV G'AYRAT RAXMATULLAYEVICH	ХОКИМ ЎРИНБОСАРИ	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.03.2022 года № лота 51925.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Жиззах вилоят Ғаллаорол туман ҳокимлиги биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	297 000 000.00
Стартовая сумма	297 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BEST ECO BUILD XK	25	Солиқдан қарзи цуклиги тугрисидаги маълумотнома илова қилинди	23	Экспертная		
ООО DO'STLEK KELAJAK STROY	25	Тақдим этилди	14	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BEST ECO BUILD XK	25	баланс	21	Экспертная		
ООО DO'STLEK KELAJAK STROY	25	баланс	14	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг малакаси инобатга олинади.

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг малакаси инобатга олинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BEST ECO BUILD XK	25	2021 йил давомида бажарилган ишлар руйхати, техникалар ва ҳужжатлари	22	Экспертная		
ООО DO'STLEK KELAJAK STROY	25	Баланс	16	Экспертная		

Критерий №4 Корхонанинг ишчилари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг ишчилари тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BEST ECO BUILD XK	25	Корхонада олий ва урта маълумотли доимий ишчилари сон 18 та, мавсумий ишчилари сони 12 тани ташкил қилади	19	Экспертная		
ООО DO'STLEK KELAJAK STROY	25	Ишчилар	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DO'STLEK KELAJAK STROY	297 000 000.00	296 150 235.00	18.03.2022 13:16:21	14.97
BEST ECO BUILD XK	297 000 000.00	295 550 000.00	17.03.2022 19:54:04	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DO'STLEK KELAJAK STROY	49.3	14.97	64.27
BEST ECO BUILD XK	72.25	15	87.25

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 51925 от 18.03.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Галлаорол туман ҳокимлиги биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

BEST ECO BUILD XK
305070005

и резервный исполнитель: **ООО DO'STLEK KELAJAK STROY** (308310074)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMARAJABOV AKBAR RABBIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURATOV MUXUTDIN XABIBULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHONQULOV ILHOM XASANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'YCHIYEV G'AYRAT RAXMATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП