



Гувоҳнома рақами: КЛЭ №000009

"12" июль 2021 йил

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Отдела экспертизы
«Bino va Inshoatlar
Nazorat Taxlil»



И.Содиқов

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 146

Сурхондарё вилояти Ангор туман Халқ таълими бўлимига қарашли
№3 – сонли умумий таълим мактабига ҳожатхона биносини қуриш ишлари

Заказчик: «Ангор туман Халқ таълими»

Источник финансирования: Бюджетные средства

Генпроектировщик: «SANOAT SUV BINOLOYINA»Х/К

Номер лицензии: № 002268 от 23.06.17 г..

ГИП: А. Садиков

Ведение Текущий ремонт: Подрядная

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
2. Задание на проектирование.

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

1. Книга № 1 – Рабочая проект
2. Книга № 2 – Локальная ресурсная ведомость. Ведомость потребных ресурсов

3. Краткое содержание проектных решений.

Текущим ремонтом предусмотрено согласно заданию на проектируемые утвержденным заказчиком.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Стоимость строительства для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:


1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 16 649,76 сум за чел/ч. согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области с компенсацией в соцстрах в размере 17,54% ,

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно – подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов принято в размере 5%.

5. Стоимость заготовительно-складских расходов составляет на материалы 2 %.



№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Обору- дование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату				
2	с отчислениями на соц. Страхование	63 179,116	63 179,116		
3	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	5 744,081	5 744,081		
4	Расходы на стройматериалы и конструкции	266 382,648	266 382,648		
5	Затраты на оборудование	0,00		0,00	
	Итого прямые:	355 305,845	355 305,845		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	58 812,645			
	Итого полная стоимость объекта	394 118,490			
	Подлежащая обязательному страхованию:				
7	страхование строительства 0,32%	0,00			
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	394 118,490			
	НДС 15%	59 117,774			
8	Итого прочие расходы заказчика и сметные док, ПИР:	7 882,370			7 882,370

**Всего стоимость в текущих стартовых
ценах:**

461 118,634 355 305,845 0,00 7 882,370

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц.страхование на 16 649,76 сум за 1ч/ч и согласовано заказчиком;
- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком;

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме **478 321,514** тыс. сум с НДС и прочих затрат заказчика.



В Ы В О Д:

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения со стартовой стоимостью объекта **461 118,634** тыс. сум (с НДС и прочих затрат заказчика)

по сметной документации: **Сурхондарё вилояти Ангор туман Халк таълими булимига карашли №3 – сонли умумий таълим мактабига хожатхона биносини куриш ишлари**

рекомендуется к согласованию
Нормативная продолжительность строительства –30 дней.

Эксперт:



А.Садиков

“SANOAT SUV
BINO LOYIHA”
XUSUSIY
KORXONASI



ЧП“SANOAT SUV
BINO LOYIHA”

Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 13-uy tel: +99899-710-24-81;

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Ангор туман халк таълими булимига карашли №3-сонли умумий таълим мактабига хожатхона биносини куриш ишлари.

Сметная документация

Директор:

А.Садиков

Лойиха бош мухандиси

А.Садиков



“ТЕРМЕЗ – 2021 з.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость строительство объекта определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта определена по «ресурсному методу» на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + P_p + P_z + C_r) \times K_r,$$

Где:

C_0 – затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции; согласно письмо заказчика

$C_{зп}$ – затраты на основанную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование: в размере **16 163.15** сум, час по данным каталога текущих цен – I кв. 2019г.

$C_{эм}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов; по протоколу выданном заказчиком на объекты инвестиционной программы на 2018г.

P_p – прочие затраты и расходы подрядчика; средняя статистическая сумма **17,54%**.

P_z – прочие затраты и расходы заказчика: согласно заказчика .

C_r – затраты на страхование строительства объектов **0,32%**

K_r – коэффициент риска, *не учитывается*.

Затраты на (оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий – производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно – складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с примечанием средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

Где :

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mp} – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times Ц_{ср},$$

Где

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта:

$Ц_{ср}$ – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов – изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо – сбытовых организаций.

Транспортные расходы определены 5% от стоимости материалов, конструкций 2% кабель и провод 1,5% от стоимости оборудования согласно письмо госархитекстрой № 832/1400 от 31.01.2011г.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости проекта на текущую стоимость одного человека – часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

Где

Т – нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел. – часах:

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону:

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование =1,25. Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi$$

Где

Змс – среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сумм./месяц:

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2010 год = 168,88 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

Где

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах:

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Ангор туман халк таълими бўлимига қарашли №3-сонли ўмумий таълим мактабига ҳожатхона биносини қуриши ишлари.

в текущих ценах определена в сумме 461 118,634 тыс. сум с учетом НДС.

СОСТАВИЛ:



А. ЭШМИРЗАЕВ

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Ангор туман халк таълими булимига қаришли №3-сонли умумий таълим мактабига хожатхона биносини қуриш ишлари.

№/П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	63 179,116
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 744,081
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	266 382,648
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	335 305,845
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,54 %)	58 812,645
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0.0%	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	394 118,490
10	Н Д С 15%	59 117,774
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 2%	7 882,370
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	461 118,634

ЗАКАЗЧИК
МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ
МП




ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

*Ангор туман халк таълими булимига қарашли №3-сонли умумий таълим мактабига хожатхона
биносини қуриш ишлари.*

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШ	МАТЕ-Л	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	ОБОР-Е	ИТОГО
ЗДАНИЯ МИКРОКРЕДИТ БАНК							
1	ТУАЗЕТ 120ЧКО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	29660,805	2814,371	110139,144	0,000	0,000	142614,320
2	ТУАЗЕТ 160ЧКО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	33518,311	2929,710	143558,616	0,000	0,000	180006,637
	ИТОГО	63179,116	5744,081	253697,760	0,000	0,000	322620,957
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	63179,116	5744,081	253697,760	0,000	0,000	322620,957
	Транспорт привозных материалов материалы 5%, кабель и провод 1,5% и оборудование 2%			12684,888	0,000	0,000	12684,888
	ВСЕГО	63179,116	5744,081	266382,648	0,000	0,000	335305,845

СОСТАВИЛ:

 А. ЭШМИРЗАЕВ

Автом тўман халк таълими бўлимига қарашли №3-сонли умумий таълим мактабига 12 урили хожатхона қуриш
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр строки сметы, норматива и вида ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на ед. измерения	по проектным	на ед. измерения	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ЕВ101-004-0 5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ	1000М3	0,22			
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	2,8292	16649,76	47106
1.2	60337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	58,76	12,9272	110609	1429865
2	ЕВ102-057-0 2	ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (3%)	100М3	0,07			0
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	10,78	16649,76	179484
3	ЕВ901-002-0 3 КОСЛ 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО (12,2X5,2X0,1)	М3	11,22			0
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	28,05	16649,76	467026
3.2		ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	10,3224	5302	54729
3.4		ГРАВИЙ	М3	1,28	14,3616	68000	976589
4	Е2796-026-0 1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,10			0
4.1		БИТУМ	Т	1,03	1,133	6500000	7364500
5	ЕВ901-002-0 1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИЩА ТОЛ.150ММ В-12,5	100М3	0,10			0
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1798,72	179,872	16649,76	2994826
5.2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,027	164915	4453
5.4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	89,94	8,994	825	7420
5.5		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	2,19	0,219	66600	14585
5.7		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	2,76	0,276	7778	2147
5.8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,59	0,659	62000	40858
5.10		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	10,15	410000	4161500
5.11		ВОДА	М3	0,472	0,0472	400	19
5.12		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,19	0,019	10000000	190000
5.13		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,158	0,0158	950000	15010
5.14		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,1	0,01	7500000	75000
5.15		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,012	0,0012	13500000	16200
5.16		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	1,68	0,168	1900000	319200
5.17		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	3,4	0,34	2800000	952000
5.18		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	4,05	0,405	2800000	1134000
6	СВ13-1411	АРМАТУРА Ф-10 А-III	Т	0,343		7500000,00	2572500
7	ЕВ901-001-2 0 КОСЛ 3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ СТЕН ВЫГРЕБА ИЗ БВ-7,5	100М3	0,297			0
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	100,2316	16649,76	1668831
7.2	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	4,98366	825	4112
7.4		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,21978	7778	1709
7.5		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	30,294	395000	11966130
7.6		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,005346	10000000	53460
7.7		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,008316	7500000	62370
7.8		РОГОЖА	М2	88,2	26,1954	0	0
7.9		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,06534	2800000	182952

130		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	13,3056	45000	598752
131	E1502-016-0 3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ВЫГРЕБА	100М2	0,60			0
132		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	51,504	16649,76	857529
133		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,87	1,122	214900	241118
134		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0001	0,00006	10000000	600
135		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0036	600000	2160
136	E1202-002-0 2 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,63			0
137		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	18,837	16649,76	313632
138		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,26	3100	3906
139		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,15372	6500000	999180
140	E1002-061-0 1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,53			0
141		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	46,905	16649,76	780957
142	E1101-001-0 1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ТРАМБОВКАМИ	100М2	0,53			0
143		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	4,081	16649,76	67948
144		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,4929	5302	2613
145		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	2,703	68000	183804
146	E1001-181-1 ДОП. 4	ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКОВАТОРОМ	1000М3	0,16			0
147		ЭКСКОВАТОР	МАШ.-Ч	3,64	0,5824	110609	64419
148	С148-15-2	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10КМ	Т	П	278,00	12000,00	3336000
149	E1005-045-0 5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	100ШТ.	0,07			0
150		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	274	19,18	16649,76	319342
151		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,81	0,1967	62000	12195
152		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	6,5	0,455	395000	179725
153		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	2,06	0,1442	214900	30989
154		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013	0,000091	10000000	910
155		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,33	0,0231	2800000	64680
156		ПЛИТЫ-ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПК59 12-4,5 А-3 С-8	ШТ.	100	7	1500000	10500000
157		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,43	0,0301	6368619	191695
158	E1001-024-0 1	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В12,5	100М3	0,0014			0
159		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	358,02	0,501228	16649,76	8345
160		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,000378	164915	62
161	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	18,21	0,025494	825	21
162		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,002142	66600	143
163		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,27	0,003178	62000	197
164		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	0,1428	395000	56406
165		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,05	0,00007	5428667	380
166		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,043	0,0000602	10000000	602
167		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,026	0,0000364	950000	35
168		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,000098	2800000	274
169		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,86	0,001204	2800000	3371
170	С1110-011*	АРМАТУРЫ Ф-12ММ А-3	Т	П	0,02	7500000,00	150000
171	E1001-035-0 1	УСТРОЙСТВО СЕЙСМОПОЯСА ИЗ БЕТОНА БВ-12,5	100М3	0,0162			0
172		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	16,46341	16649,76	274112
173		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,004374	164915	721

264	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,795258	825	656
265		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,013608	66600	906
266		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,019926	62000	1235
267		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	1,6443	410000	674163
268		ВОДА	М3	0,12	0,001944	400	1
269		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000599	10000000	5994
270		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,000648	950000	616
271		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,00405	7500000	30375
272		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,00405	13500000	54675
273		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,013122	2800000	36742
274		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	1,26198	45000	56789
25	С111-1611	АРМАТУРА Ф-10 А-III	Т	II	0,037	7500000,00	277500
26	С111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	II	0,005	7500000,00	37500
27	E4683-010-04	ПРОБИВКА (250X450) В Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100ШТ		0,12		0
271		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	2,46	16649,76	40958
273	50102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,8	0,696	39500	27492
274		МОЛОТКИ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,6	1,392	670	933
28	E1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛ.100ММ ИЗ БЕТОНА БВ-7.5	М3		2,00		0
281		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	3,6	16649,76	59939
282	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,96	750	720
283		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	2,04	395000	805800
284		ВОДА	М3	0,35	0,7	400	280
285		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,004	6500000	26000
286		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,002	2800000	5600
28	E1101-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М2		0,4475		0
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,7800	53,60155	16649,76	892453
3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2800	0,1253	62000	7769
4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	1,3000	0,58175	290769	169155
5		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	М2	102,0000	45,645	57000	2601765
28	E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		0,7816		0
286.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228	178,2048	16649,76	2967067
286.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	0,672176	0	0
286.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,03908	164915	6445
286.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,81	0,633096	5642	3572
286.5	9219	ВОДА	М3	0,465	0,363444	400	145
286.6	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, 1:3	М3	1,5	1,1724	374157,88	438663
286.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,031264	574600	17964
286.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,07816	0	0
286.9	44:5v	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3908	3000	1172
286.10	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	78,16	57000	4455120
31	E0602-001-01	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ НА РАСТВОРЕ М-50	М3		33,00		0
31.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4	178,2	16649,76	2966987
31.2		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	0,394	13,002	750000	9751500
31.4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,24	7,92	290770	2302898
32	E0601-001-20 ДОП. 3	УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА В-12,5 ТОЛ.100ММ	100М3		0,0010		0
32.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	0,33748	16649,76	5619

32.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00027	164915	45
32.4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,01678	825	14
32.5		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,00039	66600	26
32.7		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,00074	7778	6
32.8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,00065	62000	40
32.9		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	0,102	410000	41820
32.11		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00018	10000000	180
32.12		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,025	0,00025	950000	24
32.13		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,00028	7500000	210
32.15		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,00022	2800000	616
32.16		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,0448	45000	2016
33	C111-1599	АРМАТУРЫ Ф-12 А-III	Т	II	0,03	7500000,00	225000
34	C111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	II	0,022	7500000,00	16500
35	E0802-002-0 3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 120ММ	100М2	0,378			0
35.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	64,32426	16649,76	1070983
35.2		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	5,04	1,90512	750000	1428840
35.4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	2,3	0,8694	214900	186834
35.5		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,000869	380440	331
35.6		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,016	0,006048	2800000	16934
35.7		АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	0,09	0,03402	7500000,00	255150
36	E0601-034-0 9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БВ-15	100М3	0,0960			0
36.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1593	152,928	16649,76	2546214
36.4		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	9,744	425000	4141200
36.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0635	0,006096	10000000	60960
36.6		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,024	7500000	180000
36.7		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,23	0,02208	13500000	298080
36.8		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	8,6	0,8256	2800000	2311680
36.9		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,4	0,1344	2800000	376320
36.10		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,51	0,24096	2800000	674688
36.11		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	183	17,568	45000	790560
37	C111-9016	АРМАТУРЫ Ф-12 А-III	Т	II	0,0457	7500000,00	342750
38	C111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	II	0,012	7500000,00	90000
45	E0601-035-0 1	УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ПО ВЕРХУ КЛАДКИ ИЗ В-12,5	100М3	0,02			0
45.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	20,3252	16649,76	338410
45.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0054	164915	891
45.4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,9818	825	810
45.5		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,0168	66600	1119
45.8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,0246	62000	1525
45.9		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	2,03	410000	832300
45.10		ВОДА	М3	0,12	0,0024	400	1
45.11		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,00074	10000000	7400
45.12		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,04	0,0008	950000	760
45.15		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,005	7500000	37500
45.14		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,005	13500000	67500

48.02		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,81	0,0162	2800000	45360
48.03		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	77,9	1,558	45000	70110
48	C111-1611	АРМАТУРА Ф-10 А-Ш	T	П	0,08	7500000,00	600000
48	C111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-1	T	П	0,02	7500000,00	150000
48	E1001-010-0 1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЙ	M3	0,30			0
48.01		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	6,75	16649,76	112386
48.02	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,069	7406	511
48.04		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,099	700	69
48.05		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,108	62000	6696
48.07		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,00225	5428667	12215
48.08		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,0009	10000000	9000
48.09		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	1,45	0,435	5000	2175
48.10		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,00093	380440	354
48.11		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	0,279	2800000	781200
48.12		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,036	2800000	100800
48.13		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,003	2800000	8400
48.14		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,003	0,0009	6693800	6024
48	E1001-022-0 3	ПОДШИВКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ГИПСОКАРТОН	100M2	0,325			0
48.01		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,1	21,8075	16649,76	363090
48.02	700090	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,67	0,21775	7778	1694
48.04		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,1755	62000	10881
48.05		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,006	0,00195	10000000	19500
48.06		ГИПСОКАРТОННЫЙ ПЛИТКИ	M2	105	34,125	15000	511875
48	E1001-002-0 1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ (СТОЙКИ,ПРОГОНЬ)	M3	0,08			0
48.01		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	1,9272	16649,76	32087
48.03		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,012	66600	799
48.04		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,0352	700	25
48.05		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0176	62000	1091
48.06		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,000576	10000000	5760
48.07		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	3,38	0,2704	5000	1352
48.08		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,038	0,00304	380440	1157
48.09		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,0044	0,000352	7500000	2640
48.10		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,0128	2800000	35840
48.11		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,0048	2800000	13440
48.12		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	0,0664	2800000	185920
48.13		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,002	0,00016	6693800	1071
48	E1001-002-0 1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	0,43			0
48.01		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	10,3587	16649,76	172470
48.03		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0645	66600	4296
48.04		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,1892	700	132
48.05		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0946	62000	5865
48.06		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,003096	10000000	30960
48.07		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	3,38	1,4534	5000	7267

12.9		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,038	0,01634	380440	6216
12.9		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,0044	0,001892	7500000	14190
12.10		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,0688	2800000	192640
12.11		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,0258	2800000	72240
12.12		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	0,3569	2800000	999320
12.13		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,002	0,00086	6693800	5757
12.13	E1001-057-0 1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	10M3	0,15			0
12.13		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	1,275	16649,76	21228
12.13		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,018	62000	1116
12.14		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0001	0,000015	920000	14
12.15		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,067	0,01005	2599999	26130
12.17		СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,017	0,00255	299843	765
12.17	E1001-055-0 1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК	1000M2	0,08			0
12.17		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	2,5288	16649,76	42104
12.17		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,0448	62000	2778
12.18		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0004	0,000032	920000	29
12.18		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,23	0,0184	2599999	47840
12.17		СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,06	0,0048	299843	1439
12.18	E1201-007-0 2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	0,66			0
12.18		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	31,6206	16649,76	526475
12.18		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,2574	66600	17143
12.18		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,3696	62000	22915
12.19		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	M3	0,08	0,0528	290770	15353
12.20		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	M2	128	84,48	29500	2492160
12.21		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,008	0,00528	10000000	52800
12.21		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,0019	0,001254	10000000	12540
12.21		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0057	0,003762	10000000	37620
12.22		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,005	0,0033	380440	1255
12.23		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,01	0,0066	380440	2511
12.24		СТАЛЬ ГНУТОЙ ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ 0,4 ММ	M2	107	70,62	58000	4095960
12.25		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,54	0,3564	2800000	997920
12.26		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,5	0,33	2800000	924000
12.27	E1502-001-0 1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НАРУЖНЫХ СТЕН	100M2	0,15			0
12.27		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	10,632	16649,76	177020
12.27		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	0,2835	319838	90674
12.27	E1201-010-0 1	ОБШИВКА ПАРАПЕТА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,048			0
12.27		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	5,412	16649,76	90109
12.27		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,00336	62000	208
12.27		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,004	0,000192	10000000	1920
12.27		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3	T	0,012	0,000576	7500000	4320
12.27		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,40 ММ	T	0,57	0,02736	7800000	213408
12.27	E1001-036-0 1 300L 6	УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 M2	0,0216			0

11

022		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	147,11	3,177576	16649,76	52906
023	30108	АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ 10 Т	МАШ.-Ч	92	1,9872	164915	327719
024		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,031968	66600	2129
025		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	0,114696	5642	647
026	124041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,205632	2750	565
027		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,047952	62000	2973
028		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	33,1	0,71496	1350	965
029		АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА "АКФА"	М2	100	2,16	470000	1015200
030		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,014	0,000302	12000000	3629
031	22980-439-0 1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ АКФА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,038		0
032		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	3,96264	16649,76	65977
033		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,06308	66600	4201
034		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,06802	3100	211
035		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,07562	62000	4688
036		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:0	М3	0,105	0,00399	318325	1270
037		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,0006798	10000000	798
038		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,000156	10000000	1558
039		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000608	600000	365
040		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	3,382	5000	16910
041		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00304	2800000	8512
042		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	4,104	3500	14364
043		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	1,425	0	0
044		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 0,7X1,9X2ШТ	М2	100	3,8	550000	2090000
045	22980-443-0 2	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПВХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ		0,0185		0
046		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	360	6,66	16649,76	110887
047		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,00851	66600	567
048		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,012765	62000	791
049		ВОДА	М3	31,4	0,5809	400	232
050		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,01	0,018685	214900	4015
051		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,12	0,00222	2800000	6216
052		ТРУБЫ ПВХ ДИАМЕТР 100ММ	М	1008	18,648	25000	466200
053	22982-457-0 2	РЫТЬЕ ТРАНЩЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ВРУЧНУЮ	100М3		0,006		0
054		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	0,924	16649,76	15384
055	22980-462-0 3 200L 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ КРЫШЦА ГРАВИЙНОГО	М3		0,59		0
056		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	1,475	16649,76	24558
057		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0472	164915	7784
058		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,2714	39500	10720
059		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,5428	5302	2878
060		ВОДА	М3	0,15	0,0885	400	35
061		ГРАВИЙ	М3	1,28	0,7552	68000	51354
062	22980-461-2 0 200L 3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД КРЫШЕЦ ИЗ БВ-7,5	100М3		0,04		0
063		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	13,4992	16649,76	224758
064	211100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,6712	825	554
065		ЦЕПЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,0296	7778	230
066		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	4,08	395000	1611600
067		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00072	10000000	7200

007		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,028	0,00112	7500000	8400
008		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,22	0,0088	2800000	24640
009		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	44,8	1,792	45000	80640
010	01202-002-0 2 200L 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	0,12			0
011		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	3,588	16649,76	59739
012		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,24	3100	744
013		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,244	0,02928	6500000	190320
014	020-3-1	ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ ПОД ПОЛЫ КРЫЛЬЦА	100M3	0,04			0
015		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	474	18,96	16649,76	315679
016		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0008	62000	50
017		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,00012	10000000	1200
018		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	M3	0,47	0,0188	2800000	52640
019	01201-002-0 9 200L 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛ.100ММ ИЗ БЕТОНА БВ-7,5	M3	0,93			0
020		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	1,674	16649,76	27872
021	01201	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,4464	750	335
022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	1,02	0,9486	395000	374697
023		ВОДА	M3	0,35	0,3255	400	130
024		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,002	0,00186	6500000	12090
025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,00093	2800000	2604
026	01201-011-0 3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,12			0
027		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	4,878	16649,76	81218
028	01201	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	0,564	750	423
029		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,1524	5642	860
030		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	2,04	0,2448	425000	104040
031		ВОДА	M3	3,5	0,42	400	168
032	01201-001-0 7	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЭКРАНОВ ТОЛ.250ММ М-50 НА РАСТВОРЕ М-50	M3	3,50			0
033		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,21	18,235	16649,76	303608
034		ВОДА	M3	0,44	1,54	400	616
035		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,395	1,3825	750000	1036875
036		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	M3	0,234	0,819	290770	238141
037		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	M3	0,0005	0,00175	2800000	4900
038	01202-016-0 3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100M2	1,81			0
039		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	155,3704	16649,76	2586880
040		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	M3	1,87	3,3847	214900	727372
041		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	T	0,0001	0,000181	10000000	1810
042		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,01086	600000	6516
043	01202-031-0 1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,11			0
044		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	22,4466	16649,76	373731
045		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	M3	0,1	0,011	319838	3518
046		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,473	488616	231115
047	01202-001-0 1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НАРУЖНЫХ СТЕН	100M2	1,18			0
048		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	83,6384	16649,76	1392559
049		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1,6	M3	1,89	2,2302	319838	713303
050	01202-003-0 1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	0,39			0
051		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	12,48	16649,76	207789

752	30402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19	0,4641	566	263
753		ВОДА	М3	0,052	0,02028	400	8
754		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,2613	319838	83574
755	E1502-001-0 1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТЕМНОГО ПИГМЕНТА	100М2	0,19			0
756		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	13,4672	16649,76	224226
757		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,3591	319838	114854
758	E1704-003-0 1	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛ 120ММ ШИРИНОЙ 1500ММ	1000М2	0,06			0
759		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	2,496	16649,76	41558
760		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	1	0,06	68000	4080
761	E1101-002-0 9 ПОСЛ. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ В-7,5 ТОЛ 60ММ	М3	1,80			0
762		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	3,24	16649,76	53945
763		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	1,836	395000	725220
764		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0018	2800000	5040
765	E1504-025-0 2 ПОСЛ. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,43			0
766		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,29	30,6547	16649,76	510393
767		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0043	5642	24
768		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0473	62000	2933
769		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,0043	10450000	44935
770		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,01763	1300000	22919
771		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,3612	15000	5418
772		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0298	0,012814	25000000	320350
773		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1333	3000	400
774	E1504-002-0 1 ПОСЛ. 4	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,36			0
775		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,21	13,8856	16649,76	231192
776		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,017	0,02312	950000	21964
777		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0005	0,00068	920000	626
778		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0016	0,002176	1300000	2829
779		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,1088	15000	1632
780		ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0136	3000	41
781	E1504-011-0 1	ИЗВЕСТКОВАЯ ПОВЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2	1,28			0
782		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,32	8,0896	16649,76	134690
783		ВОДА	М3	0,124	0,15872	400	63
784		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,0768	319838	24564
785		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,019	0,02432	950000	23104
786		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0009	0,001152	920000	1060
787		ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,128	3000	384
788	E00-01-034-3	УСТРОЙСТВО БАЛОК И КАЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ В 12,5 М-150	100М3	0,0195			0
789		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1439,6	28,0722	16649,76	467395
790		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,00897	66600	597
791		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКА	МАШ.-Ч	258,23	5,035485	1256	6325
792		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,957255	825	790
793		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00039	62000	24
794		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	4,86	0,09477	7778	737
795		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	1,989	410000	815490
796		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,8736	45000	39312
797		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0000195	2800000	55
798		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,00008	10000000	800
799		АРМАТУРА Ф-16ММ	Т	П	0,145	7500000,00	1087500
800		АРМАТУРА Ф-12ММ	Т	П	0,02	7500000,00	150000
801		АРМАТУРА Ф-6ММ	Т	П	0,0143	7500000,00	107250

Актим тундиг халт таллими булимга карашли №3-сонли умумий таллим мактабига 16 очкали хожатхона куриши

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Шифр номера мероприятия и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на ед. измерения	по проектным данным	на ед. измерения	ВСЕГО
0	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ I ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
01	01001-004-0 5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ	1000М3	0,196			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	2,52056	16649,76	47106
	02337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ.-Ч	58,76	11,51696	110609	1429865
02	02002-057-0 2	ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (3%)	100М3	0,0588			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	9,0552	16649,76	179484
03	03001-002-0 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	8,12			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	28,05	16649,76	467026
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	10,3224	5302	54729
		ГРАВИЙ	М3	1,28	14,3616	68000	976589
04	04006-026-0 1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,975			0
		БИТУМ	Т	1,03	1,133	6500000	7364500
05	05001-067-0 1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИША ТОЛ.150ММ В-12,5	100М3	0,1218			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1798,72	219,0841	16649,76	3647698
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,032886	164915	5423
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	89,94	10,954692	825	9038
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	2,19	0,266742	66600	17765
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	2,76	0,336168	7778	2615
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	6,59	0,802662	62000	49765
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20	М3	101,5	12,3627	410000	5068707
		ВОДА	М3	0,472	0,0574896	400	23
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,19	0,023142	10000000	231420
		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	Т	0,158	0,0192444	950000	18282
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,1	0,01218	7500000	91350
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,012	0,0014616	13500000	19732
		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ	М3	1,68	0,204624	1900000	388786
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	3,4	0,41412	2800000	1159536
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	4,05	0,49329	2800000	1381212
		ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III					
06	06005-061	АРМАТУРА Ф-10 А-III	Т	II	0,327	7500000,00	2452500
07	07001-061-2 0	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,3875			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	130,7735	16649,76	2177347
	011100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	6,50225	825	5364
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,28675	7778	2230
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	М3	102	39,525	395000	15612375
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,006975	10000000	69750
		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,028	0,01085	7500000	81375
		РОГОЖА	М2	88,2	34,1775	0	0
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,22	0,08525	2800000	238700
		ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III					
		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	17,36	45000	781200
08	08002-016-0 3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	0,8561			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	73,487624	16649,76	1223551
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,87	1,600907	214900	344035
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50	Т	0,0001	0,00008561	10000000	856
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0051366	600000	3082
09	09001-002-0 2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН	100М2	0,8561			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	25,59739	16649,76	426190
		КОТ.ЫМ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,7122	3100	5308
		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,2088884	6500000	1357775
10	10001-002-0 1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ЗА СТЕНКИ	100М3	0,70			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	61,95	16649,76	1031453
17	17001-001-0 1	УДЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ТРАМБОВКАМИ	100М2	0,70			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	5,39	16649,76	89742
		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,651	5302	3452
		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70	М3	5,1	3,57	68000	242760

4.16	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	1,98	2200	4356
5	C1-255	ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА Д.15ММ	М	П	110	1148	126280
29	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,04			0
44225	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	1,288	16649,76	21445
44282	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-	0,04	0,0016	0	0
44284	30654	ГНПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,000126	450000	57
44315	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08	2500	10200
30	Ц08-02-141-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬ	100 М КАБЕЛЯ	2,5			0
44226	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	34,25	16649,76	570254
30.2	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-	0,39	0,975	0	0
44285	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОДИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО	ТН	0,00004	0,0001	7200000	720
44316	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,024	65000	1560
8	Ц0803-593-6	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ	100ШТ	0,1000			0
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	8,83	16649,76	147017
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45,1	4,51	0	0
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	2,56	8900	22784
8.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ-Ч	1,36	0,136	51940	7064
8.5	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	42,4	4,24	5642	23922
8.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,36	0,136	61370	8346
8.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,000306	9000000	2754
8.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,408	15000	6120
8.9	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,102	20000	2040
8.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,204	2000	408
8.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД, ШИРИНОЙ	КГ	0,31	0,031	15000	465
9	S333	СВЕТОДИОДНАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ МАРКИ "LED PANEL	ШТ	П	10	45000	450000
8	Ц0803-593-6	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,0200			0
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	1,766	16649,76	29403
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45,1	0,902	0	0
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	0,512	8900	4557
8.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ-Ч	1,36	0,0272	51940	1413
8.5	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	42,4	0,848	5642	4784
8.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,36	0,0272	61370	1669
8.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,0000612	9000000	551
8.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,0816	15000	1224
8.9	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0204	20000	408
8.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,0408	2000	82
8.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД, ШИРИНОЙ	КГ	0,31	0,0062	15000	93
9	S333	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННОЙ	ШТ	П	2	45000	90000
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ					180 006 637
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					33 518 311
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИН МЕХАНИЗМОВ					2 929 710
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					143558616
		ИТОГО:					180006637
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ СТРОЙ МАТЕРИАЛОВ 5%					7177931
		ИТОГО:					187184568
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%					32832173
		ИТОГО:					220016741
		НДС 15%					33002511
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:					253019252

СОСТАВИТЕЛЬ:

А. ЭШМИРЗАЕВ