

ООО «ПРОГРЕСС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб
биносини жорий таъмирлаш.**

**Директор
ООО «Прогресс»:-**



Жураев А.А.

Г.Декабрь-2022.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПО ОБЪЕКТУ

Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий
таъмирлаш.

№№ пп	Наименование затрат	Цена (тыс.сум)
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	198508,958
2	Затраты на основную плату с учетом начислений на социальное страхование	90138,004
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3643,783
4	Кабельный продукция	0,000
5	Оборудование	0,000
6	Итого прямых затрат	292290,745
7	Прочие затраты подрядчика (17,54%)	51267,797
8	Затраты на страхование строительных рисков (0,32%)	1099,387
9	Итого стоимости строительства в текущих ценах	344657,929
10	НДС 15%	51698,689
11	Прочие затраты заказчика	3643,381
13	Итого стоимости строительства в текущих ценах	400000,000



ИСПОЛНИТЕЛЬ



Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш.

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТ Б,В,Г-УКУВ БИНОЛАРИ

Сметная цена:

Сметная цена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4826,28442	18676,48	90138004,44
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			90138004,44
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЭМОЛЬСИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,30791	500,00	153,96
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	2,864	70000,00	200480,00
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНА ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	16,468	58500,00	963378,00
4	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,00343	0,00	0,00
5	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	9,7815	150368,00	1470824,59
6	КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1233	0,00	0,00
7	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	1,36311	366,00	498,90
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	5,1614	566,00	2921,35
9	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	5,9401	566,00	3362,10
10	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 100 А	МАШ-ЧАС	0,00343	45644,00	156,56
11	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	24,05123	5642,00	135697,04
12	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	25,10815	2530,00	63523,62
13	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	32,936	1000,00	32936,00
14	ШРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,9144	2750,00	27264,60
15	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,00959	58742,00	294273,34
16	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7,28001	58742,00	427642,35
17	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,05001	1650,00	82,52
18	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	15,25068	1350,00	20588,42
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			3643783,33
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ВОДА	МЗ	6,91285	0,00	0,00
2	ГРАВИЙ	МЗ	45,824	33470,00	1533729,28
3	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	11,39229	400703,28	4564927,97
4	ДОСКИ ДВЕРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ С РАЗМЕРОМ 2,4X1,5X3ШТ	М2	10,8	550000,00	5940000,00
5	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 40X40X4	М	96,228	6420,00	617783,76
6	ЛАСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ТИПА	М2	364,635	29430,00	10731208,05
7	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00072	11600000,00	8352,00
8	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ПЛОСКОСТИ	ТН	0,00513	8200000,00	42066,00
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00055	8200000,00	4510,00
10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0004	8200000,00	3280,00
11	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00855	8200000,00	70110,00
12	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	8200000,00	246,00
13	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,02764	585600,00	16185,98
14	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,50522	9700000,00	4900634,00
15	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,65253	7220000,00	11931266,60
16	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00011	1200000,00	132,00
17	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,40398	20604000,00	8323603,92
18	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,12845	28000000,00	3596600,00
19	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00779	20604000,00	160505,16
20	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	777,114	250,00	194278,50

21	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,14076	1750000,00	246330,00
22	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	6,0353	11750,00	70914,78
23	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,04775	1288000,00	61502,00
24	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,13132	900000,00	118188,00
25	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,6585	900000,00	592650,00
26	ТОЛЬ ТВК-350	М2	13,505	5200,00	70226,00
27	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	97,41	38200,00	3721062,00
28	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,00144	5217391,00	7513,04
29	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ	ТН	0,07591	450500,00	34197,46
30	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ	ТН	0,07296	450500,00	32868,48
31	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В,	ТН	0,00023	10307000,00	2370,61
32	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	КОМПЛЕКТ	3	15500,00	46500,00
33	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ	М2	25,52278	9100,00	232257,30
34	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	ТН	0,10804	8860000,00	957234,40
35	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,01605	8860000,00	142203,00
36	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,768	8860000,00	6804480,00
37	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,08563	2500000,00	214075,00
38	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ	ТН	0,06212	2355774,00	146340,68
39	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0411	3350,00	137,69
40	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,0108	4672969,00	50468,07
41	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00002	8478261,00	169,57
42	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЛЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО	М3	0,03281	0,00	0,00
43	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	32,96286	5700,00	187888,30
44	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,00004	2200000,00	88,00
45	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,05508	2200000,00	121176,00
46	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,00864	2200000,00	19008,00
47	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-	М3	2,16	2200000,00	4752000,00
48	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ	М3	0,0179	2200000,00	39380,00
49	ЛЕКСАН	М2	3,2865	13850,00	45518,03
50	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,7	1700,00	4590,00
51	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,01621	919211,00	14900,41
52	ЭМАЛЬ КЧ-728 БЕЛАЯ	ТН	0,00002	0,00	0,00
53	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА ИЗ "АКФА" С РАЗМЕРАМ 18X18X45ШТ	М2	145,8	620000,00	90396000,00
54	ВОЗВРАТ ДВЕРНОГО БЛОКА	М2	10,8	0,00	0,00
55	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	21,71046	338281,00	7344236,12
56	ВЕТОШЬ	КГ	10,66684	800,00	8533,47
57	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ	24	47233,00	1133592,00
58	КЛЕММЕРЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К МАРКЕ КЛ-1	1000 ШТ	0,01033	0,00	0,00
59	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	76,8	58817,00	4517145,60
60	НАЛИЧНИКИ	М	71,28	12000,00	855360,00
61	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	18,258	348981,00	6371695,10
62	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,9482	440475,00	858133,40
63	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,01233	3350,00	41,31
64	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С	ТН	0,00001	9500000,00	95,00
65	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	136,35	5992,00	817009,20
66	КОЛЕНА	ШТ	72	20917,00	1506024,00
67	ПРОФИЛЬ 40X40X2	Т	0,0228	8860000,00	202008,00
68	ПОЛОСА СТАЛЮБНАЯ 200X4	Т	0,01145	8860000,00	101447,00
69	ВОЗВРАТ ОКОННЫЙ БЛОКОВ	М2	145,8	0,00	0,00
70	ВОЗВРАТ ШИФЕР УВ-6(БУ)	М2	535,8	0,00	0,00
71	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,79936	11600,00	32472,58
72	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,02932	730,00	2941,40
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ		185522390,19

Составил:

Ш.Мирзаев

Проверил:

Ш.Жураев

Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на

РЕМОНТ Б,В,Г-УКУВ БИНОЛАРИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Б,В,Г - УКУВ БИНОЛАРИ					
1	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ ДО 3М2	100 М2		0,108
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	11,22228
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	0,83592
2	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ ДО 3М2	100 М2		1,458
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,54	274,89132
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	11,28492
3	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2		4,149
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	94,68018
4	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОТКОС КИРПИЧНЫХ	100 М2		0,601
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	13,71482
5	E46-04-008-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2		0,955
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,38	13,7329
5.2	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	6,22	5,9401
6	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ		0,535
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	2,01695
6.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,11	0,05885
7	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2		15,601
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	324,5008
8	E62-41-2	ОЧИСТКА НАРУЖНЫЙ ФАСАД И ОТКОС ОТ КРАСКИ	100 М2		8,563
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,87	221,52481
КРОВЛЯ					
Б-КОРПУС					
9	E58-6-1	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		2,701
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,2	219,3212
9.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,52	4,10552
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,89	2,40389
9.4	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	364,635
9.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0019	0,00513
9.6	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	5	13,505
9.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,005	0,01351
9.8	33730	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	ТН	0,04	0,10804
9.9	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,47	3,97047
10	E12-01-007-08	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ: БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М2		1,2

32.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ	МЗ	0,0024	0,00174
32.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	0,609
32.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,22475
ПОЛЫ					
33	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,955
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	37,73205
33.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	1,21285
33.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,04	1,9482
34	E11-01-036-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		0,955
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,4	40,492
34.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,33425
34.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,4775
34.4	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,04775
34.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	97,41
34.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,4775
35	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		1,35
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	10,3275
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,108
35.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,108
35.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0003	0,0004
35.5	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	136,35
36	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ И ПЛАТИКА	100 М2		7,107
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	365,08659
36.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,14214
36.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,78177
36.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,17768
36.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,0116	0,08244
36.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,38378
36.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ	МЗ	0,0024	0,01706
36.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	5,96988
36.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,20317
НАРУЖНЫЙ ОТДЕЛКА					
37	E15-02-003-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: БОЛЕЕ 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		2,62
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,4	139,908
37.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,97	5,1614
37.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,06	2,7772
38	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		7,706
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	77,59942
38.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ-ЧАС	0,13	1,00178
38.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,84766
38.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,45465
38.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,11559
38.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,07706
39	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ОТКОС И ПОДОКОННИК С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,857
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	8,62999
39.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ-ЧАС	0,13	0,11141
39.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,09427
39.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,05056
39.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,01286
39.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,00857
40	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ЦОКОЛЯ И КРЫЛЦА	100 М2		1,039
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	52,99939
40.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01039
40.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,11429
40.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01909
40.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00779
40.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,0113	0,01174
40.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,05299
40.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ	МЗ	0,0024	0,00249

40.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,87276
40.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,32209
41	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2		0,352
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,25	66,264
41.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 3,79 КН	МАШ-ЧАС	0,71	0,24992
41.3	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,7744

КОЗЫРОК К-2

РАЗДЕЛ 23. КОЗЫРЕК КР-2, 1 ШТ

42	E09-03-014-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КОЗЫРКА	1 Т		0,03425
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	2,16734
42.2	00715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-ЧАС	0,1	0,00343
42.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ-ЧАС	0,12	0,00411
42.4	00786	КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ-ЧАС	3,6	0,1233
42.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ	МАШ-ЧАС	0,1	0,00343
42.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,00651
42.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,05001
42.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,021	0,00072
42.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,0411
42.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,00002
42.11	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М.	М3	0,00103	0,00004
42.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,01233
42.13	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И	ТН	0,0002	0,00001
43	67933	ПРОФИЛЬ 40Х40Х2	Т		0,0228
44	67934	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 200Х4	Т		0,00315
45	67934	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40Х4	Т		0,0083
46	E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,019
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	0,77121
46.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00019
46.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00057
46.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00047
46.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0513
46.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0057
47	E14-02-004-01	ПОКРЫТИЕ КОЗЫРКА ЛЕКСАНОМ	100 М2		0,0313
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,5	0,95465
47.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ-ЧАС	0,08	0,0025
47.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00344
47.4	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,046	0,00144
47.5	38250	ЛЕКСАН	М2	105	3,2865
47.6	40944	ЭМАЛЬ КЧ-728 БЕЛАЯ	ТН	0,0005	0,00002
47.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2	0,0626
47.8	44181	КЛЯММЕРЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К МАРКЕ КЛ-1	1000 ШТ	0,33	0,01033

ОТМОСТКА

48	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3		35,8
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	89,5
48.2	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ-ЧАС	0,08	2,864
48.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ / 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	16,468
48.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	32,936
48.5	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	45,824
49	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ СТЯЖКА ОТМОСТКИ ТОЛЩИНА 50ММ	1 М3		17,9
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	32,22
49.2	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М.	М3	0,001	0,0179
49.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	18,258

ВОЗВРАТ ЗАКАЗЧИКУ

50	43349	ВОЗВРАТ ДВЕРНОГО БЛОКА	М2		10,8
51	73159	ВОЗВРАТ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2		145,8
52	75136	ВОЗВРАТ ШИФЕР УВ-6(БУ)	М2		535,8

Составил:

Ш. Мирзаев

Проверил:

Ш. Жураев

"УТВЕРЖДАЮ"



2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"20" 12 2021 г.

г.

Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносинин жорий таъмирлаш.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
Б,В,Г - УКУВ БИНОЛАРИ			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ ДО 3М2	100 М2	0,108
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ ДО 3М2	100 М2	1,458
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2	4,149
4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОТКОС КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,601
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2	0,955
6	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСО В	0,535
7	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	15,601
8	ОЧИСТКА НАРУЖНЫЙ ФАСАД И ОТКОС ОТ КРАСКИ	100 М2	8,563
КРОВЛЯ			
Б-КОРПУС			
9	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	2,701
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ: БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М2	1,2
11	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	0,2701
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,768
13	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	76,8
14	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ	24
15	КОЛЕНА	ШТ	72
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАРНИЗА	100 М2	1,87
ПРОЕМЫ			
17	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	1,458
18	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА ИЗ "АКФА" С РАЗМЕРАМ 18Х18Х45ШТ	М2	145,8

19	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА: ДО 2 М2	100 М2	0,108
20	БЛОКИ ДВЕРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ С РАЗМЕРОМ 2,4Х1,5Х3ШТ	М2	10,8
21	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	КОМПЛЕКТ	3
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	0,2592
23	ОБШИВКА ДВЕРЕЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ: ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	100 М2	0,015
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
25	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	4,149
30	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОС ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2	0,458
31	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 10 ММ	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ	19,751
32	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	6,937
33	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОТОЛКОВ	100 М2	3,4203
34	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	17,281
35	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОС ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,352
36	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПАНЕЛ	100 М2	1,121
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 М2	0,725
ПОЛЫ			
39	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,955
40	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,955
41	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,35
42	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ И ПЛАТИКА	100 М2	7,107
НАРУЖНЫЙ ОТДЕЛКА			
44	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: БОЛЕЕ 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	2,62
45	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	7,706
46	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ОТКОС И ПОДОКОННИК С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,857
47	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ЦОКОЛЯ И КРЫЛЦА	100 М2	1,039
48	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,352
КОЗЫРОК К-2			
РАЗДЕЛ 23. КОЗЫРЕК КР-2, 1ШТ			
51	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КОЗЫРКА	1 Т	0,03425
52	ПРОФИЛЬ 40Х40Х2	Т	0,0228
53	ПОЛОСА СТАЛОВАЯ 200Х4	Т	0,00315

54	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40X4	Т	0,0083
55	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,019
56	ПОКРЫТИЕ КОЗЫРКА ЛЕКСАНОМ	100 М2	0,0313
ОТМОСТКА			
58	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	35,8
59	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ СТЯЖКА ОТМОСТКИ ТОЛЩИНА 50ММ	1 М3	17,9
ВОЗВРАТ ЗАКАЗЧИКУ			
61	ВОЗВРАТ ДВЕРНОГО БЛОКА	М2	10,8
62	ВОЗВРАТ ОКОННЫЙ БЛОКОВ	М2	145,8
63	ВОЗВРАТ ШИФЕР УВ-6(БУ)	М2	535,8

С. Шолохунов _____ 