

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Хоразм вилояти Янгиерик тумани
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи



Янгиерик тумани Шеробод маҳалласи Порлоқ истиклол кўчаси ички хўжалик йўлини
жорий таъмирлаш - 1,1 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2022 й. Апрель ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узулиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл қамчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4	5	6
0+00 11+00	1100	Мавжуд йўл туپроқ кўтармаси эни 7-8м, асфальтобетон қопламаси ва тош асос бузилиб йўқолган, лой қоплаган, юзаси нотекис.	Йўл профилини материал қўймай тиклаш. (1100x7) ПК0+00-11+00 Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (1100x6,2) ПК0+00-11+00 Бытум сепиш 0,5т/1000м2 Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоринмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (1100x6) ПК0+00-11+00 Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош билан мустаҳкамлаш. (1050x2)x0,5	м2 м2 тн м2	7700 6820 3,3 6600
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош билан мустаҳкамлаш. (1050x2)x0,5	м2	1050

Материал ташин масофаси:

Тош	к-р. Жумуртоғ - Объект	км	91
Асфальтобетон	Урганч АБЗ	км	25

Ободонлаштириш бошқармаси вақтли булим бошлиғи:

[Signature]

[Signature]

ФНПШ

Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:

[Signature]

[Signature]

ФНПШ