

«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил
2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод
қишлоқ ва Обод маҳалла дастурлари доирасида
Фарғона вилоятидаги ички хужалик йулларини иқтисод
қилинган маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш
Фарғона шаҳар Янгийул МФЙ Юксалиш кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха №3

Архив №

Қуқон ш. - 2021й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 20-12-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 28661

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Farg'ona shahar Yangiyo'l MFY Yuksalish ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi – "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 26980

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 apreldagi 5048-sonli qarori

1.2 "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ ning buyurtmachi xati asosida.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona shahar Yangiyo'l MFY Yuksalish ko'chasi– 0,180km

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,90 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 94124,582 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 78768,870 ming so'm |
| QQS 15% | - 11815,331 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 90584,201 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 0,000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 90584,201 ming so'm |
| Iqtisod qilingan mablag' | - 3540,381 ming so'm |

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Farg'ona shahar Yangiyo'l MFY Yuksalish ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

" ТАСДИҚЛАЙМАН "
 Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи


 ТИФУК
 Ш.Ифтулагов
 2021 й

Фарғона вилояти Фарғона шаҳар Янги йўл МФЙ Юқсалиш кучасини 0,18 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш үзунли

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қуйувчилар: Буюртмачи: Фарғона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили: У.Умаров, Йўл лойиҳа бюроси бош мутахассиси А.Содиқов, Бешарик ТИФУК вакили О.Тураонов, Янгийўл МФЙ раиси М.Саггоровлар биргаликда Янгийўл МФЙ Юқсалиш кучаси йўлини 0,18 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4-5-феврал кунлари Фарғона вилоятига қилган таширфлари чоғида берилган топшириқлари асосида йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| Т/р № | Ишларнинг манзили | | Узунли в, м | Йўлнинг мавжуд ҳолати | Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Изоҳ |
|-------|-------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|------|
| | пк | | | | | | | | |
| | дан | гача | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0+00 | 1+80 | 180 | Мавжуд йўл асфальтобетон копламадан иборат булиб, айрим қисмларида чўкишлар,бузилишлар ва чуқур чаноклар мавжуд | Чуқур чанокларни таъмирлаш h=5 см | | м2 | 20 | |
| 2 | | | | | Йўлни булаклар таъмирлаш (картасимон). | | м2 | 920 | |
| | | | | | Атёларни ўртача ташиш масофаси | | | | |
| 1 | | | | | Асфальтобетон маҳсулоти (Саткак АБЗ) | | | 18 | |
| 2 | | | | | Битум маҳсулоти (Саткак АБЗ) | | | 18 | |

Фарғона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Йўл лойиҳа бюроси бош мутахассиси:

Пудратчи корхона вакили:

Янги йўл МФЙ раиси:



У.Умаров

А.Содиқов

О.Тураонов

М.Саггоров


**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод қишлоқ ва Обод маҳалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги
ички хужалик йулларини яқтисод қилинган маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш**

Фаргона шаҳар Янгийул МФЙ Юксалиш кучаси 0,18 км

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ | СТОИМОСТЬ (тыс.сум) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 8917,103 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | 54282,423 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | |
| 4 | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ | 2157,791 |
| 5 | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: | 1805,772 |
| 5.3 | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.) | 11655,27 |
| 5.4 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 138,332 |
| 5.5 | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | 1612,297 |
| 5.6 | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы) | 193,476 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 67163,089 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат) | 11605,782 |
| 8 | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 | 78768,870 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0 |
| 10 | ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта) | 0 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 78768,870 |
| 12 | НДС 15 % | 11815,331 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 90584,201 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 | |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат) | |
| 15 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 90584,201 |

Директор:
Инж.проекта:



Д.Нурматов
Ах.Содиқов

Заказчик: Фаргона МЙБХ ДУК

Подрядчик: Автомобил йуллари давлат кумитаси тизимидаги ташкилотлар

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод кишлоқ ва Обод маҳалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалиқ йулларини иқтисод қилинган маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-24 бешарик

на Фаргона шаҳар Янгийул МФЙ Юккалийи кучаси 0,18 км

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 138,332 | 13053,90 | 1805772 |
| 2 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,10672 | 0,00 | |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 1805772 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 00108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ-ЧАС | 0,05336 | 220543,00 | 11768 |
| 2 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 11,684 | | 0 |
| 3 | 00162 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т | МАШ-ЧАС | 11,684 | 84985,90 | 992975 |
| 4 | 002473 | АВТОГУДРОНАТОРЫ ТИПА "SAVALCO" НМ 10 НД | МАШ-ЧАС | 9,2 | 220543,00 | 2028996 |
| 5 | 003386 | ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТИПА "WIRTGEN" С ШИРИНОЙ БАРАБАНА 350-1000 ММ | МАШ-ЧАС | 6,624 | 227956,00 | 1509981 |
| 6 | 003387 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МАЛЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 3,2 ДО 4,0 Т | МАШ-ЧАС | 1,38 | 84342,00 | 116392 |
| 7 | 003388 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА МАЛЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ОТ 1,1 ДО 4,75 М | МАШ-ЧАС | 1,932 | 315009,00 | 608597 |
| 8 | 00620 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т | МАШ-ЧАС | 5,06 | 84342,00 | 426771 |
| 9 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 0,684 | 134647,00 | 92099 |
| 10 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 0,59 | 89629,00 | 52881 |
| 11 | 00660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН | МАШ-ЧАС | 11,04 | 89629,00 | 989504 |
| 12 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 0,2 | 179249,00 | 35850 |
| 13 | 01135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 11,776 | 164895,00 | 1941804 |
| 14 | 01199 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 23,26 | 2500,00 | 58150 |
| 15 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 6,736 | | 0 |
| 16 | 03188 | ДИСКОВАЯ ПИЛА МАРКИ "PARTNER 1250 ACTIVE" | МАШ-ЧАС | 2,76 | 18600,00 | 51336 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 8917103 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----|---------|------------|-----------------|
| 1 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 114,436 | 460266,00 | 52671000 |
| 2 | 09210 | ВОДА | МЗ | 79,58 | 0,00 | |
| 3 | 30111 | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ БНД-40/60, ПЕРВЫЙ СОРТ | ТН | 0,069 | 5913043,50 | 408000 |
| 4 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,014 | 5913043,50 | 82783 |
| 5 | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | ТН | 0,18952 | 5913043,50 | 1120640 |
| 6 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ТН | 101,16 | 0,00 | |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 54282423 |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | |
| 1 | | АСФАЛЬТ НА 18 КМ | ТН | 114,436 | 18811,08 | 2152665 |
| 2 | | БИТУМ НА 18 КМ | ТН | 0,273 | 18811,08 | 5126 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | 2157791 |
| ВСЕГО: | | | | | | 67163089 |

Составил: _____ 

Заказчик: Фаргона МЙБХ ДУК

Подрядчик: Автомобил йуллари давлат кумитаси тизимидаги ташкилотлар

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПК-5048 сонли қарорига мувофиқ Обод кишлоқ ва Обод маҳалла дастурлари доирасида Фаргона вилоятидаги ички хужалиқ йулларини иктисод қилинган маблаглари ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-24 бешарик

на Фаргона шаҳар Янгийул МФЙ Юкалиш кучаси 0,18 км

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E68-15-1 | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2 | 100 М2 | | 0,2 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 100,1 | 20,02 |
| 1.2 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 3,42 | 0,684 |
| 1.3 | 00659 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 2,95 | 0,59 |
| 1.4 | 00913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л | МАШ-ЧАС | 1 | 0,2 |
| 1.5 | 01199 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 5,9 | 1,18 |
| 1.6 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,1 | 0,02 |
| 1.7 | 30135 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10 | ТН | 0,07 | 0,014 |
| 1.8 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ТН | 9 | 1,8 |
| 1.9 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 11,9 | 2,38 |
| 2 | E27-06-026-1 | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,2 Л/М2 | 1 Т | | 0,184 |
| 2.1 | 00003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,58 | 0,10672 |
| 2.2 | 00108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ-ЧАС | 0,29 | 0,05336 |
| 2.3 | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | ТН | 1,03 | 0,18952 |
| 3 | E68-62-1 | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА СВЫШЕ 100 М2 СО СНЯТИЕМ СТАРОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ И УКЛАДКОЙ АСФАЛЬТОБЕТОНА УКЛАДЧИКАМИ | 100 М2 РЕМОНТИРУ ЕМОГО ПОКРЫТИЯ | | 9,2 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 12,86 | 118,312 |
| 3.2 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,27 | 11,684 |
| 3.3 | 00162 | АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т | МАШ-ЧАС | 1,27 | 11,684 |
| 3.4 | 002473 | АВТОГУДРОНАТОРЫ ТИПА "SAVALCO" НМ 10 НД | МАШ-ЧАС | 1 | 9,2 |
| 3.5 | 003386 | ФРЕЗЫ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТИПА "WIRTGEN" С ШИРИНОЙ БАРАБАНА 350-1000 ММ | МАШ-ЧАС | 0,72 | 6,624 |
| 3.6 | 003387 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МАЛЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 3,2 ДО 4,0 Т | МАШ-ЧАС | 0,15 | 1,38 |
| 3.7 | 003388 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА МАЛЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ОТ 1,1 ДО 4,75 М | МАШ-ЧАС | 0,21 | 1,932 |
| 3.8 | 00620 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,55 | 5,06 |
| 3.9 | 00660 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН | МАШ-ЧАС | 1,2 | 11,04 |
| 3.10 | 01135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 1,28 | 11,776 |
| 3.11 | 01199 | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 2,4 | 22,08 |

| | | | | | |
|------|-------|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 3.12 | 02509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,73 | 6,716 |
| 3.13 | 03188 | ДИСКОВАЯ ПИЛА МАРКИ "PARTNER 1250 ACTIVE" | МАШ-ЧАС | 0,3 | 2,76 |
| 3.14 | 09210 | ВОДА | МЗ | 8,65 | 79,58 |
| 3.15 | 30111 | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ БНД-40/60, ПЕРВЫЙ СОРТ | ТН | 0,0075 | 0,069 |
| 3.16 | 99999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ТН | 10,8 | 99,36 |
| 3.17 | 06004 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3 | ТН | 12,18 | 112,056 |

ИТОГО:

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | | | | | |
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | | | | | |
| Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | | | | | |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | | | |
| Итого с прочими затратами | | | | | |
| Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | | | | | |
| Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС | | | | | |

Фаргона шаҳри Тарона кучаси



Фаргона шаҳри Тарона кучаси



Фарғона шаҳри Қувасой (Юксалиш) кучаси



Фарғона шаҳри Кувасой (Юксалиш) кучаси

