



ТАСДИКЛАЙМАН
Мархамат туман хокими

Б.Юлдашев

05.05.2022 йил

Мархамат туман хокимлиги тасарруфида бўлган Шўркақир МФЙ худудидаги аҳоли хонадонларини таббiiй газ таъминоти билан учун давлат бюджети маблаглари хисобидан капитал таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи

Мархамат туман хокимлиги

Бош лойихачи

Танлов асосид

Ердамчи лойихачилар

Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин

Бош пудратчи

Танлов асосида

Лойихалаш учун асос Шўркақир МФЙ худудидаги аҳоли хонадонларини таббiiй газ таъминоти билан давлат бюджети маблаглари хисобидан капитал таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга 2022 йил учун манзилли рўйхат

Курилиш тури

капитал таъмирлаш

Объектнинг жойлашган урни

Андижон вилоят

Лойихалаштириш босқичи

Ишчи лойиха

Лойихалашнинг алоҳида шароитлари
чиқиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ПАНК адабиётлар ва қўлланмалар)

ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (лойихани ишлаб

Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шартини
(кайси КМК, ШНК қўлланмалар талаби асосида)

ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03

Жойнинг тавсифи

текислик

Қўрилиш ишларини бошланиши

2022 йил

Қўрилиш ишларини тугаллаш

2022 йил

Мухундислик иншоотларининг мавжудлиги

-

Иношоотларнинг асосий кўрсаткичлари Манзилли дастурда кўрсатиб ўтилган Шўрқақир МФЙ худудидаги аҳоли хонадонларини таббiiй газ таъминоти билан табиий газ тармоғи тортиш 6 км газ тармоғи устунларини ўртаниш 1320 метр Ер остидан ўтадиган қисмиларига изоляция қилиш 4 дона инибатга олинсин.

Лойихаланаётган иншоотларда - Иншоотларнинг дефектний акт асосланиб кенглигидан келиб чиққан ҳолда танлаш ишлари олиб борилсин

мавжуд Иншоотлар яроксиз ҳолатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроксиз коплама қолдиқларини ҳайдаб бузиб янги коплама қуриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги коплама қуриш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда инобатга олинсин

Мавжуд кучаларда сунъий иншоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда тутилмасин

Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартириш киритмаган ҳолатга лойиҳалаш ишлари олиб боримсин.

буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл қўприк қурилиш учун керакли қурилиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси қўрилиш материаллари машина-механизмлари бир машсоатлик нарх иш ҳақи ва пудратчининг бошқа харажатлари кекшув баённомаси асосанда лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқилсин.

Иншоотлар қурилиш ШНҚ 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама қузда тупилсин. мавтсуд ҳолатидан келиб чиқан ҳолатда

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинликда асос Н-0.05 м қалинликда копламанинг устки қатлами ҳамда Н-0.05 м

Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларнинг сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қурилиш материаллари лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш ҳажми қўшимчалари ёки бошқа харажатларига коэффицентлар ишлари жараёнида аниқланиб буюртмачи билан келишилиши лозим. Лойиҳани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш Шартномага асосан амалга оширилади

Лойиҳаларни ишлаб чиқишни муддати Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти қўзда тутилмасин

Техник жараёнлар, экихоз ва ускуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда аниқланади.

Қурилишни ресурслар билан таъминлаш Маҳаллий материаллардан фойданишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.

Табиий атроф-муҳит муҳофазасига талаблар ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар Ердан оқилана фойдаланиш таъминланиши лозим. Атрофмуҳитни ҳимоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари қўзда тутилиши керак

Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари
Молиялаштириш манбаи Бюджет

Курилишни тугатиш ва кувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари
Курилишнинг алоҳида шарт-шароитлари Лойихуалаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чикиб, ишчи лойихада аниқланади.

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат стандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметалар амалдаги нархларини ҳисоблаб чиқиши лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюрмачи: Марҳмат туман ҳокими



Б.Юлдашев