


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Хўжаобод туман тиббиёт бирлашмаси

бошлиқ  ТАбдурахимов



Техник тавсиф:

Лойиха хизмати

**Талаблар**

1. Танлаш иштирокчисининг умумий маълумоти ва Тадбиркорлик субъекти бўлиши (ташкилот гувоҳномаси)
2. Танловда катнашувчи корхона Низом нусхаси.
3. танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза
4. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслиги хақида кафолат хати
5. Иштирокчи техник таклиф жадвалининг асл нусхасини. Лойиха бўйича таклилар

"TASDIQLASH"



Nuxsonlar dalolatnomasi

" " 2022 y.

Biz mijoz nomidan quyida imzo chekamiz

podratchi tomonidan Xo'jaobod tumani "Xidirsha" MFY joylashgan qishloq vrachlik punkitini binosini ish hajmini aniqlash uchun tekshiruv o'tkazdi va quyidagi ishlarni bajarish zarurligini aniqladi:

Asosiy bino			
1	КРОВЛЯ		
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ШИФЕР	M2	442
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНЫЙ КАРКАС КРОВЛЯ	M3	442
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНЫЙ ОБРЕШЕТКИ КРОВЛЯ	M2	442
5	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯНЫЙ КАРКАС КРОВЛЯ	M3	8,54
6	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯНЫЕ ОБРЕШЕТКИ	M3	3,4
7	УСТРОЙСТВО КРОВЛЯ ПРОФНАСТЕЛ ПОЛИМЕРНИМ ПОКРЫТИЕМ	M2	442
8	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕШЕТКИ	M2	442
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНОГО ЛОТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	M	74
10	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ	M	76
11	ОБШИВКА КАРНИЗ ПОТОЛКА ТУНИКАФОН	M2	140
12	КАНЕК	M	72
13	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	M	72
14	ЩИТ-НАКАТ ТОЛЩ 50ММ	M2	52
15	ДОСКА ДЛЯ КРИПЛЕНИЯ ЛОТОК	M3	0,21
16	СЛУХОВОЕ ОКНО	ШТ	6
17	КРИПЛЕНИЯ МАУЭРЛАТ ОБВЯЗОЧНОМУ ПОЯСУ	T	0,06
18	СТЕН		
19	УСТРОЙСТВООБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ПАРАПЕТ	M3	4,05
20	АРМАТУРА Ф6	T	0,078
21	АРМАТУРА Ф12	T	0,253
22	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМ	M3	1,94
23	ПРОБИВКА СТЕН	M3	1,48
24	РАЗБОРКА АРМОКИРПИЧНЫЙ ПЕРЕГОРОДКИ	M2	53
25	УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫЙ ПЕРЕГОРОДКИ	M2	30
26	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕНИЯ	T	0,374
27	СТОИМОСТЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ УСИЛЕНИЯ	T	0,374
28	ОКРАСКА СУРИКОМ	M2	12
29	ОКНА		
30	СНЯТИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ	M2	36,72
31	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: БОЛЕЕ 2 М2	M2	36,72
32	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	П.М.	22
33	ДВЕРЫ		
34	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	M2	40,08
35	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИК КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	M2	4,05
36	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИК КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	19,29
37	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	M2	3,24
38	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	M2	13,50
39	ВИТРАЖ		
40	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПЛАСТИК КАМЕННЫЙ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	M2	26,40
41	ПОЛЫ РЕЛИН 2,0 ММ		
42	РАЗБОРКА БЕТОН ПОЛА	M2	140,28
43	УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛ ВСПЕНЕН ПОЛИЭТИЛИН	M2	121,24
44	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ	M2	121,24
45	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЕ РЕЛИН 2,0ММ	M2	121,24
46	ПЛИНТУС ИЗ ПЛАСТИК	M	135,00
47	ПОЛЫ РЕЛИН 2,0ММ		
48	РАЗБОРКА ЛАМИНАТ ПОЛА	M2	126,46

49	РАЗБОРКАСТЯЖКА ПОЛА	M2	126,46
50	УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛ ВСПЕНЕН ПОЛИЭТИЛИН	M2	67,52
51	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ	M2	67,52
52	УСТРОЙСТВО ПОКРИТИЕ РЕЛИН 4ММ	M2	67,52
53	ПЛИНТУС ИЗ ПЛАСТИК	M	32,00
54	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ		
55	РАЗБОРКА КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛА	M2	2,28
56	РАЗБОРКАСТЯЖКА ПОЛА	M2	2,28
57	УТЕПЛИТЕЛ ВСПЕНЕНОГО ПОЛИЭТИЛИНА	M2	80,26
58	УСТРОЙСТВО СТЯЖКА	M2	80,26
59	УСТРОЙСТВО ПОКРИТИЯ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛА	M2	80,26
60	ПЛИНТУС ИЗ ПЛИТОК	M	103
61	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
62	МЕСТАМИ НАСЕЧКИ	M2	535
63	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕН	M2	535
64	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	M2	40
65	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	M2	40
66	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН (ТОЖЕ ОТКОСОВ)	M2	40
67	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКОВ	M2	269
68	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	M2	269
69	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	M2	420
70	МАСЛЕНАЯ ОКРАСКА СТЕН	M2	115
71	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМЧЕСКИЙ ПЛИТКАМИ	M2	176
72	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
73	МИНИВАТА ТОЛЩ 50ММ	M3	13,55
74	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕН	M2	271
75	ТРАВЯТИН ШТУКАТУРКА СТЕН	M2	271
76	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	M	129
77	ТРАВЯТИН ШТУКАТУРКА ОТКОС	M2	25
78	ЦОКОЛЬ ИЗ КЕРАМОГРАНИТ	M2	62
79	КРЫЛЬЦО ИЗ КЕРАМОГРАНИТ	M2	133
80	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКИЙ КОЗЕРЕК	T	0,229
81	СТОИМОСТЬ МЕТАЛИЧЕСКИЙ КОЗЕРОК	T	0,229
82	ОКРАСКА СУРИКОМ	M2	7,57
83	ПОКРИТИЕ ЛЕКСАН	M2	20,25
84	ОТМОСКА		
85	ГВАВИНЫЙ ПОДГОТОВКА 70 ММ	M2	115
86	БЕТОННАЯ ОТМОСКА 50ММ	M2	115
87	КРЫЛЬЦО		
88	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ КРЫЛЬЦО	M3	10,5
89	СЕТКА 5ВР	T	0,06
90	ШТУКАТУРКА КРЫЛЬЦО	M2	25
91	МАСЛЕНАЯ ОКРАСКА КРЫЛЬЦО	M2	25

инженер;

Иванов И. Сергеевич

исполн:

С. Сергеевич

художник:

Р. Сергеевич