

**ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ**  
**УЛУГНАРСКОМ РАЙОНЕ**

---

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ В**  
**УЛУГНАРСКОМ РАЙОНЕ**

2022 год

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ УЛУГНОРСКОМ РАЙОНЕ
2	Основание для проектирования	Задание на проектирование заказчика Адресный список утвержден хокимом Улугнорского района в 2022 году. Договор между заказчиком и проектной организацией на 2022 год. Дефектный акт, утвержденный начальником отдела культуры Улугнорского района в 2022 году
3	Экспертиза	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI Yig'ma ekspert xulosasi № 40554
4	Вид ремонта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ В УЛУГНОРСКОМ РАЙОНЕ
5	Срок начала и окончания строительства	2022 год.
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект в одну стадию.
8	Подрядная организация	Определяется по конкурсам
9	Обеспечение объекта ресурсами	Обеспечивается подрядным способом
10	Источник финансирования	Бюджетные средства

11	Основные требования к ремонтам	<p>Согласно расчетам: «Текущий ремонт здания Культурного центра Улугнорского района»</p> <p>По расчетам на основании утвержденной дефектной ведомости выполняются следующие виды работ предусмотрено: Кровля: Ремонт отдельных участков кровли из асбестоцементных плит.</p> <p>Внутренняя отделка: Снос старых потолков. Снос деревянных наполнителей дверей.</p> <p>Снос деревянных заполнений окон, с полками. Частичный снос поверхностей стен. 20</p> <p>ремонт стеновых поверхностей пескоструйными работами толщиной до мм. Металлическая конструкция</p> <p>Монтаж подвесного потолка с обшивкой гипсокартоном «Кнауф». Монтаж пенополистирольных лент.</p> <p>Монтаж обшивки из гипсокартона на каркас стены.</p> <p>Монтаж деревянных напольных покрытий. Дерево установка плинтусов. Покраска деревянных поверхностей пола масляной краской. Кирпич в количестве до 5 м3</p> <p>Страница 2</p> <p>ударить стену. Оштукатуривание кирпичной стены цементно-песчано-известковой смесью. Поверхность потолка 10 мм.</p> <p>штукатурка густой шпаклевкой. Потолочные поверхности удаляются при изменении толщины на каждый миллиметр. 10 мм поверхности стены. штукатурка густой шпаклевкой. Стена на каждый мм изменения толщины поверхности удаляются. Окрасить поверхность потолка водоземulsionной. Поверхность стены с водной эмульсией</p> <p>покрасить Покрасьте поверхности стен масляной краской.</p> <p>Установка алюминиевых оконных блоков. Алюминиевая дверь</p> <p>установка блоков. Монтаж оконных блоков МДФ</p> <p>Кроме того, на основании утвержденного акта дефектации монтаж оборудования, ремонт сидений, системы вентиляции и электроосвещения.</p>
12	Требование к архитектурно-художественным, объемно-планировочным, конструктивно-инженерным решениям.	Не требуется
13	Необходимость инженерных	Не требуется
14	Указания о необходимости: разработки отдельных проектных решений; предварительных согласований проектных решений с заинтересованными организациями;	Не требуется
15	Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта.	Согласно по дефектного акту.

16	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных	Согласно требованию КМК
17	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	Не требуется
18	Указания по выполнению научно-исследовательских и опытно – конструкторских работ при проектировании.	Не требуется
19	Особые условия проектирования.	-----
20	Другие требования	Заказчику представить сметной документацию в один экземплярах. А так же в электронном варианте предоставить для проведения конкурса.

Директор

Гл.Бухгалтер



*F.J.Joraboyev*

*И.Турсунов*