



ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК
Бош муҳандис

О.Нематов
2022 г.

“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й - Гулистон-Бўка-Ангрен-Қўқон ва Андижон орқали - Ўш” автомобиль йўлининг 230 км. қисмида жойлашган 257-йўл бўлимига қарашли назорат масканларига акфа эшик ромларини ясаш ва ўрнатиш ишлари учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й - Гулистон-Бўка-Ангрен-Қўқон ва Андижон орқали - Ўш” автомобиль йўлининг 230 км. қисмида жойлашган 257-йўл бўлимига қарашли назорат маскани
2	Буюртмачи	“Қамчиқавтойўл” ихтисослаштирилган йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Бажариладиган иш тури	“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39 а/й - Гулистон-Бўка-Ангрен-Қўқон ва Андижон орқали - Ўш” автомобиль йўлининг 230 км. қисмида жойлашган 257-йўл бўлимига қарашли назорат масканларига акфа эшик ромларини ясаш ва ўрнатиш ишлари
4	Объектнинг манзили	А-373 “М-39 а/й - Гулистон-Бўка-Ангрен-Қўқон ва Андижон орқали Ўш” автомобиль йўлининг 230 км
5	Бажариладиган ишларнинг умумий қиймати (ҚҚС билан)	52 028 765 (Эллик икки миллион йигирма саккиз минг етти юз олтиминч беш) сўм
6	Ишларни бошланиши	2022 йил апрел ойи
7	Ишларни тугалланиши	2022 йил июнь ойи
8	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти, амалдаги меёрий ҳужжатлар талаби асосида ишларни бажариш.

Комиссия раиси

РИ ва ИЧБ бошлиғи

Бош ҳисобчи:

Бош иқтисодчи:

Бош механик:

Бош юрисъконсулт:

П.Турсунов

С.Бабамирзаев

Ғ.Олимов

К.Пахриддинов

Р.Махкамов

Р.Бойтўраев

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОХОДНОЙ 6Х4 М И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОХОДНОЙ 7Х6М РАСПОЛОЖЕННЫХ НА УЧАСТЕ 230 КМ. АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-373 М-39 ТУЛИСТАН-БУКА-АНГРЕН-КАКАНД ЧЕРЕЗ АНДИЖАН - ОШ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

на УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Основание:		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ		Количество	
N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 4.СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОХОДНОЙ 6Х4М					
70	E1001-034-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА": ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2	0,0896	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,3	12,9293
70.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,62	0,86195
70.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,82	1,3279
70.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	5,9136
70.5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	230	20,608
70.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	47,7568
70.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,17203
70.8	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	35,84
71	C123-251	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИИ "АКФА"	М2	8,9600	
72	E1001-047-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА БЛОКОВ "АКФА" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100,М2	0,0660	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201	13,266
72.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	20,91	1,3801
72.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,21	2,1259
72.4	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	52,8
72.5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	26,532
72.6	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	43	2,838
72.7	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	19,338
72.8	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ	10 ШТ	65,2	4,3032
72.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	8,151
73	C123-207	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИИ "АКФА"	М2	6,6000	
РАЗДЕЛ 8.СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОХОДНОЙ 7Х6М					
127	E1001-034-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА": ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2	0,1344	
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,3	19,3939
127.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,62	1,2929
127.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,82	1,9918
127.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	8,8704
127.5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	230	30,912
127.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	71,6352
127.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,25805
127.8	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	53,76
128	C123-251	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИИ "АКФА"	М2	13,4400	
129	E1001-047-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА БЛОКОВ "АКФА" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1104	
129.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201	22,1904
129.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	20,91	2,3085
129.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,21	3,556
129.4	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	88,32
129.5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	44,3808
129.6	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	43	4,7472
129.7	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	32,3472
129.8	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ	10 ШТ	65,2	7,1981
129.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	13,6344
130	C123-207	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИИ "АКФА"	М2	11,0400	