

«Утверждаю»

Заместитель директор МГПЗ

Аралов .А.А

2021г



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству и озеленения объектов ООО «МГПЗ» за 2022 года

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	«Мубарекский ГПЗ», АО «Узбекнефтегаз»
2	Вид строительства	Благоустройство и озеленение на двух сторонах магистральной автодороги Карши-Бухара подъездная дорога КПП №1,2 и сад Истиклол « МГПЗ»
3	Источники финансирования	Собственный средства
4	Основные объёмы работ	<p>Благоустройство и озеленение с двух сторон магистральной автодороги Карши-Бухара, подъездная дорога КПП № 1, КПП №2 и сад Истиклол на территории "МГПЗ" - ручная 129450 м2, механизм -21,26 гектар</p> <p>в том числе: - "Благоустройство и озеленение на двух сторон магистральной автодороги Карши-Бухара на территории "МГПЗ"- ручная 22825 м2, механизм 7,56 гектар</p> <p>- "Подъездная дорога КПП № 1 на территории "МГПЗ"- ручная 28095 м2, механизм -5,1 гектар</p> <p>- "Подъездная дорога КПП № 2 на территории "МГПЗ"- ручная-14845м2, механизм-4,1 гектар</p> <p>- "Сад Истиклол на территории "МГПЗ"- ручная-63725м2, механизм- 4,5 гектар</p>
5	Сроки начала и окончания работ	12 месяцев с момента подписания подрядного договора.
6	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов* Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика.
7	Требования по охране окружающей природной среды (для работы Благоустройство и озеленение)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами, разработать проект ЗВОС и ЗЭП.*
8	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При благоустройстве и озеленении применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов.*
9	Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При производстве работ по благоустройству и озеленению руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС.*

10	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документами*
11	Категория сложности строительства	Категория по сложности 2.
12	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ и услуг	<p>Руководители работ, участвующие в ремонте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляют контроль качества применяемых материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых земляных работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве земляных работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды земляных работ; - обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.09-97 “ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами выполнено работ Ф-2, Ф-3.</p>
13	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	Все работы выполнят в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Начальник отдела эксплуатации
и обслуживания объектов:



Темиров О



РАЗРАБОТЧИК ООО "ORIENT ARCHITECT GROUP"
ЛИЦЕНЗИЯ ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ Р.УЗ. № АЛ-001821
РАЗРАБОТАНО ПО РЕСУРСАМ ШНК Р.УЗ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ИСПРАВЛЕНО ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ДВЕ СТОРОНЫ
ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
КПП №1,2 И САД ИСТИКЛОЛ МУБАРЕКСКИЙ ГПЗ

ДИРЕКТОР

ДЖУРАЕВ У.Т.

ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК

ОЧИЛОВ А.А.



ТАШКЕНТ - 2022

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ИСПРАВЛЕНО ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ДВЕ СТОРОНЫ
ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА ПОДЪЕЗДНАЯ
ДОРОГА КПП №1,2 И САД ИСТИКЛОЛ МУБАРЕКСКИЙ ГПЗ**

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	794 458,080
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 175 032,886
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	203 754,411
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	347 719,260
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
9	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,00
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	2 520 964,637
11	НДС15%	378 144,696
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	2 899 109,333

ЗАКАЗЧИК



ИСПОЛНИТЕЛЬ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА:

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА КПП №1,2 И САД ИСТИКЛОЛ МУБАРЕКСКИЙ ГПЗ

Составлен согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2003г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в соответствии с требованиями по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах **ШНК 4.01.16-09** «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Среднегодовая заработная плата принята **1867,6178** тыс. сумм согласно «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы» за III-квартал 2021г. утвержденный Госархитектстроем РУз.

Стоимость материалов и конструкций принята согласно «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы» за III-квартал 2021г. утвержденный Госархитектстроем РУз.

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов принята согласно по прогнозным ценам.

Транспортные расходы на материалы - **5%** приняты утвержденный Госархитектстрою Р.Уз.

Транспортные расходы на оборудование - **2%** приняты утвержденный Госархитектстрою Р.Уз.

Транспортные расходы на кабелью – **1,5%** приняты утвержденный Госархитектстрою Р.Уз.

Размеры отчислений на соц. страх (Ксс) – **12%**.

Прочие затраты подрядной организации – **16,00%** приняты согласно утвержденный Госархитектстроем РУз.

Расчет рекомендуемая стоимость, на основании **ШНК 4.01.16-09**.

**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДНОЙ
АВТОДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА КПП №1,2 И САД
ИСТИКЛОЛ МУБАРЕКСКИЙ ГПЗ**

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	95 261,7630	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	1 867,6178	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	169,58	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	203 754,411	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	742 484,187	тыс.сум
ресурсы по проекту	0,000	тыс.сум
Конструкции	0,000	тыс.сум
кабельно-проводниковые продукции	0,000	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,000	тыс.сум
Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конст.	2,0	%
Заготовительно-складские расходы на оборудование	1,2	%
Транспортные и др. расходы на материалы (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	5	%
Транспортные и др. расходы на конструкции (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	5	%
Транспортные и др. расходы кабельно-проводниковые продукции	1,5	%
Прочие затраты производственного характера:	0	%
1. Временные здания и сооружения	0	%
2. Зимнее удорожание	0	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-09 п.4.12)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-09 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)	0	тыс.сум
Коэффициент риска (в процентах)	0	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	16,00	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в денежном выражении)	0	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%



**БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА КПП
№1,2 И САД ИСТИКЛОЛ МУБАРЕКСКИЙ ГПЗ**
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

на **БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	95261,763	12 335	1 175 032 889

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	20,554	163 562	3 361 853
4	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	17,25	74 293	1 281 554
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	32,026	105 272	3 371 441
6	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	548,6976	99 353	54 514 808
7	275	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) МОЩНОСТЬЮ 121 (165) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	124,3184	99 353	12 351 421
8	378	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ВЫСОТА ДО 30-35 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 350 КГ	МАШ.-Ч	862,58	15 244	13 149 170
9	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	11658,48	10 244	119 429 469
10	535	ГАЗОНОКОСИЛКИ МОТОРНЫЕ	МАШ.-Ч	624,26	1 050	655 473
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	96,492	97 872	208 115 189
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			203 754 411

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
12	23469	ВОДА	МЗ	22136,9016	0	0
13	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАСНЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	2,3405	547 826	1 282 187
14	41701	САЖЕНЦЫ	ШТ	6310	0	0
15		АБРИКОС	ШТ	130	0	0
16		БИОГУМУС	ТН	345	890 000	307 050 000
17		ЯБЛОКО	ШТ	1	0	0
18		ЛЙВА	ШТ	180	0	0
19		ЖИЙДА	ШТ	1560	0	0
20		ГРУША	ШТ	280	0	0
21		АРЧА ТУЯ	ШТ	2900	25 000	72 500 000
22		СОСНА	ШТ	773	30 000	23 190 000
23		ЖИЙДА	ШТ	1560	8 000	12 480 000
24		МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	3100	35 000	108 500 000
25		ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ	ШТ	15000	5 600	84 000 000
26		ЦВЕТЫ ВНЕЛА	ШТ	15000	6 500	97 500 000
27		СОСНА	ШТ	520	30 000	15 600 000
28		ПАЛЬМА	ШТ	180	92 400	16 632 000
29		ЮКО	ШТ	250	15 000	3 750 000
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			742 484 187

СОСТАВИЛ

ОЧЛОВ А.А.



БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА КПП №1 2 И САД
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВЕ СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КПП-2					
1	E0102-032-04 К=2	РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М	1000М3	10,7625	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
1.2	275	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) МОЩНОСТЬЮ 121 (165) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч МАШ.-Ч	2,42 2,42	26,0452 26,0452
2	E4702-088-04 К=2	РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДОК	1000М2	20,5000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	С	БИОГУМУС	ЧЕЛ.-Ч	44,18	905,69
4	E0102-057-02 К=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ АРИК	ТН	45,0000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М3	6,4240	
5	E4701-007-01	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	308	1978,592
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
6	E4702-045-01	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	ЧЕЛ.-Ч	27,33	6012,6
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	22,0000	
7	С	АРЧА ТУЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,88	151,36
8	С	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	1000,0000	
9	E4702-060-02	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	ШТ	1200,0000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	37,7500	
10	E4702-061-02	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ НА 2-003-001 ГОД	ЧЕЛ.-Ч	2,17	81,9175
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000ШТ	3,7750	
11	E4702-094-02	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 1,5 М	ЧЕЛ.-Ч	17,9	67,5725
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ГА	3,0000	
12	E4701-084-02	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА	ЧЕЛ.-Ч	27,5	82,5
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	М3	1800,0000	
12.2	23469	ВОДА	ЧЕЛ.-Ч	0,47	846
13	E4702-111-01 ДОП. 1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	1	1800
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	М3	60,0000	
14	E310-2010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	ЧЕЛ.-Ч	0,65	39
14.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
14.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,046	3,22
15	E68-002-01	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: ДО 5 М	МАШ.-Ч	0,046	3,22
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ДЕРЕВО	1092,0000	
16	E68-002-02 К=0,5	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: БОЛЕЕ 5 М	ЧЕЛ.-Ч	0,98	1070,16
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ДЕРЕВО	2683,0000	
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,07	5553,81
16.3	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	ЧЕЛ.-Ч	1,86	4990,38
17	E4702-110-01 ДОП. 1	СБОР СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ ПОРОД ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ	МАШ.-Ч 100М2 ПЛОЩАД И УБОРКИ	0,93 30,0000	2495,19
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	9,3
18	E4701-097-02	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ	1000ШТ	3,7750	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	54,36
18.2	23469	ВОДА	М3	0,264	0,9966
18.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,088	0,3322
19	E4702-058-01	ПОСТОНОВЛЕНИЕ УЗКОЗХИХМАТ И МФ РУЗ ОТ 15.06.2009Г ПРИЛОЖЕНИЯ 2	1000М2	2,1600	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	183,5	396,36
20	E4702-058-01	ПОСТОНОВЛЕНИЕ УЗКОЗХИХМАТ И МФ РУЗ ОТ 15.06.2009Г ПРИЛОЖЕНИЯ 2	1000М2	0,2400	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	148,5	35,64
РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВЕ СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КПП-1					
21	E0102-032-04 К=2	РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М	1000М3	9,8175	
21.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
21.2	275	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) МОЩНОСТЬЮ 121 (165) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч МАШ.-Ч	2,42 2,42	23,7584 23,7584
22	E4702-088-04 К=2	РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДОК	1000М2	25,5000	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
23	С	БИОГУМУС	ЧЕЛ.-Ч	44,18	1126,59
24	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	ТН	130,0000	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М3	9,2000	
			ЧЕЛ.-Ч	154	1416,8


1	2	3	4	5	6
25	E4701-007-01	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМ.ПН РАЗМЕРОМ 0,5X0,5X0,4 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	175,0000	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,33	4782,75
26	E4702-045-01	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	17,5000	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,88	120,4
26.2	41701	САЖЕНЦЫ	ШТ	100	1750
27	С	АРЧА ТУЯ	ШТ	400,0000	
28	С	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	400,0000	
29	С	ЮКО	ШТ	250,0000	
30	С	ПАЛЬМА	ШТ	180,0000	
31	С	СОСНА	ШТ	520,0000	
32	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	2,4160	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	234,8352
33	E4701-050-01	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ	100М2	1,4020	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,91	215,7818
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,21	11,5104
34	С	ЦВЕТЫ ВНЕЛА	ШТ	15000,0000	
35	С	ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ	ШТ	15000,0000	
36	E4702-060-02	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	86,1500	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,17	186,9455
37	E4702-061-02	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ НА 2-003-0Й ГОД	1000ШТ	8,6150	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,9	154,2085
38	E4702-094-02	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 1,5 М	ГА	2,2500	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,5	61,875
39	E4701-084-02	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА	М3	3200,0000	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,47	1504
39.2	23469	ВОДА	М3	1	3200
40	E4702-111-01 ДОП. 1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	80,0000	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	52
41	E310-2010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	70,0000	
41.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,046	3,22
41.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,046	3,22
42	E68-002-01	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: ДО 5 М	ДЕРЕВО	4225,0000	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	4140,5
43	E68-002-02 K=0,5	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: БОЛЕЕ 5 М	ДЕРЕВО	4390,0000	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,07	9087,3
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,86	8165,4
43.3	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	0,93	4082,7
44	E4702-110-01 ДОП. 1	СБОР СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ ПОРОД ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ	100М2 ПЛОЩАД И УБОРКИ	157,0000	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	48,67
45	E4701-097-04	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА СТЛАНЦЕВ В ВОЗРАСТЕ 1-5 ЛЕТ	1000ШТ	8,6150	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,2	354,938
45.2	23469	ВОДА	М3	0,264	2,2744
45.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,088	0,75812
46	E4702-058-01	ПОСТОПОВЛЕНИЕ УЗКОЗХИХМАТ И МФ РУЗ ОТ 15.06.2009Г ПРИЛОЖЕНИЯ 2	1000М2	4,0000	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	183,5	734
РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВЕ СТОРОНЫ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА					
47	E0101-032-04 K=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), 4 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	19,4850	
47.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,16	548,6976
47.2	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	28,16	548,6976
48	E4702-088-04 K=2	РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДОК	1000М2	37,8000	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,18	1670,004
49	С	БИОГУМУС	ТН	90,0000	
50	E0102-057-02 K=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ АРИК	100М3	8,5800	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	308	2642,64
51	E4701-006-06	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	300,0000	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,68	2904
52	E4702-045-01	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	30,0000	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,88	206,4
52.2	41701	САЖЕНЦЫ	ШТ	100	3000
53	С	АРЧА ТУЯ	ШТ	1500,0000	
54	С	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	1500,0000	
55	E4702-060-02	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	42,1800	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,17	91,5306
56	E4702-061-02	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ НА 2-003-0Й ГОД	1000ШТ	4,2180	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,9	75,5022
57	E4702-094-02	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 1,5 М	ГА	5,5600	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,5	152,9
58	E4701-084-02	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА	М3	5200,0000	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,47	2444
58.2	23469	ВОДА	М3	1	5200

1	2	3	4	5	6
59	E4702-111-01 ДОП. 1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	80,0000	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	52
60	E310-2010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	70,0000	
60.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,046	3,22
60.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,046	3,22
61	E68-002-01	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: ДО 5 М	ДЕРЕВО	1566,0000	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	1534,68
62	E68-002-02 К=0,5	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: БОЛЕЕ 5 М	ДЕРЕВО	2652,0000	
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,07	5489,64
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,86	4932,72
62.3	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	0,93	2466,36
63	E4702-110-01 ДОП. 1	СБОР СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ ПОРОД ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ	100М2 ПЛОЩАД И УБОРКИ	6,4000	
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	1,984
64	E4701-097-04	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА СТЛАНЦЕВ В ВОЗРАСТЕ 1-5 ЛЕТ	1000ШТ	4,2180	
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,2	173,7816
64.2	23469	ВОДА	МЗ	0,264	1,1136
64.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,088	0,371184
РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ САД ИСТИКЛОД					
65	E0102-032-04 К=2	РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М	1000МЗ	30,7913	
65.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,42	74,5148
65.2	275	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) МОЩНОСТЬЮ 121 (165) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,42	74,5148
66	E4702-088-04 К=2	РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДОК	1000М2	56,6500	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,18	2502,797
67	С	БИОГУМУС	ТН	80,0000	
68	E0102-057-02 К=2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ АРИК	100МЗ	4,6800	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	308	1441,44
69	E4701-007-01	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	50,0000	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,33	1366,5
70	E4702-060-02	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	7,9000	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,17	17,143
71	E4702-061-02	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ НА 2-003 ОИ ГОД	1000ШТ	0,7900	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,9	14,141
72	E4702-094-02	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 1,5 М	ГА	7,2500	
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,5	199,375
73	E4701-084-02	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ПЛАНГА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА	МЗ	7625,0000	
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,47	3583,75
73.2	23469	ВОДА	МЗ	1	7625
74	E4702-111-01 ДОП. 1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	80,0000	
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	52
75	E310-2010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	70,0000	
75.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,046	3,22
75.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,046	3,22
76	E68-002-01	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: ДО 5 М	ДЕРЕВО	2697,0000	
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	2643,06
77	E68-002-02 К=0,5	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: БОЛЕЕ 5 М	ДЕРЕВО	2811,0000	
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,07	5818,77
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,86	5228,46
77.3	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч	0,93	2614,23
78	E4702-110-01 ДОП. 1	СБОР СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ ПОРОД ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ	100М2 ПЛОЩАД И УБОРКИ	597,0000	
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	185,07
79	E4701-097-04	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА СТЛАНЦЕВ В ВОЗРАСТЕ 1-5 ЛЕТ	1000ШТ	5,5050	
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,2	226,806
79.2	23469	ВОДА	МЗ	0,264	1,4533
79.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,088	0,48444
80	E310-2010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	70,0000	
80.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,046	3,22
80.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,046	3,22
81	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	47,8000	
81.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	52,58
81.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	20,554
81.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	32,026
82	E0101-003-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	23,9000	
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,57	324,323
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,5	705,05
83	E4701-001-02	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	127,4500	

1	2	3	4	5	6
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	1299,99
84	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	38,4400	
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	5919,76
85	E4701-058-01	ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ В МЯГКОЙ УПАКОВКЕ РАЗМЕРОМ 0,2Х0,15 М	10ШТ	156,0000	
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,82	1063,92
86	E0102-058-02	КОПАННЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	3,9300	
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	280	1100,4
87	E4702-045-01	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	15,6000	
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,88	107,328
87.2	41701	САЖЕНЦЫ	ШТ	100	1560
88	С	ЖИЙДА	ШТ	1560,0000	
89	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	3,9300	
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	381,996
90	E4701-067-02	УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3Х0,3 М	10ШТ	292,4000	
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,34	2438,616
90.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,33	96,492
90.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,33	96,492
90.4	23469	ВОДА	МЗ	1,2	350,88
91	С	СОСНА	ШТ	773,0000	
92	С	АЙВА	ШТ	180,0000	
93	С	ГРУША	ШТ	280,0000	
94	С	ЖИЙДА	ШТ	1560,0000	
95	С	АБРИКОС	ШТ	130,0000	
96	С	ЯБЛОКО	ШТ	1,0000	
97	E4701-080-07	ВЫКАШИВАНИЕ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ И ОБЫКНОВЕННЫХ МОТОРНОЙ КОСИЛКОЙ	100М2	1274,0000	
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,67	853,58
97.2	535	ГАЗОНОКОСИЛКИ МОТОРНЫЕ	МАШ.-Ч	0,49	624,26
98	E4701-084-02	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА	МЗ	3954,0000	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,47	1858,38
98.2	23469	ВОДА	МЗ	1	3954
99	E4702-107-01 ДОП. 1 К=0,5	ВЫРЕЗКА СУХИХ СУЧЬЕВ И МЕЛКОЙ СУШИ НА ДЕРЕВЬЯХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С НАЛИЧИЕМ СУХИХ СУЧЬЕВ ДО 15, ДИАМЕТР СТВОЛА ДО 35 СМ	ДЕРЕВО	2924,0000	
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,97	2836,28
99.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,93	2719,32
99.3	378	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ВЫСОТА ДО 30-35 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 350 КГ	МАШ.-Ч	0,295	862,58
100	E4702-111-01 ДОП. 1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	25,0000	
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	16,25
101	E310-2010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	25,0000	
101.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,046	1,15
101.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,046	1,15
102	E4701-097-02	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ	1000ШТ	4,4840	
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	64,5696
102.2	23469	ВОДА	МЗ	0,264	1,1838
102.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,088	0,394592
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		95261,763
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		27592,1784
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		20,554
4	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		17,25
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		32,026
6	262	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		548,6976
7	275	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) МОЩНОСТЬЮ 121 (165) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		124,3184
8	378	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ВЫСОТА ДО 30-35 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 350 КГ	МАШ.-Ч		862,58
9	406	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М	МАШ.-Ч		11658,48
10	535	ГАЗОНОКОСИЛКИ МОТОРНЫЕ	МАШ.-Ч		624,26
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		96,492
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
12	23469	ВОДА	МЗ		22136,9016
13	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		2,3405
14	41701	САЖЕНЦЫ	ШТ		6310
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
15		АБРИКОС	ШТ		130
16		БИОГУМУС	ТН		345
17		ЯБЛОКО	ШТ		1
18		АЙВА	ШТ		180
19		ЖИЙДА	ШТ		1560
20		ГРУША	ШТ		280
21		АРЧА ТУЯ	ШТ		2900
22		СОСНА	ШТ		773
23		ЖИЙДА	ШТ		1560
24		МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ		3100
25		ЦВЕТЫ РАЗНЫЕ	ШТ		15000

1	2	3	4	5	6
26		ЦВЕТЫ ВИБЛА	ШТ		15000
27		СОСНА	ШТ		520
28		ПАЛЬМА	ШТ		180
29		ЮКО	ШТ		250

СОСТАВИЛ




ОЧИЛОВ А.А.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Заместитель директора
 по общему вопросам
 "Мубарекский ГПЗ"

А.А.Аралов

" 12 " 20 21 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся состав комиссии представители МПЗ начальник отдела по управлению объектами и сервиса О.Темиров, техник по управлению объектами и сервиса О.Томошаев, Гл специалист отдела "КСиР" Ш.Авазов, ведущий инженер по "КСиР" Н.Зопров произвели осмотр по объектам МПЗ на "Благоустройство и озеленение на две стороны подъездной автодороги Карши-Бухара", подъездной автодороги "КПП №1,2" и сад "Истиклол" при осмотре оказалось выполнить нижеследующие работы

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4,00

РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВЕ СТОРОНЫ ПОЛЕЗНОЙ АВТОДОРОГИ КПП-2

1	РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М	1000М3	10,76
2	РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДОК	1000М2	20,50
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ АРИК	100М3	6,42
4	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	220,00
5	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	22,00
6	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	37,75
7	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ НА 2-003-0Й ГОД	1000ШТ	3,78
8	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 1,5 М	ГА	3,00
9	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВНОГО ВОДОПРОВОДА	М3	1800,00
10	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	60,00
11	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ	Т	70,00
12	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: ДО 5 М	ДЕРЕВО	1092,00
13	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: БОЛЕЕ 5 М	ДЕРЕВО	2683,00
14	СБОР СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ ПОРОД ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ	100М2	30,00
15	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ	1000ШТ	3,78
16	ПОСТОНОВЛЕНИЕ УЗКОЗХИХМАТ И МФ РУЗ ОТ 15.06.2009Г ПРИЛОЖЕНИЯ 2	1000М2	2,16
17	ПОСТОНОВЛЕНИЕ УЗКОЗХИХМАТ И МФ РУЗ ОТ 15.06.2009Г ПРИЛОЖЕНИЯ 2	1000М2	0,24

РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВЕ СТОРОНЫ ПОЛЕЗНОЙ АВТОДОРОГИ КПП-1

21	РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.], ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 100 М	1000М3	9,82
22	РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДОК	1000М2	25,50
24	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	9,20
25	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	175,00
26	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	17,50
32	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	2,42
33	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ	100М2	1,40
36	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	86,15
37	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ НА 2-003-0Й ГОД	1000ШТ	8,62
38	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 1,5 М	ГА	2,25
39	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВНОГО ВОДОПРОВОДА	М3	3200,00
40	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	80,00
41	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	70,00
42	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: ДО 5 М	ДЕРЕВО	4225,00
43	ФОРМОВочная ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: БОЛЕЕ 5 М	ДЕРЕВО	4390,00
44	СБОР СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ ПОРОД ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ	100М2	157,00
45	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА СТЛАНЦЕВ В ВОЗРАСТЕ 1-5 ЛЕТ	1000ШТ	8,62
46	ПОСТОНОВЛЕНИЕ УЗКОЗХИХМАТ И МФ РУЗ ОТ 15.06.2009Г ПРИЛОЖЕНИЯ 2	1000М2	4,00

РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВЕ СТОРОНЫ МАГИСТРАЛЬНОЙ ДОРОГИ КАРШИ-

47	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 [180] КВТ [Л.С.], 4 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	19,49
48	РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДОК	1000М2	37,80

1	2	3	4,00
50	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ АРИК	100МЗ	8,58
51	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	300,00
52	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	30,00
55	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	42,18
56	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ НА 2-003-0Й ГОД	1000ШТ	4,22
57	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 1,5 М	ГА	5,56
58	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА	МЗ	5200,00
59	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	80,00
60	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	70,00
61	ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: ДО 5 М	ДЕРЕВО	1566,00
62	ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: БОЛЕЕ 5 М	ДЕРЕВО	2652,00
63	СБОР СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ ПОРОД ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ	100м2	6,40
64	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА СТЛАНЦЕВ В ВОЗРАСТЕ 1-5 ЛЕТ	1000ШТ	4,22
РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ САД ИСТИКЛОЛ			
65	РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ МОЩНОСТЬЮ 121 [165] КВТ [Л.С.],	1000МЗ	30,79
66	РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДОК	1000М2	56,65
68	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ АРИК	100МЗ	4,68
69	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,5X0,4 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10ЯМ	50,00
70	РЫХЛЕНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ ЛУНОК ДИАМЕТРОМ 0,7 М	100ШТ	7,90
71	ОБРЕЗКА НИЖНИХ СУЧЬЕВ У ДЕРЕВЬЕВ НА 2-003-0Й ГОД	1000ШТ	0,79
72	ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕЖДУРЯДЬЯХ 1,5 М	ГА	7,25
73	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА	МЗ	7625,00
74	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	80,00
75	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	70,00
76	ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: ДО 5 М	ДЕРЕВО	2697,00
77	ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ ВЫСОТОЙ: БОЛЕЕ 5 М	ДЕРЕВО	2811,00
78	СБОР СРЕЗАННЫХ ВЕТВЕЙ ПОРОД ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ И МЯГКОЛИСТВЕННЫХ	100м2	597,00
79	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА СТЛАНЦЕВ В ВОЗРАСТЕ 1-5 ЛЕТ	1000ШТ	5,51
80	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ	Т	70,00
81	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	47,80
82	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	23,90
83	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	127,45
84	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	38,44
85	ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ В МЯГКОЙ УПАКОВКЕ РАЗМЕРОМ 0,2X0,15 М	10ШТ	156,00
86	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ	100МЗ	3,93
87	ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ СПЛОШНАЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100ШТ	15,60
88	ЖИЙДА	ШТ	1560,00
89	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	3,93
90	УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10ШТ	292,40
97	ВЫКАШИВАНИЕ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ И ОБЫКНОВЕННЫХ МОТОРНОЙ КОСИЛКОЙ	100М2	1274,00
98	ПОЛИВ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИЗ ШЛАНГА ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА	МЗ	3954,00
99	ВЫРЕЗКА СУХИХ СУЧЬЕВ И МЕЛКОЙ СУШИ НА ДЕРЕВЬЯХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД С НАЛИЧИЕМ СУХИХ СУЧЬЕВ ДО 15. ДИАМЕТР СТВОЛА ДО 35 СМ	ДЕРЕВО	2924,00
100	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СУЧЬЕВ, ВЕТОК ДЕРЕВЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	МЗ	25,00
101	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВ. 3,0 ДО 3,5 КМ.	Т	25,00
102	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ	1000ШТ	4,48

Начальник отдела по управлению объектами и сервиса

О.Темиров

Техник по управлению объектами и сервиса

О.Томошаев

Гл специалист отдела "КСиР"

Ш.Авазов

Ведущие инженер по "КСиР"

Н.Зонров



№ 6167-3860-b4f6-dc9f-64e9-8934-8100
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-31
Ариза рақами: 31423663

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORIENT-ARCHITECT-GROUP"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308491999

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ORIENT-ARCHITECT-GROUP" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Саноат қурилиши учун объектлар ва
комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ва ҳудуди
қисмларини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар, Уй-жой-хўжалик қурилиши
учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан
шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 31-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001821

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308491999

Юридик шахснинг почта манзили: QUSHBEGI DAXASI, 23-UY, 49-HONADON

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун
hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2658





«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13/22 по проектно-сметной документации

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА
ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА КПП №1,2 И САД ИСТИКЛОЛ МУБАРЕКСКИЙ ГПЗ

Гувохнома раками: ҚЛЭ-00138

“11” февраля 2022 год

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «SHAHARSOZLIK
HUJJATLARI
EKSPERTIZASI»

Салтаев Н.Ч.



Заказчик: АО «O'zbekneftgaz», ООО "MUBORAK GAZNI QAYTA ISHLASH ZAVODI"

Проектировщик: ООО «ORIENT-ARCHITECT-GROUP»

Лицензия: № АЛ-001821 от 31-05-2021 г.

Подрядчик: На усмотрение заказчика.

Источник финансирования – Собственные средства заказчика.

Основание для проектирования:

1.1 Основанием для составления сметной документации является Ведомость физических объемов работ.

1.2 материалы, предоставленные на рассмотрение:

- Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат

Краткое содержание проектных решений.

Ремонтные работы предусмотрено согласно заданию на проектирование и дефектного акта, утвержденного заказчиком. Внутренние отделка.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Стоимость строительства для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 12 335 сум за чел./ч. согласно данным Управления статистики, Кашкадарьинская область с компенсацией в соцстрах в размере 16,00%.

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторингу рынка строительно – подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов материалов принято в размере 5%.

5. Стоимость транспортных расходов кабели принято в размере 1,5%.

6. Стоимость транспортных расходов оборудованные принято в размере 2%.

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц. страхование на 12 335 сум за 1 чел./час и согласовано заказчиком;
- прочие затраты подрядчика приняты в размере 16,00 % и согласовано заказчиком;
- прочие затраты и расходы заказчика – 0% сум
- Строительные машины и механизмы: замечания нет.
- материалы: ююо принять по 15 000 сум, биогумус принять по 890 000 сум.

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме **2 905 140,041 тыс. сум** с НДС без прочих затрат заказчика.

ВЫВОД:

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

№	Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (Сум)	Рекомендуемая стоимость (Сум)
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. Страхование	1 175 032,886	1 175 032,886
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	203 754,411	203 754,411
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	798 978,851	794 458,080
4	Итого прямые:	2 177 766,148	2 173 245,377
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 16,00%	348 442,584	347 719,260
6	Затраты на оборудование	0,000	0,000
7	Итого полная стоимость объекта	2 526 208,732	2 520 964,637
8	Подлежащая обязательному страхованию:		
9	страхование строительства 0,32%	0,000	0,000
10	Всего стоимость строительство без НДС	2 526 208,732	2 520 964,637
11	НДС 15%	378 931,310	378 144,696
12	Всего стоимость строительство с НДС	2 905 140,041	2 899 109,333

Экономия составляет – 6 030,708 тыс. сум

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
со стартовой стоимостью объекта – 2 899 109,333 тыс. сум (с НДС)
(без прочих затрат заказчика)


по сметной документации: **БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ДВЕ
СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ КАРШИ-БУХАРА ПОДЪЕЗДНАЯ
ДОРОГА КПИ №1,2 И САД ИСТИКЛОЛ МУБАРЕКСКИЙ ГПЗ**

рекомендуется к согласованию
Нормативная продолжительность строительства – 112 дней.

Эксперт:



Гаппаров К.



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 2595-7561-80с8-319а-b324-1353-1169
Хужжат яратилинган сана: 2021-11-02
Ариза рақами: 38302342

Хужжат берилган: SHAHARSOZLIK HUIJATLARI
EKSPERTIZASI MCHJ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308967000

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI" mas`uliyati cheklangan jamiyati га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 02-11-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00166

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308967000

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, Nurafshon, 34

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ALIMUXAMEDOV ALIJON RASHOD O'G'LI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Дикқат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

8557

