

Ф. Зинаидов
«19»

02 2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По объекту: *Дуловод туманы хилк тоьльшии булшмаса карманли 3-мактабшамс*
кылокумасыни мукамил тоьмилгаш

Мы _____ инженерподписавшиеся:

_____ составили настоящий акт о том, что при осмотре состояния объекта выявлены к выполнению нижеследующих работ.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м ³	0,2900
2	Устройство основания под фундаменты гравийного	М ³	3,6000
3	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	100м ³	0,2160
4	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	Т	0,2050
5	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная в один слой по выровненной поверхности кирпича и бетона	100м ²	0,9000
6	Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная на каждый слой добавляется	100м ²	0,9000
7	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	М ³	22,500
8	Устройство монолитного ж/б обвязочного пояса из бетона в 15/м-200	100м ³	0,0250
9	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	Т	0,0800
10	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	Т	0,2130
11	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен	100м ²	2,4500
12	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону	100м ²	2,4500
13	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	Т	0,6200
14	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Т	0,0840