



Кўкон шаҳар 45”а-Зохирий” 10 км қисмида окава сув тармоқларини
ташкил қилиш (жорий таъмирлаш) ишларини бажариш учун

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш турлари	Ў. Б.	Миқдори
1	2	3	4
I. Земляные работы			
1	Разборка асфальтового покрытия дорог с погрузкой эксковатором в автосамосвал и вывозом на __ км.	м3	Лойиҳалаш жараёнида аниқланади
2	Разработка грунта в отвал экскаватором (гр.грунтов: __-категория)		
3	Обратная засыпка местного просянного грунта вручную с уплотнением трамбовками		
II. Укладка полиэтиленовых трубопроводов			
1	Гофрированная труба □200 мм	км	7,0
2	Гофрированная труба □250 мм	км	1,0
3	Гофрированная труба □300 мм	км	3,0
4			
III. Установка колодец			
1	Колодца □1500	дона	Лойиҳалаш жараёнида аниқланади
	Плита днища "КЦД-15"		
	Кольцо стеновое "КЦ-15-6"		
	Кольцо стеновое "КЦ-15-9"		
	Плита перекрытия "КЦП1-15-2"		
2	Колодца □1000	дона	Лойиҳалаш жараёнида аниқланади
	Плита днища "КЦД-10"		
	Кольцо стеновое "КЦ-10-6"		
	Кольцо стеновое "КЦ-10-9"		
	Плита перекрытия "КЦП1-10-2"		
	Люк чугунный типа "Т"		
IV. Стремянки			
1	Стремянки	КГ	Лойиҳалаш жараёнида аниқланади
2	Краска стремянка масляной краской за 2 раза. 0 мм	М2	

1	2	3	4
<i>V. Укладка футляров</i>			
1	Монтаж металлических труб для футляра d=426x5 мм,	жой пм	Лойихалаш жараёнида аниқланади
2	Монтаж металлических труб для футляра d=530x6 мм,		
3	Объём бетона (М200) на лоток		
4	Боковая обмазка с горячим битумом за 2 раза для круглых колодцев.		
5			
6			
1	2	3	4
<i>VI. Устройство колодцев для</i>			
1	Металлические соединительные элементы для колодцев. МС-	дона	Лойихалаш .. аниқланади
2	Металлические соединительные элементы для колодцев. МС-	дона	
3	Металлические соединительные элементы для колодцев. МС4	дона	

Қўқон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили

