

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧП «GLOBUS PROJECT»

Рабочий проект

УРГАНЧ ТУМАН 9-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАНИДАГИ
9-СОН МАКТАБНИ ДЕРАЗА ВА ЭШИКЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

Сметная документация

Ургенч – 2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧП «GLOBUS PROJECT»

Рабочий проект

УРГАНЧ ТУМАН 9-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАНИДАГИ
9-СОН МАКТАБНИ ДЕРАЗА ВА ЭШИКЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

Локально-ресурсная ведомость
Ведомость ресурсов

Директор
ЧП «GLOBUS PROJECT»



Д.Маримов

Ургенч – 2022г.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

УРГАНЧ ТУМАН 9-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(УРГАНЧ ТУМАНИДАГИ 9-СОН МАКТАБНИ ДЕРАЗА ВА ЭШИКЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	399 563,818
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03-12%)	40 481,530
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	91,869
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	68 265,282
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	1 626,888
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Д О Г О В О Р Н Ы Х Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	510 029,388
10	НДС - 15%	76 504,408
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С У Ч Е Т О М Н Д С	586 533,796
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -(3%)	13 204,117
13	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С Н Д С И П Р О Ч И М И ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	599 737,912



УРГАНЧ ТУМАН 9-СОН УМУМТАЪЛНМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАНИДАГИ 9-СОН МАКТАБНИ ДЕРАЗА ВА ЭШИКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его класса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозируемом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОКНА И ДВЕРИ							
1	E4604-12-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕННЫХ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2		3,93		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	188,54		740,66	
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74		30,41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2	E1001-034-0 4 ДОП. 4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ С РАЗМЕР.1,73X1,73(9ШТ);2,05X1,75(6ШТ);1,21X5,9(2ШТ)	100 M2		3,18		
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	169,40		538,15	
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23		13,44	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,26		48,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.4	30884 С	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	100,00		317,68	
2.5	30899 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) MM	10 ШТ.	47,60		151,22	
2.6	41489 С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66,00		209,67	
2.7	61639 С	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65MM	ШТ	533,00		1693,23	
2.8	76849 С	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 MM	КГ	1,92		6,10	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
3	E1001-034-0 3 ДОП. 4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ С РАЗМ.1,75X1,15(32ШТ);0,85X1,65(6ШТ);1,15X0,8(3ШТ)	100 M2		0,7516		
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	226,88		170,52	
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,33		4,01	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.3	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	22,89		17,20	
3.4	2875 С	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	35,27		26,51	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.5	30884 С	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	100,00		75,16	
3.6	41489 С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	75,00		56,37	
3.7	61639 С	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65MM	ШТ	600,00		450,96	
3.8	76849 С	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 MM	КГ	2,20		1,65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E1001-035-0 1 ДОП. 4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕВАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		2,18		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,19		46,25	
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19		0,41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5	126-484	ПОДОКОННИК ПЛАСТИКОВЫЙ ШИРИНОЙ 25 СМ	M		218,25		
6	E1502-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕГОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2		1,6		
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,06		326,13	
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06		3,29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.3	12138 M (M)	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,10		0,16	
6.4	12147 M (M)	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ И ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	4,30		6,87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6.5	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ				

	19	(В Т. Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)	СУМ		
7	E1504-5-5 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100М2	1,6	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	40,61
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
7.3	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06	0,10
7.4	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
8	E4604-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,226	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	23,48
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	1,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
9	E1001-037-0 1 ДОП.11	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 М2	0,13	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	11,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
9.2	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
9.3	58814 С	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100,00	13,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
10	E0904-14-4 ДОП. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	9,6	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,30	31,68
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,20	1,92
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
10.3	3325 С	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,29	2,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
10.4	29161 С	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	8,00	76,80
10.5	80625 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,15	1,44
10.6	87882 М	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1,00	9,60
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
11	E4604-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	1,52	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	157,94
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	11,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
12	E1507-016-0 1 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	100 М2	0,16	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	128,85	20,62
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	0,10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
12.3	521 С (С270-0046)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,00	0,96
12.4	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,00	0,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
12.5	9219 М	ВОДА	М3	0,02	0,00
12.6	30825 С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190,00	30,40
12.7	30826 С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000 ШТ	0,50	0,08
12.8	30838 С	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,03	0,00
12.9	30848 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105,00	16,80
12.10	30850 С	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	0,12

12.11	30873 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0.55	М	70,00	11,20		
12.12	30874 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200,00	32,00		
12.13	30876 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70,00	11,20		
12.14	76848 С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ.	1,40	0,22		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
13	E1001-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 МДФ	100М2		1,45		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	104,28	151,21		
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	19,34		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.3	30405 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00	0,00		
13.4	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00	0,01		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14	123-205	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2		145		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				

Наименование стройки -

**УРГАНЧ ТУМАН 9-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(УРГАНЧ ТУМАНИДАГИ 9-СОН МАКТАБИНИ ДЕРАЗА ВА ЭШИКЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ)**

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Объект -
на

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр (обоснован ие)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измери я	Сметная потреб- ность	в текущем уровне	
						единицы	всего
						1	2
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2258,88414		
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	86,6087604		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.	C270-0046	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,96		
2.	C213-4041	2209	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	67,141292		
3.		2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	26,508932		
4.		3325	Дрель-перфоратор электрическая	маш.-ч	2,784		
Итого по строительным машинам				СУМ			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		9219	Вода	м3	0,002608		
2.		12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	0,159822		
3.		12147	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	6,872346		
4.		29161	Болты анкерные	шт	76,8		
5.		30405	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,003045		
6.		30407	Гвозди строительные	т	0,0059885		
7.		30825	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: дюбели пластмассовые	шт	30,4		
8.		30826	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы металл-металл остроконечные 3,5x9,5	1000 шт	0,08		
9.		30838	Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф"	т	0,004		
10.		30848	Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм	м2	16,8		
11.		30850	Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся	100 м	0,12		
12.		30873	Комплекующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 50x40x0,55	м	11,2		
13.		30874	Комплекующие для монтажа гипсокартона: профиль потолочный 60x27	м	32		
14.		30876	Комплекующие для монтажа гипсокартона: подвес прямой 60x27	шт	11,2		
15.		30884	Блоки оконные пластиковые	м2	392,84		
16.		30899	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	151,21568		
17.		31054	Краски водоземulsionные	т	0,10068786		
18.		35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,3425048		
19.		41489	Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6	м	266,0388		
20.		58814	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	13		
21.		61639	Дюбель-пробки длиной 65мм	шт	2144,1944		
22.		76848	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5x35	1000 шт.	0,224		

1	2	3	4	5	6	7	8
23.		76849	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	7,752976		
24.		80625	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	1,44		
25.		87882	Блоки дверные металлические	м2	9,6		
Итого по материальным ресурсам				СУМ			
Ресурсы по проекту							
1.			БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	145		
2.			ПОДОКОННИК ПЛАСТИКОВЫЙ ШИРИНОЙ 25 СМ	М	218,25		
Итого ресурсы по проекту				СУМ			

« Утверждаю »

Урганч туман Халк таълими
бўлими бошлиғи О. Абдурахимов

«25» апрель 2022й

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

УРГАНЧ ТУМАН 9-СОН УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (УРГАНЧ ТУМАНИДАГИ 9-СОН МАКТАБНИ ДЕРАЗА ВА ЭШИКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ). Мы ниже подписавшиеся в составе “Globus Project” х.к рахбари Д.Маримов и МТЭХ бўлим бошлиғи Б.Машарипов сего числа произвели осмотр здания и при этом сочли необходимым произвести ниже следующие ремонтные работы:

N п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	ОКНА И ДВЕРИ		
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2	3,93
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ С РАЗМЕР.1,73X1,73(94ШТ);2,05X1,75(6ШТ);1,21X0,9(2ШТ)	100 M2	3,18
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ С РАЗМ.1,75X1,15(32ШТ);0,85X1,65(6ШТ);1,15X0,8(3ШТ)	100 M2	0,7516
4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	2,18
5	ПОДОКОННИК ПЛАСТИКОВЫЙ ШИРИНОЙ 25 СМ	М	218,25
6	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	1,6
7	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100M2	1,6
8	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,226
9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 M2	0,13
10	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	9,6
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	1,52
12	ОБЛИЦОВКА ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	100 M2	0,16
13	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 МДФ	100M2	1,45
14	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	145

МТЭХ бўлим бошлиғи

“Globus Project” х.к рахбари
и ГИП

Б.Машарипов

Д.Маримов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:10-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40611

Obyekt nomi «Urganch tumani 9-son umumta'lim maktabni joriy ta'mirlash» (Deraza va eshiklarni ta'mirlash) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Urganch tuman XTB

Bosh loyihachi - «Globus project» XK

Litsenziya 13.01.2020 yildagi AL-000484-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 39865

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 9-son umumta'lim maktabni deraza va eshiklarni joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 29.04.2022 yildagi 190-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 13204,117ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmachi boshqa xarajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Urganch tumani 9-son umumta'lim maktabni joriy ta'mirlash» (Deraza va eshiklarni ta'mirlash) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	510 029,387	510 029,387
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	586 533,795	586 533,795
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	13 204,117	13 204,117
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	599 737,912	599 737,912

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH