

**«Утверждаю»**  
ГУ «O`zbekiston MTRK Mediamarkazi»  
Директор \_\_\_\_\_ Салихов Б. Т.



**Отбор наилучшего предложения:**

**« По ремонт чиллеров установленной в здании ГУ «O`zbekiston MTRK Mediamarkazi».**

**Государственное Учреждение "O`zbekiston MTRK Mediamarkazi"**

**Объявляет:** Отбор наилучшего предложения

**Наименование и адрес рабочего органа конкурсной комиссии:**

ГУП "O`zbekiston MTRK Mediamarkazi", Республика Узбекистан, г.Ташкент  
Шайхонтахурский район ул.Алмазарская 2.

Телефон/факс: (+99871)214-99-80, 94 601-49-74, email: *taminot\_mm@mail.ru*

**Предмет конкурса:** По ремонт чиллеров установленной в здании ГУ  
«O`zbekiston MTRK Mediamarkazi»

**Предельная стоимость конкурса составляет:** 250 000 000 (двести пятьдесят  
миллион) сум с учетом НДС.

**Сроки оказываемых услуг** – после получения предоплату, в течение 10 дней.

**Условия оплаты:** предоплата 30% после подписание договоров, 70% после  
оказание услуги по факту подписания счет фактуры и акт выполненных работ.

**Махсус комиссия раиси**

Б. Салихов

**Махсус комиссия аъзолари**

З. Абдусаматов

Р. Курганов

Н. Каримова

Ш. Собиров

Д. Джалилова

Баённома тузувчи

Р. Дадажанова

## Техническое задание на ремонт чиллеров

№ п/п	Описание работ
<b>Холодильные машины (чиллеры) - 2 шт.</b>	
1	Ремонт вентиляторов конденсатора (замена подшипников)
2	Ремонт пластинчатых теплообменников экономайзера (сварочные и паяльные работы по устранению разгерметизации в специальной среде)
3	Замена компрессорного масла на всех контурах чиллеров.
4	Замена картриджных фреоновых фильтров
5	Опрессовка азотом и Вакуумирование системы
6	Полная заправка чиллеров хладогентом
7	Проверка контура хладагента чиллера на утечки хладагента и масла.
8	Проверка состояния индикатора влаги через смотровое окно на жидкостной линии контура хладагента
9	Ремонт и настройка контроллера ТРВ (терморегулирующего вентиля)
10	Ремонт и настройка контроллера чиллера
11	Программирование контроллеров чиллера и ТРВ
12	Установка нового оригинального программного обеспечения СИАТ на контроллеры чиллера и ТРВ сертифицированным специалистом
13	Проверка состояния магнитных пускателей компрессоров
14	Проверка работоспособности механического реле блокировки по высокому давлению нагнетания
15	Восстановление работы экономайзера чиллеров.
16	Замена платы ТРВ
17	Замена реле протока чиллеров
18	Замена датчиков температуры хладоносителя
19	Замена датчиков давления фреона
20	Контроль архива неисправностей с целью выявления системных ошибок и предотвращения их появления в будущем
21	Контроль давления всасывания и нагнетания чиллера
22	Замер пусковых и рабочих токов компрессоров.
23	Проверка пусковых и рабочих токов насосов
24	Проверка отклонения фазного напряжения
25	Протяжку всех электрических соединения щита управления чиллера
26	Контроль уровня масла в компрессорах по смотровому стеклу
27	Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов.
28	Проверка эффективности работы испарителя чиллера (приборный контроль)
29	Калибровка датчиков температуры и давления (термометр, манометр)
30	Проверка состояния оребрения воздухоохлаждаемых конденсаторов
31	Проверка вентиляторов конденсаторов на вибрацию, шум.
32	Настройка рабочих параметров холодильных установок
33	Специальное разрешение обслуживание на особа важным объекте

Сектор мудири



С. Шамсиддинов