



Мархмат туман ХТБ тасарруфида булган 20-мактабнинг биносини капитал тамирлаш ишлари учун давлат бюджети маблаглари хисобидан капитал таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Бош буюртмачи	Мархмат туман ХТБ
Бош лойихачи	Танлов асосид
Ердამчи лойихачилар	Бош лойихачи томонидан танланиши мумкин
Бош пудратчи	Танлов асосида
Лойихалаш учун асос	Лойихалаш учун асос Мархмат туман ХТБ тасарруфида булган 20-мактабнинг биносини капитал тамирлаш ишлари учун давлат бюджети маблаглари хисобидан жорий таъмирлаш ишлари лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга 2022 йил учун манзилли рўйхат
Курилиш тури	капитал таъмирлаш
Объектнинг жойлашган урни	Андижон вилоят
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха
Лойихалашнинг алоҳида шартлари чиқиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ПАНК адабиётлар ва кўлланмалар)	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03 (лойихани ишлаб
Шахар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шarti (кайси КМК, ШНК кўлланмалар талаби асосида)	ШНК2.05.02-07 ШНК2.07.01-03
Жойнинг тавсифи	текислик
Кўрилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Кўрилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Мухундислик иншоотларининг мавжудлиги	-

Иношоотларнинг асосий кўрсаткичлари
капитал тамирлаш ишлари ишилари иноотга олинсин.

Манзилли дастурда кўрсатиб 20-мактабнинг биносини

Лойихаланаётган иншоотларда
холда танлаш ишлари олиб борилсин

- Иншоотларнинг дефектний акт асосланиб кенглигидан келиб чиккан

мавжуд Иншоотлар яроксиз холатга келган бўлса, чуқурчаларни таъмирлаш, яроксиз
коплама колдикларини хайдаб бузиб янги коплама куриш, чуқурчаларни таъмирлаб янги коплама куриш
ишлари лойиша-смета хужжатлари ишлаб чиқишда инобатга олинсин

Мавжуд кучаларда сунъий иншоотлар (кувурлар, темир бетон новлар,) назарда
тутилмасин

Мавтсуд копламанинг кенглигига ўзгартириш киритмаган холатга лойихалаш ишлари
олиб боримсин.

буюртмачи томонидан тасдиқланиб тақдим этилган йўл кўприк курилиш учун керакли
курилиш хом-ашёлари, тайёр масулотлари олиш манбаалари ва усуллари қайдномаси қўрилиш материаллари
машина-механизмлари бир машсоатлик нарх иш хақи ва пудратчининг бошқа харажатлари кекшув
баённомаси асосанда лойиша смета хужжатлари ишлаб чиқилсин.

Иншоотлар курилиш
келиб чикан холатда

ШНК 2.05.02-07 га асосан а/бетон коплама кузда тупилсин. мавтсуд холатидан

ҚША дан Н-0.15-025 м қалинликда асос Н-0.05 м қалинликда копламанинг устки
қатлами ҳамда Н-0.05

Лойихалаштириш учун бошлангич маълумотлар Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларнинг
сифати, транспортда ташиш шароитлари, темир-бетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи
завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл
коришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари лойиханинг смета
хужжатларида ҳисобга олдиниши керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори иш хажми кўшимчалари
ёки бошқа харажатларига коэффицентлар ишлари жараёнида аниқланиб буюртмачи билан келишилиш лозим.
Лойихани экспертизадан ўтказиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш Шартномага асосан
амалга оширилади

Лойихаларни ишлаб чиқишни муддати Шартномада аниқланади

Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти кўзда тутилмасин

Техник жараёнлар, экихоз ва ускуналарга талаблар Пудратчининг мавжуд кувватларига асосланган холда
аниқланади.

Курилишни ресурслар билан таъминлаш
ишчи лойихада аниқланади.

Маҳаллий материаллардан фойданишга устуворлик берилиб

**Табий атроф-мухит муҳофазасига талаблар худудни тиклаш ва
ободонлаштириш бўйича талаблар**

Ердан оқилана фойдаланиш таъминланиши лозим.

Атрофмухитни химоялаш бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак

**Капитал кўйилмаларнинг мулжалланаётган хажми ва молиялаштириш манбаълари
Молиялаштириш манбаи Бюджет**

**Курилишни тугатиш ва қувватларини ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари
Курилишнинг алоҳида шарт-шароитлари Лойихулаштирилаётган ишлар хажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойихада аниқланади.**

Стандартларга риоя қилиш тартиби Давлат стандарти

Топшириш-қабул қилиш тартиби Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади Сметалар амалдаги нархларини ҳисоблаб чиқиши лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Келишилган:

Буюрмачи: Марҳамат Ҳамидов ХТБ



Э.Қорабоев