

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Зомин ирригация тизими бошкармаси
бошлиги**



Л.Махмудов

2022йил

**Техник топширик
БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Зомин ирригация тизими бошкармаси тассаруфидаги ДМ-1 каналида механизм ёрдамида тозалаш ишлари
2	Буюртмачи	Зомин ирригация тизими бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Ш.Рашидов тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил апрел – 2022 йил май
6	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан олдиндан 30% тулов ва счёт фактура асосида колган 70%

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ “ДМ-1” КАНАЛИНИ ПК839+00 ДАН
ПК880+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха” :

Г.И.П :



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Джизак – 2022 год

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ДМ-1" КАНАЛИНИ ПК839+00 ДАН
ПК880+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	188136
2	Затраты на машины, механизмы	43716800
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	43904936
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	8157537
10	Итого	52062473
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	
12	Итого	52062473
13	НДС 15%	7809371
14	Итого с НДС	<u>59871844</u>
15	Прочие затраты и расходы заказчика	3923592
15.1	ПИР	2992592
15.2	Экспертиза	931000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	63795436

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

ГИП.



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Заказчик:

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ДМ-1" КАНАЛИНИ ПК839+00 ДАН
ПК880+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е01-03-026В-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 (Очистка канала)	100 МЗ ГРУНТА	79,81	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	148,36679
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-ЧАС	1,859	148,36679
2	Е01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКРУГ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	МЗ	14,00	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	14,42
3	Е01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ	2,394	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	11,22786
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	11,22786

Составил: Проверил: 

« Т А С Д И Қ Л А Й М А Н »

« Зомин » ирригация тизими
бошқармаси бошлиғи

Т. Махмудов

2022 йил



НУҚСОНИЙ ДАЛОЛАТНОМА.

Бизларким далолатнома тузиб имзо чекувчилар Зомин ирригация тизими бошқармаси бошлиғининг ўринбосари О.Бегимкулов, Ирригация тизимлари ва гидротехник иншоотлардан фойдаланиш сектор бошлиғи Э. Холбеков, Сув ресурслари, гидрометрия ва диспетчерлик хизмати бўлим бошлиғи М.Джўрабоев, ДМ-1 канал бошлиғи А.Жураев, техник гидротехник У.Пардаев бўлиб ДМ-1 канали кўздан кечирилганда Ш.Рашидов туманининг ПК 839+00 дан ПК 880+00 гача 4,1 км қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишлари лозимлиги аниқланди.

№	Номи	Улчов бирлиги	Сони
1	Сигими 0,5 м3.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги 1-тур тупроқдан тозалаш	м3	7981
2	Қўл кучи ёрдамида механизмга халақит берувчи коммуникациялар атрофини тозалаш	м3	14,0
3	Қазиб чиқарилган тупроқни 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача суриб текислаш ишлари	м3	2394

Деб имзо кўювчилар:

О. Бегимкулов

Э. Холбеков

М.Джўрабоев

А.Жураев

У.Пардаев

Тасдиқлайман
“Ўзсувэкспертиза” ДУК бошлиғи
К. Рахимбоев
« 05 » 04 2022 й.

EKSPERT XULOSA № 36/22

по СД «Ш.Рашидов туманидаги "ДМ-1" каналлини ПК839+00 дан ПК880+00 гача механизм ёрдамида тозалаш».

Заказчик – Управление ирригационных систем при бассейновом Управлении Сырдарья-Зарафшан.

Генпроектировщик – ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Лицензия № 000856 от 15.06.2020г

Источник финансирования – госбюджет

Генподрядная организация – по тендеру

1. Основание для проектирования

- 1.1. Хозяйственное задание утвержденный начальником УИС при БУ Сырдарья-Зарафшан.
- 1.2. Письмо–заказ заказчика на экспертизу – исх. №Х-14-14 от 09.03.2022г, и договор № 9/22.
- 1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1. Расчёт стоимости строительства.

2.2. Локальная ресурсная ведомость.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 63 795,436 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость не изменилась.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Министерства строительства Республики Узбекистан от 28.05.2015г. в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

Выводы.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах на СД «Ш.Рашидов туманидаги "ДМ-1" каналлини ПК839+00 дан ПК880+00 гача механизм ёрдамида тозалаш» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 63 795,436 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Главный эксперт



Н. Муминов