

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Камаши туман Ободонлаштириш бошкармаси
бошлиги:

Ж. Абдиев
«25» 04 2022 йил



Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси

ТЕХНИК ВАЗИФА

Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Корасув МФЙ Корасув кучасини 1.650 км узунликда асфальтобетонда жорий таъмирлаш ишлари

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларга ва танлов хужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изоҳ
1	Буюртмачи:	Қамаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Камаши туман ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармасига Корасув МФЙ Корасув кучасини 1.650 км узунликда асфальтобетонда жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Қамаши тумани Мустақиллик кўчаси 4-А
6	Алока учун шахс:	Абдиев Рўзимурод Юлдошивич
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-хом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қўйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг беришнинг охирги куни	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган	Не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Qashqadaryo viloyati

20220, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
Kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holat: ijobjy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 10-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40739

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihibachi - "Zokirjonova Sevinch" X/K

Litsenziya AL-001115

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 40717

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 18 apreldagi 252-soni xati

1.2. "Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo Qashqadaryo Qamashi tumani Obodonlashtirish boshqarmasi" B.Bozorov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiyl smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfal'tobeton

Qamashi tumani Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasini joriy ta'mirlash 1.650 m

Mekanizm yordamida yo'l yoqasini kengaytirib yo'lni geometric o'lchamga keltirish

Mavjud notejis joylarga qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlama yotqizish

Mavjud qatnov qismining ustiga bitum bilan ishlov berish

Qaymoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalilikda yotqizish, asfaltoukladchik bilan

Ooplama chetini qum-shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlash

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Obl'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy manxlardagi smeta qiymati

- 922 302,692ming

so'm

shu jumladan:

Sementobeton qoplama

Qamashi tuman Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasini joriy ta'mirlash 1.650 m

- 922 302,692ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 279,816 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyka tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarining o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378.03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiylarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagisi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

922 302,692ming so'm qilib belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati 279,816 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovni natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

1.1 "Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Dektrining QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz
joriy narxlardagi smeta qiymati - 922 302,692 ming so'm

shu jumladan:

Astaltobeton qoplama

Qamashi tumani Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasini ta'mirlash 1.650 m - 922 302,692 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatları: - 279,816 kishi/soat

1.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan ta'sidilangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vazifinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tuxsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Istibrokchi ekspertlar:

MARRANOV OBID ABDIRASHIDOVICH

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

Покупка ремонта внутрихозяйственных автомобильных дорог в Камашинском районе

№ п/п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработка плата рабочих-строителей	4 341,653
2	Отчисление на социальное страхование	520,998
3	Эксплуатация машин и механизмов	44 936,531
4	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	606 718,778
5	Оборудование	0,000
Итого:		656 517,960
6	Прочие затраты подрядчика	0,2216
7	Затраты на страхования объекта	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		802 002,340
	НДС 15%	120 300,351
Всего СМР с НДС		922 302,692

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



СИДИХАИ ОБИКНОВЕННАЯ СМЕТА



Заказчик



№ №/ОИ/Н/ДАННЫЙ

Локальный ремонт внутриводоизделий дорог в Каминском районе

№	№ локальных смет и наименование работ	Нормативная типовометрия объекта (1)			Коэффициенты затраты на строительство			Затраты на производственные материалы			Окупаемость ТБС-КМ		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Асфалтобетон колпамали йуллар													
Корасув МФЙ Корасув күчасини													
асфальтобетон килиш 1,650 км		279,816	167,50	2598,947	1,12	44936,531	606718,778	22,16					
Всего		279,816				44 936,531	606 718,778						

Заказчик:



Корасув МФЙ Корасув күчасини асфальтобетон килиш 1,650 км
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
		на. ед. измерения	по проектным данным
3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА	1000М2	9,08
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49
АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	5,033
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,28
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,592
АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,86
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,712
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	8,496
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,092
ВОДА	М3	7
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	129
ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ	Т	3,9500
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58
АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29
БИТУМ	Т	1,03
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	7,9000
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5
РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6
ВОДА	М3	0,9
БИТУМ	Т	0,0108
ПРИ ТОЛЩИНЕ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	7,9000
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36
ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06
РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22
БИТУМ	Т	0,0028

РАЗДЕЛ 1. ОБОЧИНА

УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	1,6500
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27
АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91
ВОДА	М3	20
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	63,3

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

№ 2

Проверил

Касим

Корасув МФЙ Корасув кўчасини асфальтобетон килиш 1,650 км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах
-- ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
				в базисном уровне		
				на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,81624	17378,03	4862655
2 3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	237,645236		0
		СУМ			4862655

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1 97	АВТОМОБILI-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	14,22	120666	1715871
2 107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	28,79758	238708	6874213
3 108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	1,1455	130921	149970
4 112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	42,245496	202128	8538998
5 464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,37	0	0
6 626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	42,760368	127576	5455197
7 1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	17,49	206150	3605564
8 1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	10,947536	110153	1205904
9 2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,185	0	0
10 3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 м	МАШ.-Ч	14,22	498176	7084063
11 3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	24,332	206150	5016042
12 3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	10,823	206150	2231161
13 3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	12,245	249861	3059548
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			44936531

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

14 6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	954,478	539 192	514646902
15 9219	ВОДА	М3	75,341	500	37671
16 12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	753,702	87 360	65843407
17 30135	БИТУМ	Т	4,17594	6 271 833	26190798
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			606718778

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов
Корасув МФИ Корасув күчесини асфальтобетон килиш 1,650 км

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Еди-ница изме-рение	Кол-во	Наимено-вание поставщика и пункт погрузки	Стоймост мат-ов без перевозки на един измер	Объём-ный весь т/м3	расход транс перевозки			Общая цена матер	
							Расст	на тн/км	Всего		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Материалные ресурсы										
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГЛЮКОЗЕРНИСТАЯ	Т	954,478	Гузор АБ3	500 906,0	1	45	850,8	38286,0	539 192	
2	ВОДА	M3	75,341		500				0,0	500	
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	M3	753,702	каровер	23 380	1,6	47	850,8	63980,2	87 360	
4	БИТУМ	Т	4,17594	Гузор АБ3	6 100 000	1	45	3818,5	171832,5	6 271 833	

Составил