

## Жорий таъмирлаш шартномаси № 14/п

« 13 » май 2022 йил

Олтинсой т.

“Мега-Курувчи Инвест-Сервис” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Холмуродов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Хокимлиги, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари И.Бабақулов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Яниқурилиш МФЙ даги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган **жорий таъмирлаш ишларини** қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **729 577 619** (Етти юз йигирма тўққиз миллион беш юз етмиш етти минг олти юз ўн тўққиз) сўми ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30 % микдорида 20 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк кун давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 20 банк кун ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг қелишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

#### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурсага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали хал қилинади.

#### 8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма қелишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

#### 9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма қелишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан қундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

#### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ

Олтинсой туман Хокимлиги

МАНЗИЛ: Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи

ХПР: 20208000200698425001

СТИР: 304476243 ИФУТ: 41202

Б/К: 01090

НОМИ: АТБ Хамкорбанк Денов филиали

РАХБАР  А.Холмуродов

(имзо)

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ШХВ: 401722860222017011209018005

ИНН: 201699722 ИФУТ: 84112

Ўз.Респ.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014


Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР 



(имзо)

И.Бабакулов

Юрист визаси: Мен  нинг юристи, ушбу шартнома (корхона, ташкилот, муассаса номи)

лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қелишлигини аниқладим:

“ 13 ” май 2022 йил

 / 

505



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.12.2016 5267 ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304476243

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, Kenagas, o'zbekiston mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 14/п

между Mega quruvchi invest servis МЧЖ и Олтинсой туман хокимлиги на общую сумму 729577619,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 401722860222017011209018005

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	729 577 619,00			729 577 619,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>729 577 619,00</b>			<b>729 577 619,00</b>

Всего 729577619,00 сум

Семьсот двадцать девять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 218873285,70 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в май мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Бобокулов Илхом Джуманазарович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Худайкулов Тождидин Каримович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**2022 йил " 13 " майдаги № 14/п- сонли шартномага илова**

**Олтинсой тумани Янгиқурилиш МФЙ га қарашли ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

		ТЫС. СУМ
№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 378,767
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	517 622,414
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	18 743,009
4	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИЕЛОВ	0,000
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>539 744,190</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	94 671,131
8	<b>ИТОГО</b>	<b>634 415,321</b>
10	НДС 15%	95 162,298
11	<b>ВСЕГО К ОПЛАТЕ</b>	<b>729 577,619</b>

Шартнома умумий суммаси 729 577 619 (Етти юз йигирма тўққиз миллион беш юз етмиш етти минг олти юз ўн тўққиз) сўмни ташкил этади.

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи  
Х/Р: 20208000200698425001

ОАТБ Хамкорбанк Денов филиали

МФО: 01090 ИФУТ: 41202

ИНН: 304476243 ОКОНХ: 61110

рахбари

"Заказчик"

Олтинсой туман Хоқимлиги

Олтинсой тумани Бўстон  
маҳалласи

ШХВ: 401722860222017011209018005

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИФУТ: 84112

ИНН: 201122919 ИНН: 201699722


Тошкент шаҳар ХККМ

Молия вазирлиги Газначилиги



 А.Холмуродов



 И.Бабақулов

**Олтинсой тумани Янгиқурилиш МФЙ га қарашли ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари  
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

*(в сумах)*

№	Наименование ведомостей	затраты труда	строительные	строительные	Оборудование	ВСЕГО
	потребных ресурсов		машины	материалы		
1	Дустлик кўчасини жорий таъмирлаш	2 020 365	11 504 485	303 237 044	-	316 761 894
2	Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	1 061 149	5 995 259	169 706 860		176 763 267
3	Узумзор кўчасини жорий таъмирлаш	297 253	1 243 265	44 678 510		46 219 028
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 378 767</b>	<b>18 743 009</b>	<b>517 622 414</b>	-	<b>539 744 190</b>
	Транспортные привозных материалов-(5%)(2%)(1,5%)					-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 378 767</b>	<b>18 743 009</b>	<b>517 622 414</b>	-	<b>539 744 190</b>

**"Заказчик"**

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:




**И.Бабакулов**

**"Исполнитель"**

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

рахбари:




**А.Холмуродов**

**Олтинсой тумани Янгиқурилиш МФЙ га қарашли Бобур ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	103,6563	19 491,00	2 020 365
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>2 020 364,9</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	8,64	297 576,70	2 571 063
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,241025	314 899,00	75 899
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,26448	210 681,00	55 721
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,74018	264 078,00	195 465
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,44	10 000,00	14 400
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,1954	165 791,00	363 978
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	3,4926	165 791,00	579 042
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,1009	250 445,00	275 715
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,6472	123 354,00	326 543
10	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,72	10 000,00	7 200
11	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	8,64	289 504,00	2 501 315
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	14,784	135 000,00	1 995 840
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	6,576	165 791,00	1 090 242
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	7,44	195 170,00	1 452 065
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>11 504 485</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	579,936	461 939,68	267 895 449
2	ВОДА	М3	5,4085	-	0
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	18,971	22 238,00	421 877
4	БИТУМ	Т	1,0264	4 857 897,00	4 986 145
5	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	29,6435	468 318,00	13 882 585
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>287 186 056</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ</i>					
1	Транспортировка ГСП на расстояние 5 км	ТН/КМ	151,768	625,2	94 885
2	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 50 км	ТН/КМ	30478,975	522	15 910 025
3	Транспортировка Битум на расстояние 86 км	ТН/КМ	88,2704	522	46 077
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>16 050 987</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>316 761 894</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

раҳбари:



А.Холмуродов

**Олтинсой тумани Янгиқурилиш МФЙ га қарашли Фидокор ички кўчаларини  
жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 2**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	54,443	19 491,00	1 061 149
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>1 061 148,5</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	4,86	297 576,70	1 446 223
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,13398	210 681,00	28 227
3	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,81	10 000,00	8 100
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,878152	165 791,00	145 590
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,3971	165 791,00	231 627
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,3923	123 354,00	171 746
7	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,405	10 000,00	4 050
8	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,86	289 504,00	1 406 989
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	8,316	135 000,00	1 122 660
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,699	165 791,00	613 261
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	4,185	195 170,00	816 786
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>5 995 259</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	326,214	468 318,00	152 771 888
2	ВОДА	МЗ	2,43	-	0
3	БИТУМ	Т	0,521268	4 857 897,00	2 532 266
4	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	11,9574	468 318,00	5 599 866
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>160 857 186</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 50 км	ТН/КМ	16908,57	522	8 826 274
2	Транспортировка Битум на расстояние 86 км	ТН/КМ	44,829048	522	23 401
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>8 849 674</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>176 763 267</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги  
Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



*[Handwritten signature]*

И.Бабақулов

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ  
раҳбари:



*[Handwritten signature]*  
А.Холмуродов



**Олтинсой тумани Янгиқурилиш МФЙ га қарашли Масжидга бориш ички  
кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 3**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,2508	19 491,00	297 253
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
	<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>297 253,3</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,038686	210 681,00	8 150
2	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,207	10 000,00	2 070
3	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,40766	165 791,00	67 586
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,64855	165 791,00	107 524
5	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36462	123 354,00	44 977
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1035	10 000,00	1 035
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,242	289 504,00	359 564
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	2,1252	135 000,00	286 902
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,9453	165 791,00	156 722
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,0695	195 170,00	208 734
	<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 243 265</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	83,3658	468 318,00	39 041 705
2	ВОДА	М3	0,621	-	0
3	БИТУМ	Т	0,150819	4 857 897,00	732 663
4	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	5,5045	468 318,00	2 577 856
	<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>42 352 224</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 50 км	ТН/КМ	4443,515	522	2 319 515
2	Транспортировка Битум на расстояние 86 км	ТН/КМ	12,970434	522	6 771
	<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 326 285</b>
	<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>46 219 028</b>

**"Заказчик"**

Олтинсой тумани Хокимлиги  
Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



*(Handwritten signature in blue ink)*

**И.Бабакулов**

**"Исполнитель"**

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ  
раҳбари:



*(Handwritten signature in blue ink)*

**А.Холмуродов**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78991 на приобретение Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани “Янгикурилиш” МФЙ ички кучаларини (L-1,730 KM) жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 14:31

Конкурсная комиссия Олтинсой туман Хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Туман Хокимининг 1-чи уринбосари	Комиссия раиси
<b>Секретарь комиссии</b>	QOSIMOV FOZIL MAMARIZZA YEVICH	Бош мутахассис	Танлов комиссияси
<b>Член комиссии</b>	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Мутахассис	Комиссия аъзолари
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Ёрдамчи хисобчи	Комиссия аъзо
<b>Член комиссии</b>	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Бош хисобчи	Комиссия аъзо
<b>Член комиссии</b>	MELIQULOV NURMUXAMMAD NORIN O'G'LI	Бош мутахассис	Танлов комиссияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78991.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Олтинсой туманидаги Янгикурилиш МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	734 577 619.00
Стартовая сумма	734 577 619.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарзи йуклиги тугрисида маълумотнома 01.04.2022 йил ҳолатига

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Техникаси ва машиналари

Тип: Бинарное значение

Описание: Техникаси ва машиналари тугрисида маълумот илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	20	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат муддати тугрисида хат

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажариладиган ишларга кафолат муддати тугрисида хат илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	17	Экспертная		

Критерий №4 Иш тажрибаси, малакаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибаси, малакаси гувоҳнома илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	16	Экспертная		

Критерий №5 Ишчилар малакаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчилар тугрисида маълумот илова қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	734 577 619.00	734 577 619.00	10.05.2022 21:09:48	39.73
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	734 577 619.00	729 577 619.00	10.05.2022 16:53:10	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	48	39.73	87.73
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	55.8	40	95.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78991 от 11.05.2022 года на приобретение Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Янгиқурилиш" МФЙ ички кучаларини (L-1,730 KM) жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS  
304476243

и резервный исполнитель: QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK (200492451)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MELIQULOV NURMUKHAMMAD NORIN O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Олтинсой туман Хокими

муовини \_\_\_\_\_

" 10 " 2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Янги қурилиш" МФЙ Фидокор кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,540м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик				Узунлиги км	Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
	км		пикетаж							
	дан	гача	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Олтинсой тумани "Янги қурилиш" МФЙ Фидокор кўчаларини, L-0,540м.										
2	0	1	9+60	15+00	0,540	Мавжуд ҳолати шағалли ва эски а/бетонли копламали бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, коплама юзасида турли улчамдаги чуқурчалар мавжуд бўлиб, буйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис, нишаблик таъминланмаган. КША ва а/бетондан текисловчи қатлам етқишиш ва А/бетонли коплама қуриш керак булади.	3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан текисловчи қатлам етқишиш.		тн	11,74
							2) Мавжуд коплама ва текисловчи қатлам устига битум тўқиш	540x5=	м2	2700
							а) Битум	(2700x0,2x0,95):1000	тн	0,513
							3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан Н-5 см калинликда коплама етқишиш.	2700x5=	м2	2700
							а) А/бетон	(2700x120,82):1000	тн	326,21

Ташиш масофаси:

1. КША - 5 км
2. А/бетон Денов АБЗ- 50 км
3. Битум Жарқургон СП- 86 км

"Янги қурилиш" маҳалласи раиси:

"Сурхондарё йуллойиха" Институту МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Олтинсой туман Хокими

муовини \_\_\_\_\_

10 " 04 2022 йил



Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Янги қурилиш" МФЙ Масжид боришички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,230м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик				Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
	км		пикетаж							
	дан	гача	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Олтинсой тумани "Янги қурилиш" МФЙ Масжидга бориш ички кўчаларини, L-0,230м.</b>										
2	0	1	0+00	15+00	0,540	Мавжуд ҳолати шағалли ва эски а/бетонли копламали бўлиб, лой ва тупрок аралашиб кетган, коплама юзасида турли улчамдаги чуқурчалар мавжуд бўлиб, бўйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис, нишаблик таъминланмаган. ҚША ва а/бетондан текисловчи қатлам ётқизи	3) Майда заррали зич иссиқ а\бетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш.		тн	5,45
							2) Мавжуд коплама ва текисловчи қатлам устига битум тўкиш	230x3=	м2	690
							а) Битум	(690x0,2x0,95):1000	тн	0,134
							3) Майда заррали зич иссиқ а\бетон қоришмасидан Н-5 см калинликда коплама ётқизиш.	230x3=	м2	690
							а) А\бетон	(690x120,82):1000	тн	83,36

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 5 км
2. А\бетон Денов АБЗ- 50 км
3. Битум Жарқургон СП- 86 км

"Янги қурилиш" маҳалласи раиси:

"Сурхондарёйўллойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Олтинсой туман Хоқими

муовини

" 04 2022 " йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Янги қурилиш" МФЙ Бобур кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,960м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик				Узунлиги км	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажми).
	км		пикетаж							
	дан	гача	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Олтинсой тумани "Янги қурилиш" МФЙ Бобур кўчаларини, L-0,960м.										
2	0	1	0+00 0+36 2+00 3+00 4+00 6+00 7+20	0+36 2+00 3+00 4+00 6+00 7+20	0,036 0,164 0,100 0,100 0,200 0,120 0,240	Мавжуд ҳолати шағалли ва эски а/бетонли қопламали бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, қоплама юзасида турли улчамдаги чуқурчалар мавжуд бўлиб, буйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис, нишаблик таъминланмаган. КША ва а/бетондан текисловчи қатлам етқиши ва А/бетонли қоплама қуриш керак бўлади.	1) Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатламни ётқизиш 3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш. 2) Мавжуд қоплама ва текисловчи қатлам устига битум туқиш а) Битум 3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама ётқизиш. а) А/бетон	   960x5= (4800x0,2x0,95):1000 960x5= (4800x120,82):1000	м3 тн м2 тн м2 тн	15,55 29,35 4800 0,912 4800 579,9

Ташиш масофаси:

1. КША - 5км
2. А/бетон Денов АБЗ- 50 км
3. Битум Жарқургон СП- 86 км

"Янги қурилиш" маҳалласи раиси:

"Сурхондарёйўллойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.