

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «GRAND INJINIRING»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПОФИЛНЫЙ
ПОЛИКЛИНИКА ДЕХКАНАБАДСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПОФИЛНЫЙ
ПОЛИКЛИНИКА ДЕХКАНАБАДСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**КНИГА: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТ, ВЕДОМОСТЬ
РЕСУРСОВ, РАСЧЁТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ**

Карши-2022 г

ООО «GRAND INJINIRING»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПОФИЛНЫЙ
ПОЛИКЛИНИКА ДЕХКАНАБАДСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

КНИГА: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ,
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Председатель
ООО «GRAND INJINIRING»

ГИП:

Составил:



А. Жуманазаров

М. Хужанафасов

Б. Бабаеров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № от . 2022 г

источник финансирования

**Текущий ремонт филиала центральный многопрофильный поликлиника
Дехканабадского района Кашкадарьинской области**
Заказчик :

Сроки производства

Начало

Окончание

Расчёт выполнен согласно «Методических рекомендации по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями подрядчиками при заключении подрядных договоров, по результатам торгово и составления адресных списков строек», подготовленных в исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом от 10.12.03 г № 70 Госархитекстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы на определение (цены предложения **Текущий ремонт филиала центральный многопрофильный поликлиника Дехканабадского района Кашкадарьинской области** согласно (частично) Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан согласованные цены заказчиком. Ответственность за полноту, достоверность и обоснованность представляемых для информации являются прерогативой заказчиков и производителей.

Определенная сметная стоимость носить рекомендательный характер ориентировочная при проведении конкурсных торгов и не является основанием для заключения договоров для финансирования

Решение об утверждении окончательной строительной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счёт собственных средств принимает собственник, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ :



Расчетная Стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИПАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПОФИЛНЫЙ ПОЛИКЛИНИКА ДЕХКАНАБАДСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ

N п.п.	Наименование	Основная з/а с учетом соцстрах 1,12 %	Эксп. маш и механизм	Материалы	транспортные расходы 5% от материалов	оборудование с тране 2 %	Кабельная проводка с транспортными расходами 1,5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов. объекта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
1	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	49394007,38	575308,79	78501307,53	3925065	8605075	0	132395689	29338885	517551	170857199	25628580	196485779
	ИТОГО	49394007,38	575308,79	78501307,53	3 925 065	8 605 075	0	132 395 689	29 338 885	517 551	170 857 199	25 628 580	196 485 779
	Прочие затраты заказчика												3588001
	ВСЕГО												200 073 780



ЖУМНАЗАРОВ. А

ГИП:

СОСТАВИЛА :

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПОФИЛНЫЙ ПОЛИКЛИНИКА ДЕХКАНАБАДСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ПОЛИКЛИНИКА ФИЛИАЛИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2842,3249	17378,03	49394007,38
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	73,5207	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						49394007,38
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,726	78090,00	56693,34
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	10,15	2400,00	24360
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	9,6	1081,00	10377,6
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	35,8785	655,00	23500,4175
5	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,459	668,00	5650,612
6	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	2,26	1220,00	2757,2
7	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	5,427	1500,00	8140,5
8	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	4,1952	13572,00	56937,2544
9	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	2,046	7200,00	14731,2
10	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС/СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	6840,00	2736
11	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,51	2400,00	3624
12	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,6377	54548,00	143881,2596
13	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,071	54548,00	167516,908
14	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,6148	71069,00	43693,2212
15	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,9244	1200,00	10709,28
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						575308,7927
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	18960000,00	41712
2	09219	ВОДА	МЗ	15,9115	1200,00	19093,8
3	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	0,57	425207,00	242367,99
4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	18,9	1200,00	22680
5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	18,9	1200,00	22680
6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	108	1500,00	162000
7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	43,2	2000,00	86400
8	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	2942	1200,00	3530400
9	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00055	7200000,00	3960
10	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,4344	60000,00	266064
11	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	5,2	6000,00	31200
12	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	71,01	6000,00	426060
13	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,07415	9800000,00	10526670
14	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0323	20333333,00	656766,6559
15	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	413,292	15000,00	6199380
16	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00465	8500000,00	39525
17	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00701	12500000,00	87625
18	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,295	12500,00	28687,5
19	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,1575	8500000,00	1338750
20	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,86685	1200000,00	1040220
21	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	321,3	62700,00	20145510

22	33639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 6 ММ	ТН	0,01036	8560000,00	88681,6
23	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,01628	8560000,00	139356,8
24	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	17,05	15000,00	257570
25	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,0152	720000,00	10944
26	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00096	16500000,00	15840
27	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00094	12500000,00	11750
28	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,59	12500,00	32375
29	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	710,1	150,00	106515
30	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	27,71	12500,00	346375
31	38022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D°3/4, СТЕНКА 3,5/	М	125	11650,00	1456250
32	38725	ГРУНТОВКА НА АКЛИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	1,73228	15000,00	25984,2
33	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	6,66	6000,00	39960
34	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,02	1500,00	3030
35	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	272,7	6000,00	1636200
36	44356	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2	38	77000,00	2926000
37	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	20,4	562319,00	11471307,6
38	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	8,0325	425207	3415475,228
39	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	11,22	65000,00	729300
40	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,01	17000,00	170
41	46088	ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ АКФА	ШТ	93	25000,00	2325000
42	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6	10000,00	60000
43	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	16500000,00	20955
44	63723	РАКОВИНЫ	КОМПЛЕКТ	13	425000,00	5525000
45	64926	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	0,1836	50000,00	9180
46	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,3672	20000,00	7344
47	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00091	16500000,00	15015
48	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	2000000,00	4000
49	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	2000000,00	4000
50	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0558	17000,00	948,6
51	97335	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3X2,5 КВ.ММ	1000 М	0,148	5614000,00	830872
52	ТС8	ПЛАФОН СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	18	115000,00	2070000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						78501330,97
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	63462	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80Л	ШТ	1	1950000,00	1950000
2	63703	НАСОС ВКС 1/16А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛЕКТ	1	6486348,00	6486348
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						8436348
Итого:						136906971,71
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						8436348,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						78501307,53
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						49394007,38
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						2842,32
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						575308,79
Итого прямые затраты						136906971,71

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПОФИЛНЫЙ ПОЛИКЛИНИКА ДЕХКАНАБАДСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ПОЛИКЛИНИКА ФИЛИАЛИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		3,15	1564169,10	4927132,65
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	124,4565	17378,03	2162808,79
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	4,0005	0,00	0,00
1.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	28,5705	655,00	18713,68
1.4	09219	ВОДА	М3	3,5	11,025	1200,00	13230,00
1.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	6,426	425207,00	2732380,18
2	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100 М2		3,15	227064,19	715252,18
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	1,575	17378,03	27370,40
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,6615	0,00	0,00
2.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,32	7,308	655,00	4786,74
2.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,51	1,6065	425207,00	683095,05
3	E11-01-036-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		3,15	7585252,47	23893545,29
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,4	133,56	17378,03	2321009,69
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,85	2,6775	0,00	0,00
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	1,575	54548,00	85913,10
3.4	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,1575	8500000,00	1338750,00
3.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОБНЕ	М2	102	321,3	62700,00	20145510,00
3.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,575	1500,00	2362,50
4	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		2,7	1033327,56	2789984,41
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	17,982	17378,03	312491,74
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,081	0,00	0,00
4.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	3,591	668,00	2398,79
4.4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	5,427	1500,00	8140,50
4.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,081	54548,00	4418,39
4.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	18,9	1200,00	22680,00
4.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	18,9	1200,00	22680,00
4.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	108	1500,00	162000,00
4.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	43,2	2000,00	86400,00
4.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	71,01	6000,00	426060,00
4.11	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	710,1	150,00	106515,00
4.12	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	272,7	6000,00	1636200,00
5	E15-01-019-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ, НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ	100 М2		0,38	4641102,66	1763619,01
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	228	86,64	17378,03	1505632,52
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,86	0,3268	0,00	0,00
5.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,81	0,3078	13572,00	4177,46
5.4	09219	ВОДА	М3	0,465	0,1767	1200,00	212,04

5.5	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,5	0,57	425207,00	242367,99
5.6	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ-ДО, МАРКИ 400	ТН	0,04	0,0152	720000,00	10944,00
5.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,19	1500,00	285,00
6	44356	ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	М2		38	77000,00	2926000,00
Итого по разделу "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"							37015533,54
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
7	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		8,04	361463,02	2906162,71
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	167,232	17378,03	2906162,71
8	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "KRAUZIT"ОМ	100 М2		13,6	531334,47	7226148,76
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	320,96	17378,03	5577652,51
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,272	0,00	0,00
8.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	1,36	1220,00	1659,20
8.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,272	54548,00	14837,06
8.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	1360	1200,00	1632000,00
9	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		13,6	1442799,69	19622075,74
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	583,44	17378,03	10139037,82
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	2,312	0,00	0,00
9.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	2,04	54548,00	111277,92
9.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,8568	980000,00	8396640,00
9.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,6936	1200000,00	832320,00
9.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	11,424	12500,00	142800,00
10	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		3,15	361463,02	1138608,53
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	65,52	17378,03	1138608,53
11	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ "KRAUZIT"ОМ	100 М2		3,15	531334,47	1673703,57
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	74,34	17378,03	1291882,75
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,063	0,00	0,00
11.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	0,315	1220,00	384,30
11.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,063	54548,00	3436,52
11.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	315	1200,00	378000,00
12	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		3,15	1698103,50	5349026,02
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	169,785	17378,03	2950528,82
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	0,567	0,00	0,00
12.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,504	54548,00	27492,19
12.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,21735	980000,00	2130030,00
12.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,17325	1200000,00	207900,00
12.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,646	12500,00	33075,00
13	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,85	1770919,24	1505281,36
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	60,401	17378,03	1049650,39
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,034	0,00	0,00
13.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0255	54548,00	1390,97
13.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,02091	20333333,00	425169,99
13.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	2,295	12500,00	28687,50
13.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,255	1500,00	382,50
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							39421006,69
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
14	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		6,3	361463,02	2277217,05

14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	131,04	17378,03	2277217,05
15	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "KRAUZIT" OM	100 M2		5,85	531334,47	3108306,64
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	138,06	17378,03	2399210,82
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,117	0,00	0,00
15.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	0,585	1220,00	713,70
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,117	54548,00	6382,12
15.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	585	1200,00	702000,00
16	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 M2		6,82	2042161,44	13927541,02
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,01	368,3482	17378,03	6401166,07
16.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	3,8874	13572,00	52759,79
16.3	09219	ВОДА	МЗ	0,44	3,0008	1200,00	3600,96
16.4	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	682	1200,00	818400,00
16.5	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	60,6	413,292	15000,00	6199380,00
16.6	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	17,05	15000,00	255750,00
16.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	13,64	12500,00	170500,00
16.8	38725	ГРУНТОВКА НА АКЛИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,254	1,73228	15000,00	25984,20
17	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 M2		0,62	1470976,92	912005,69
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	31,6262	17378,03	549601,05
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,0744	0,00	0,00
17.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0682	54548,00	3720,17
17.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01139	20333333,00	231584,46
17.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00465	8500000,00	39525,00
17.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00701	12500000,00	87575,00
Итого по разделу "НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							20225070,40

ОТМОСТКА

18	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ ТОЛЩ.8СМ	100 M2		2,2	498040,53	1095689,17
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	16,94	17378,03	294383,83
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	1,936	0,00	0,00
18.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,33	0,726	78090,00	56693,34
18.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	2,046	7200,00	14731,20
18.5	09219	ВОДА	МЗ	0,22	0,484	1200,00	580,80
18.6	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	11,22	65000,00	729300,00
19	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ИЗ БЕТОНА КЛ 15	100 M3		0,2	60543802,64	12108760,53

19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	36	17378,03	625609,08
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	3,626	0,00	0,00
19.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	9,6	1081,00	10377,60
19.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,026	54548,00	1418,25
19.5	09219	ВОДА	МЗ	0,2	0,04	1200,00	48,00
19.6	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	20,4	562319,00	11471307,60
Итого по разделу " ОТМОСТКА"							13204449,70

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ


20	Ц08-02-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М		1,48	1285389,60	1902376,61
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,6	76,368	17378,03	1327125,40
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,2	37,296	0,00	0,00
20.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,37	71069,00	26295,55
20.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,03	8,9244	1200,00	10705,20
20.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	2,5	3,7	60000,00	222000,00
20.6	33639	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 6 ММ	ТН	0,007	0,01036	8560000,00	8992,00
20.7	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,011	0,01628	8560000,00	13925,00
20.8	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,00065	0,00096	16500000,00	1072,00

20.9	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75	2,59	12500,00	32375,00
20.10	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	4,5	6,66	6000,00	39960,00
21	97335	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 КВ.ММ	1000 М		0,148	5614000,00	830872,00
22	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ	100 ШТ		0,18	2012136,69	362184,60
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	15,894	17378,03	276206,41
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	45,1	8,118	0,00	0,00
22.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	4,608	668,00	3078,14
22.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,2448	71069,00	17397,69
22.5	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00055	7200000,00	3965,76
22.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,7344	60000,00	44064,00
22.7	64926	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	1,02	0,1836	50000,00	9180,00
22.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	0,3672	20000,00	7344,00
22.9	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,0558	17000,00	948,60
23	ТС8	ПЛАФОН СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		18	115000,00	2070000,00
24	46088	ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ АКФА	ШТ		93	25000,00	2325000,00

25	E18-02-001-01	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АРИСТОН С ЕМКОСТЬЮ	1 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ		1	245762,38	245762,38
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,25	9,25	17378,03	160746,78
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,48	0,48	0,00	0,00
25.3	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	0,4	6840,00	2736,00
25.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,99	0,99	2400,00	2376,00
25.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,45	54548,00	24546,60
25.6	09219	ВОДА	МЗ	0,26	0,26	1200,00	312,00
25.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00055	0,00055	12500000,00	6875,00
25.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,01	0,01	17000,00	170,00
25.9	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	4	4	10000,00	40000,00
25.10	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,002	2000000,00	4000,00
25.11	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,002	2000000,00	4000,00
26	63462	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80Л	ШТ		1	1950000,00	1950000,00
27	E17-01-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ		1,3	4449548,81	5784413,45
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	11,687	17378,03	203097,04
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,273	0,00	0,00
27.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,26	668,00	173,68
27.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,182	54548,00	9927,74
27.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	5,2	6000,00	31200,00
27.6	63723	РАКОВИНЫ	КОМПЛЕКТ	10	13	425000,00	5525000,00
27.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00091	16500000,00	15005,00
28	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100 М		1,25	3797824,97	474781,21
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	187,05	17378,03	325097,04
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	10,525	0,00	0,00
28.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	10,15	2400,00	2400,00
28.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,275	54548,00	15005,70
28.5	09219	ВОДА	МЗ	0,74	0,925	1200,00	1110,00
28.6	38022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D*3/4, СТЕНКА 3,5/	М	100	125	11650,00	11650,00
29	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС		1	336673,13	336673,13
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	17378,03	245466,00

29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08	0,00	0,00
29.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52	2400,00	1248,00
29.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	54548,00	1636,44
29.5	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	0,0022	18960000,00	41712,00
29.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039	12500000,00	4875,00
29.7	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2	10000,00	20000,00
29.8	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127	16500000,00	20955,00
30	63703	НАСОС ВКС 1/16А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛЕКТ		1	6486348,00	6486348,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							27040911,38
ИТОГО:							136906971,71
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							8436348,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							78501307,53
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							49394007,38
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							2842,32
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							575308,79
Итого прямые затраты							136906971,71

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI
QARSHI SHAHAR
«CHIZMALAR EKSPERTIZASI»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
МИНИСТРЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДА КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«CHIZMALAR EKSPERTIZASI»

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri I.Karimov ko'chasi 10-uy. H/r 20208000905367821001 MFO: 01119
INN: 308343761 OKONX: 71110 AITB Ipak yo'li bank Qarshi filiali. Tel: +99893 530-43-42, +99890 729-00-08, chizmalarekspertizasi@mail.ru

“24” 03 2022 yil

№ 102-2022

Qarshi shahar



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдел экспертизы

ООО «CHIZMALAR EKSPERTIZASI»

У.Абдиев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №102-2022

Текущий ремонт филиала центральный многопрофильный поликлиника
Дехканабадского района Кашкадарьинской области.

Заказчик – Дехканабадский центральный поликлиника

Источник финансирования – местный бюджет

Генпроектировщик – ООО “GRAND INJINIRING”

Лицензия. – № АЛ-000995

Вид строительства – Текущей ремонт

1. Основание для разработки стартовых цен

- 1.1. Письмо-заказ за №1 от 18.03.2022 года.
- 1.2. Договор №92 от 24.03.2022 года.
- 1.3. Дефектный акт утвержденная заказчиком от 18.03.2022 года.

2. Материалы, представленные на рассмотрение экспертизу

- 2.1. Заявленная стоимость работ в текущих ценах с НДС 196 485 779 сум.
 - Ведомость потребных ресурсов
 - Локальная ресурсная ведомость
 - Сводная ресурсная ведомость
 - Кўчмас мулк объектларига кадастр йиғма жилди. от 07.07.2014й, 18:02:03:03:03:1233.

3. Краткое информация по расчету стоимости объекта

- 3.1. Данным расчетом определены стоимости реконструкции и ремонт здания Текущий ремонт филиала центральный многопрофильный поликлиника Дехканабадского района Кашкадарьинской области.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-04. В основе расчета использован «ресурсная метод».

3.3. При составление ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШМК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. И Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

4. Основные выполняемые виды ремонтные работы

- Окраска фасада фасадной краской SAND-NEX	682 м ²
- Окраска внутренних стен и потолка водоэмульсионной краской	1675 м ²
- Устройство полов из ламината с подготовкой под полы	315 м ²
- Облицовка наружных стен, цоколя, и крыльцо керамической плиткой	38,0 м ²
Электроосвещение	
- прокладка силового кабеля 2 ^x жильная сечение 3x2,5 мм ²	148 п/м
- Установка светильников плафон и лампа	111 шт
Водоснабжение	
- Установка водопроводгравател «Аристон»	1 компл
- Укладка полипропиленовых труб д-25 мм для водоснабжение	125 м
- Установка насосов Центральных ВКС 1/16 А	1 шт

5. Результаты экспертного рассмотрения

5.1. Заявленная стоимость машин и материалов уточнена с соответствующими нормативами.

5.2. Затраты заказчика не учтены.

5.3. Коэффициент риска не учтены.

5.4. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику рабочую документацию внесены и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;

- согласно ШНК 4.02-04 и ШНК 4.02.-05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;

5.5. По сметной части

Экспертизой сверены объемы работ с представленным рабочим проектам.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-05. Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании « Метадических рекомендаций » и ШНК 4.01.16.-09

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378.032 сум с учетом отчислений на соцстрах, прочие затраты подрядчика приняты

22.16 % от прямые затрат. Выборочно проверки цены на строительные материалы и конструкции приняты по « Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

5.6. Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

- По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах представлена в сумме 196 485 779 тыс сумов без НДС.

Уменьшено на сумму 1 481 209 тыс сум за счёт разницы стоимости материалов.

- После корректировки по замечаниям экспертизы сметная стоимость строительство объекта составила 195 004 570 сум с учетом НДС.

- Снижение стоимости работ доступна за счёт уточнения нормативов, элементных ресурсных норм, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимости основных строительных материалов, затраты труда рабочих и другие.

6. Выводы

6.1. Рабочий проект на объект : Текущий ремонт филиала центральный многопрофильный поликлиника Дехканабадского района Кашкадарьинской области, с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями.

Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании « Метадических рекомендаций » и ШНК 4.01.16.-09. Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,032 сум с учетом отчислений на соцстрах, прочие затраты

подрядчика приняты 22.16 % от прямых затрат. Выборочно проверки цены на строительные материалы и конструкции приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону. Заявленная заказчиком сметная стоимость строительства объекта в текущих ценах с учетом НДС с прямыми затратами заказчика в сумме 195 004 570 сум рекомендуется к утверждению. Заказчику стоимость строительных материалов взять под контроль.

6.2. После экспертного рассмотрения рекомендуемая стоимость объекта.

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	
с прочими затратами всего	195 004 570 сум
Прямые затраты	131 214 124 сум

6.3. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденных Постановлением Кабинета министров Р.Уз. за №261 от 11.06.2003г.

6.4. Согласно ШНК 4.01.04-04 пункта 7, ШНК 1.03.01-08 пункта 1.13. Экспертизы не несут полную ответственность за правильность и достоверность ПСД.

6.5. Срок действия экспертного заключения составляет 2-года ШНК 1.03.06-13 год.

Эксперты АС, ГП : Ш.Шергазиев

Ш. Худаёров