




SIRDARYO VILOYAT DAVLAT SOLIQ BOSHQARMASI
GULISTON TUMAN DAVLAT SOLIQ INSPEKSIYASI BOSHLIG'INING

“TASDIQLAYMAN”

Guliston tuman DSI boshlig'i:
X.Farsaxonov



**Guliston tumani Davlat Soliq inspeksiya binosi yonidan quriladigan xojatxona
uchun qurilish materiallarini xarid qilish.**

**1.Shlak blok, yuqori sifatli sement, armatura, profnastil, taxta materiallari, Truba gidro, atvod,
mufta, shar kran, troynik, suv nasos, ariston, suv bochkasi.**

TEXNIK HUJJATLAR

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сума)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	9 473 129	9 473 129		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	1 073 042	1 073 042		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	17 381 178	17 381 178		
4	Затраты на транспорт на стройматериалы 5%	928 824	928 824		
5	Затраты на оборудование с учетом транспорт.2%	1812540		1812540	
6	Затраты на кабель проводн.с транс.расх.1,5%	0	0		
	Итого прямые:	30 668 713	28 856 173		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	4 983 461	4 983 461		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	35 652 174	35 652 174		
7	Коэффициент риска от прямых с прочими и производствен. Расходами без учета страхования К = 0.0 страхование строительства 0,32%				
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр :	35 652 174	35 652 174		
	НДС 15 %	5 347 826	5 347 826		
8	Итого прочие расходы заказчика:	2803257	41 000 000		2803257
	в т.ч. Разработка сметной документации	1929726			1929726
	ГАСН	111869			111869
	Шаффоф курилиш	55943			55943
	в том числе экспертизу	705719			705719
	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	43 803 257	41 000 000		

4. Согласование проекта:

4.1. Сметная документация утверждено заказчиком.

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы по вышеуказанному объекту, есть замечания со стороны экспертизы:

В результате экспертного рассмотрения заявленная стоимость объекта определена в сумме **43 803 257** сума в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика.

Отмечается, что за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации согласно ПКМ Р.Уз № 15 от 22.01.2016 г. приложение № 4 п. 8 ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

ВЫВОД:

По сметному документу: «Уборная на 2 очка для Гос налоговая инспекция Гулистанского района Сырдарьинской области»

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
со стартовой стоимостью объекта (с НДС) – **41 000 000** сума в том числе (без НДС)- **35 652 174** сум

(без прочих затрат заказчика)
рекомендуется к согласованию

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.6.4. решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимает заказчик и подрядчик.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Нормативная продолжительность строительства – 1,5 месяц.

Директор ООО «BEK-ASL-VOXID»
Эксперт Б.Суяров



Д.Сулаймонов.

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту:

Строительство

Уборная на 2 очка для Гос.налоговая инспекция

Гулистанского района.Сыр.области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час **831,28**

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	1 812 540
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	4 005 311
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	473 129
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	1 673 042
ИТОГО		28 856 173
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	4 983 461
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска, определяются по прогнозируемому индексу роста цен.	0
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текуш. ц. с коэф. Кр= 1,00	35 652 174
10	НДС = 15%	5 347 826
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	41 000 000
12	Прочие затраты заказчика	2 803 267
	в т.ч. ПИР	1 929 736
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	705 719
	в т.ч. затраты на ГАСН	111 869
	в т.ч. Шаффоф курилиш	55 943
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	.
	в т.ч. Топографическая съемка	.
	в т.ч. Тендерные торги	.
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	.
	в т.ч. Технадзор за строительством	.
	в т.ч. Содержание служб заказчика	.
ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		35 652 174
ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		43 803 257

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

(Handwritten signature)

200429-

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI MCHJ (OOO СППУ)



РАБОЧИИ ПРОЕКТ-

Строительство
Уборная на 2 очка для Гос.налоговая инспекция
Гулистанского района.Сыр.области

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия

Директор ООО СППУ



А. Мирзаахмедов

Г И П ООО СППУ

М.Тиловкобилов

г. Гулистан

2021 г.

на ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКОВ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	831,27543	17410,75	14473128,71
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,80435	0,00	0,00
				ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:		14473128,71
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,06809	5552,00	378,02
2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,17857	96800,00	17285,75
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	3,17555	1081,00	3432,77
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	78,67583	950,00	74742,03
5	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	13,24875	76681,00	1015927,55
6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,00394	127627,00	503,49
7	00913	КОТЛЫ ВИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,054	5445,00	294,03
8	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,26471	9888,00	2617,45
9	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,15078	165800,00	25000,05
10	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,9	9888,00	28675,20
11	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,22924	916,00	209,98
12	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,09368	916,00	85,81
13	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	0,18543	21603,00	4005,76
14	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	0,70959	18787,00	13331,07
15	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	27,51743	862,00	23720,03
16	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,02	5654,00	22729,08
17	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,3649	851,00	310,53
18	02263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,5 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,26888	156980,00	199188,88
19	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,10316	54548,00	5626,95
20	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,10201	54548,00	60112,66
21	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,401	71069,00	170636,67
22	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,56199	7524,00	4228,41
				ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:		1673042,18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СВЕТИЛЬНИКИ ЛАМПА ЛЕД	ШТ	3	85250,00	255750,00
2		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ(ГРУНТА) АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	ТН	31,9495	1156,00	36933,62
3	02836	РУБЕРОИД	М2	16,215	2633,00	42694,10
4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	117,1965	380,00	44534,67
5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	14,7177	420,00	6181,43
6	032672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	14,4768	6580,00	95257,34
7	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,056	9500000,00	532000,00
8	03706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,01	9500000,00	95000,00
9	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,048	9500000,00	456000,00
10	05376	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000 0,5 ММ	М2	20,8955	65000,00	1358207,50
11	06312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	0,34272	404000,00	138458,88
12	06317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	5,4162	404000,00	2188144,80
13	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	2,66945	404000,00	1078457,80
14	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	3,84	25,00	96,00
15	09210	ВОДА	М3	1,084	1500,00	1626,00
16	09219	ВОДА	М3	10,1147	1500,00	15172,04
17	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,2189	395000,00	481464,71

18	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,12384	385000,00	47678,40
19	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	0,2268	315154,00	71476,93
20	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,15912	239505,00	38110,04
21	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,21586	66029,00	14253,28
22	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	5,474	251802,00	1378364,15
23	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	0,13857	204335,00	28314,70
24	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00918	15167000,00	139233,06
25	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00715	8750000,00	62577,72
26	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	12,24	19800,00	242352,00
27	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	400,00	800,00
28	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,594	15833,00	9404,80
29	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,429	6700,00	2874,30
30	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00336	300000,00	1008,90
31	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	6,3648	50000,00	318240,00
32	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	4,1184	350,00	1441,44

33	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00006	19600000,00	1176,00
34	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,02375	6500000,00	154391,90
35	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00002	19600000,00	328,26
36	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00383	19600000,00	75028,80
37	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,099	19600,00	1940,40
38	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	25,9074	25,00	647,69
39	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,8	4500,00	3600,00
40	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00002	11750000,00	235,00
41	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00146	11750000,00	17159,23
42	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,00813	900000,00	7316,46
43	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	0,93288	2633,00	2456,27
44	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,07913	6000000,00	474794,40
45	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0005	6900000,00	3451,10
46	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00038	6921000,00	2599,94
47	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00083	8520000,00	7029,00
48	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173	КГ	1	4200,00	4200,00
49	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,00224	1500000,00	3352,50
50	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,00947	2046717,00	19387,12
51	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,00152	4320999,00	6554,96
52	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,00238	387356,00	920,36
53	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э50А	ТН	0,0035	13800000,00	48300,00
54	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0009	13800000,00	12420,00
55	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,17089	3071600,00	524899,58
56	35516	РОГОЖА	М2	0,3969	4500,00	1786,05
57	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	800,00	32,00
58	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,04416	3071600,00	135641,86
59	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,16937	3071600,00	520239,96
60	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00053	3071600,00	1631,02
61	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,22908	3071600,00	703642,13
62	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04622	3071600,00	141978,57
63	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,00243	462000,00	1124,18
64	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00117	15100000,00	17622,30
65	41565	ТРАВЕРСА СТАЛЬНЫЕ 2-ШТЫРНАЯ	ШТ	1	110000,00	110000,00
66	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,00069	40000,00	27,63

67	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	43,764	25000,00	1094100,00
68	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	5,656	5000,00	28280,00
69	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	15,12	50000,00	756000,00
70	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	2,52195	404000,00	1018867,80
71	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	15,147	404000,00	6119388,00

72	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,6545	385000,00	251982,50
73	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,09008	391202,00	35239,48
74	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,19624	68000,00	13344,32
75	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,17662	68000,00	12009,89
76	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1,9624	68000,00	133443,20
77	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	35,84	20063,00	719057,92
78	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00054	180000,00	97,37
79	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00088	8750000,00	7658,70
80	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,17	16000,00	2720,00
81	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,1023	2500,00	255,75
82	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	2,04	25,00	51,00
83	51290	(Д-1)БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА АКФА 2100Х900 2ШТ	М2	3,78	615000,00	2324700,00
84	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	7,72045	50000,00	386022,50
85	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	1,58967	50000,00	79483,50
86	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00322	15000000,00	48300,00
87	52232	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 25Х2,8	М	16	20600,00	329600,00
88	52233	РАКОВИНЫ	ШТ	2	325000,00	650000,00
89	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	2	35037,00	70074,00
90	53874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,0396	27000,00	1069,20
91	60037	ПЛАСТИКОВАЯ РЕЙКА	М	27,25	2500,00	68125,00
92	60045	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	2	35000,00	70000,00
93	60457	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ АШ Д10ММ ЯЧЕЙКА 200 Х 200	ТН	0,087	6900000,00	600300,00
94	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	9,24	250,00	2310,00
95	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	1,617	250,00	404,25
96	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,0396	14500,00	574,20
97	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	5,489	20833,00	114352,34
98	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	2	25,00	50,00
99	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,99	2500,00	2475,00
100	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	6,12	27000,00	165240,00
101	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,2739	458,00	125,45
102	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00012	8500000,00	1020,00
103	74359	(О-1) БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АКФА 600Х800 2ШТ	М2	0,96	615000,00	590400,00
104	74744	ЧАША НАПОЛЬНАЯ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	КОМПЛЕКТ	2	260000,00	520000,00
105	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,0937	15500,00	1452,29
106	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,93	12000,00	11160,00
107	97294	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000 М	0,033	2310000,00	76230,00
108	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	2	41250,00	82500,00