"УТВЕРЖДАЮ"

« 11 » 04 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

« 11 » 04 2022 г. г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Андижон ихтисослаштирилган санъат мактаби от подрядчика ______________________ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ШЛАКОБЛОКА - 365 ПМ		0
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА II ГРУПЫ ВРУЧНУЮ	100 М3	1,2775
3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ. НЕ МЕНЕЕ 10 СМ	М3	21,9
4	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА С УПЛОТНЕНИЕМ	100 М3	0,438
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3	0,438
6	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В-15	100 М3	1,022
7	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,4745
8	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,1095
9	УСТАНОВКА АРМАТУРЫНЫЕ ВЫПУСКА	Т	0,219
10	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,219
11	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ ПУСТОТНЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 20 СМ	М3	164,25
12	СТОИМОСТЬ ШЛАКОБЛОКИ 200х200х400 мм	ШТ	8760
13	СТОИМОСТЬ ШЛАКОБЛОКИ ДЛЯ ВЕРХА СТЕН 200х400х400 мм	ШТ	912,9740259745
14	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И СЕТКОЙ СГ-1	Т	0,365
15	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В-15	100 М3	0,1825
16	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,73
17	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,146
18	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В-15	100 М3	0,219
19	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,4745
20	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,1095
21	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	14,089
22	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	14,089
23	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	2,19
24	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2	2,19
25	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА		0
26	УСТАНОВКА ВОРОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ: С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,096
27	СТОИМОСТЬ ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	9,6
28	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТА ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,192
29	ВОДОПРОВОД В2		0

30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 65 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,5
31	СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ Д=65Х4 ММ	М	50
32	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЙБИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	1 КМ	0,1
33	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,2 Т	1 НАСОС	2
34	СТОИМОСТЬ НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАРКИ К100-65-200а	ШТ	2

____________________ ____________________

____________________ ____________________

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH
Sana:05-05-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 39737

Obyekt nomi «Andijon shaxar Milliy tiklanish ko'chasi 9-uyda joylashgan «Andijon ixtisoslashgan san`at maktabi» binosi atrofiga shlakablokdan qo`rg`on devor qurish, qozonxona motorini, ichimlik suvi ta`minoti va oqava suv tizimini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi – «SULTAN EXPRESS» MChJ
Bosh loyihachi - «SULTAN EXPRESS» MChJ
Litsenziya AL-000623 sonli 14.03.2020 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi
Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjeti mablag'lari xisobidan
Bosh pudratchi – tender savdolari orqali
Qurilish turi joriy ta`mirlash
Murojaat raqami: № 38824

1. Loyihalash uchun asos

Andijon ixtisoslashgan san`at maktabi tomonidan tasdiqlangan 2022 yil uchun xarajatlar smetasi.

Buyurtmachi Andijon ixtisoslashgan san`at maktabi direktori tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tahkiloti o`rtasida 12.04.2022 yilda tuzilgan №03-sonli shartnoma.

Buyurtmachi Andijon ixtisoslashgan san`at maktabining 12.04.2022 yildaga №111-sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi chizmasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Milliy tiklanish ko'chasi 9-uyda joylashgan «Andijon ixtisoslashgan san`at maktabi» binosi atrofiga shlakablokdan qo`rg`on devor qurish, qozonxona motorini, ichimlik suvi ta`minoti va oqava suv tizimini joriy ta`mirlash" ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha,

tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Shkakoblokli qo`rg`on devor:* Qo`l kuchi bilan tuproq kovlash. Shag`al to`shama yotqizish. Tuproqni qayta to`ldirib zichlash. Tuproqni trambovka qilib zichlash. Temirbeton tasmasimon monolit poydevor quyish. Poydevorni armaturalash. Go`vakli shlakoblokdan devor tiklash. Devorni setka bilan mustahkamlash. Temirbeton tasmasimon monolit ustunlarni or`natish. Temirbeton tasmasimon monolit bog`lovchi kamar (obvyazochnoy poyas) quyish. Devor yuzasini sement qorishma bilan suvoq qilish. Devor yuzasini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Sokol yuzasini sement qorishma bilan suvoq qilish. Sokol yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Metal darvoza o`rnatish. Metal darvozani moyli bo`yoq bilan bo`yash. *Suv tarmog`i:* Cho`yan quvurdan suv tarmog`i quvurlarini yotqizish. Bitumdan izolyatsiya qilish. Markazlashgan elektrodvigatel nasos o`rnatish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25-sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 298470,495 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 2417,144 ming so'm qurilish materiallari narhi va jihoz harajatlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Milliy tiklanish ko'chasi 9-uyda joylashgan «Andijon ixtisoslashgan san`at maktabi» binosi atrofiga shlakablokdan qo`rg`on devor qurish, qozonxona motorini, ichimlik suvi ta`minoti va oqava suv tizimini joriy ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi	- 442,008 kishi/kun.
Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)	
miqdori 15% QQS bilan	- 296053,351 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan

belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrad korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo`yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich