


**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**Ўзбекистон Республикаси Марказий**  
**банки Фарғона вилояти бош**  
**бошқармаси бошлиғи**



Т.И.Қундузов

2022 й.

**Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Фарғона вилояти бош  
бошқармаси маъмурий биносидаги сув билан ёзги совутиш тизими  
қурилмаси (Чиллерлар)да аниқланган нуқсонли далолатномага  
асосан капитал таъмирлаш  
(объект, иш-хизмат номи)**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

**Буюртмачи: Марказий банк Фарғона вилоят бош бошқармаси.**

Ишларни бажариш (капитал таъмирлаш) бўйича техник топшириқлар (бажариладиган иш-хизматлар сифатига қўйиладиган талаблар).

**Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг Фарғона вилоят бош бошқармаси маъмурий биносидаги сув билан ёзги совутиш тизими қурилмаси (Чиллерлар)да аниқланган нуқсонли далолатномага асосан капитал таъмирлаш**

**Харид қилиш объектининг тавсифи:** Марказий банкнинг Фарғона вилоят бош бошқармаси маъмурий биносидаги сув билан ёзги совутиш тизими қурилмаси (Чиллерлар)да аниқланган нуқсонли далолатномага асосан капитал таъмирлаш ишларини амалга ошириш.

**Бажарувчи томонидан амалга ошириладиган ишлар:** Бош бошқарма маъмурий биносидаги сув билан ёзги совутиш тизими қурилмаси (4 дона NED 195 квт.лик Чиллерлар)да аниқланган нуқсонли далолатномага асосан капитал таъмирлайди. Жумладан:

- 4 дона фрион конденсаторларни таъмирлаш.
- 4 дона иссиқлик алмашинуви (теплообменник) 150 Кв ларни янғисига алмаштириш.
- 9 дона 90000 BTU компрессорларни янғисига алмаштириш.
- 10 дона ф-12 филтрларни янғисига алмаштириш.
- 10 дона ф-19 филтрларини янғисига алмаштириш.
- 8 дона TRV ларни таъмирлаш.
- 4 дона совутиш тизими чиллерларни R 407 фреони билан тўлдириш.
- Азот ёрдамида (на герметичность) текшириш.
- Тизимни вакумизация қилиш.
- Тизимни сувдан тозалаш.
- Чиллер тизимини ишга тушириш.

1. Кўрсатилинадиган хизматлар:

№	Иш-хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Энг юқори нархи (сўмда ҚҚС билан)
1	Бош бошқарма маъмурий биносидаги сув билан ёзги совутиш тизими қурилмаси (Чиллерлар)да аниқланган нуқсонли далолатномага асосан капитал таъмирлаш	хизмат	1	290 000 000

2. Кўрсатилинадиган хизматлар манзили: Фарғона шаҳар, Эътиқод кўчаси, 44-уй

3. Хизматларни кўрсатиш (муддатлари): 20 (йигирма) банк иш куни давомида.

4. Молиялаштириш манбаи: Ўз маблағи.

5. Иш-хизматлар учун тўловнинг шакли, муддати ва тартиби: Шартнома имзоланган кундан кучга киради. «Буюртмачи» томонидан ўзаро шартнома расмийлаштирилгандан сўнг 10 банк иш кунида шартноманинг умумий суммасини 50 % миқдордаги маблағни олдиндан бўнақ тариқасида пул ўтказиш йўли орқали «Бажарувчи»нинг банкдаги ҳисобварағига ўтказиб берилади. Шартнома шартларига асосан капитал таъмирлаш ишлари яқунланганидан сўнг, кўрсатилган хизматлар бўйича бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан расмийлаштирилади. Хужжатлар расмийлаштирилганидан сўнг бўнақ суммадан қолган қисми, яъни 45 % «Буюртмачи» томонидан 10 банк иш кунида «Бажарувчи»нинг банкдаги ҳисобварағига ўтказиб берилади. Кафолат тариқасида ушлаб қолинган 5% сумма кафолат муддати туганидан сўнг, шартнома шартлари тўлиқ бажарилган тақдирда «Буюртмачи» томонидан 10 банк иш кунида «Бажарувчи»нинг банкдаги ҳисобварағига ўтказиб берилади.

6. Хизмат кўрсатиш шартлари: «Бажарувчи» электрон танловда талаб этилаётган иш-хизматларни бажаришида совутиш тизими қурилмаси (Чиллерлар)да аниқланган нуқсонли далолатномага асосан капитал таъмирлаш бўйича харажатлар сметасини ишлаб чиқади ва ушбу хужжат шартномага илова қилинган ҳолда шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади. Ўзаро томонлар ўртасида шартнома расмийлаштирилганидан сўнг 20 (йигирма) банк иш куни давомида иккала тарафнинг соҳага оид малакали мутахассислари иштирокида чиллерларни капитал таъмирлаш ишлари амалга оширади.

7. Хизматларнинг сифат кафолати ҳажми юзасидан талаб: «Бажарувчи» томонидан хизматлар ўз вақтида, юқори сифат билан бажарилиши ва тизимни нуқсонсиз ишлашига 1 (бир) йил давомида кафолат берилади ва фасллар даврида чиллерларни ишга туширишда қатнашади.

**Маъмурий хизмат бош муҳандиси**  
(қурилиш ва коммуникация бўйича)



**Э.Уринов**

## А К Т

### ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Мы, нижеподписавшиеся, ЧП «Fergana Konstantin» в лице директора Бугурусланцева К.В и мастера по бытовой технике Наумова А.составили акт выполненных работ на следующие произведенные работы:

Была проведена диагностика **Чиллера №1 KND-190-2B №6206** 2-х системного с 6-тью компрессорами в ходе диагностики выявили что требуется:

- замена конденсаторов в количестве 2 шт
- пластинчатого испарителя
- 3 компрессора залиты водой.

**Чиллер №2 KND190-2B №6207** 2-х системный с 6-тью компрессорами обнаружена:

- микроутечка необходима заправка фреоном.

**Чиллер №3 KND190-2B №6204** 2-х системный с 6-тью компрессорами обнаружена:

- утечка
- на 6 компрессоре короткое замыкание
- 5-4 компрессора вышли из строя.

**Чиллер №4 KND190-2B №6205** 2-х системный с 6-тью компрессорами вышел из строя:

- пластинчатый теплообменник
- конденсатор в количестве 2 шт
- 4-5-6 компрессора вышли из строя залиты водой.

ЧП «Fergana Konstantin»

Директор : Бугурусланцев К.

Мастер: Наумов А.

