



• Navoiy va Navoiy CXI р/с 20208000300626315001 АТБ «Қишлоқ қурилиш банк» г. Навои
МФӨ 00202 ИНН 304020794 ОКНХО 66000 контактный телефон: (90) 501 86 05

Лицензия №002050 от 30.06.2016г., бессрочная.

Удостоверение аккредитации № ҚЛЭ-000082 от 02.07.2020г.



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №086/04-22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЕНИМЕХСКОГО РАЙОНА»** рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: М.О. Кенимехского района.

Источник финансирования: *Бюджет.*

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК – ООО "Навоий лойиха"

Генподрядчик: *Подрядным способом.*

1. Основание для проектирования:

1.1. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению кабинета Министров от 11.06.03 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительство объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: **«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЕНИМЕХСКОГО РАЙОНА»** составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и соответствии Постановлении Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве

Госкомархитектурой Республики Узбекистан. Проведен расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г. (4 – квартал), по исходным данным и протокол цен.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18 %.

Транспортные расходы - 5%.

Затрата труда рабочих-строителей принято чел/час – 30 022,63 сум /час.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах с учетом НДС 149 938 217 сум без учета прочих затрат заказчика.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочей проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан » 4 – квартал 2021г. по исходным данным и протокол цен.

Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за №261 от 11.06.2003 года, №226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, №444 от 15.10.2003 года «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектом в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Госкомархитектурой Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 ШНК 4.01.16-04 п.5.10. ШНК 4.03.01-04, 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госкомархитектурой Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

За стоимость строительных материалов, оборудования, мебели и инвентаря не учтенных КТЦ экспертиза ответственности не несет, функцию регулирования осуществляет заказчик.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №579 от 17.09.2021г. приложения №2 глава III, пункт 29 «Заказчик и проектная организация несут ответственность за качество муниципальных документов, предоставленных в экспертную организацию, точность исходных данных и принятых проектных решений»

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03.06-09 – «Инструкция о порядке проведения госэкспертизы проектов строительства и градостроительной документации» - настоящие правила подлежат применению все уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц.

имеющих лицензии Госкомархитектора Республики Узбекистан на проведение экспертиз проектов строительства, применение настоящих правил носит рекомендательный характер.

Юридические лица, имеющие лицензии Госкомархитектора Республики Узбекистан на проведение экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением.


ВЫВОД:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.) на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЕНИМЕХСКОГО РАЙОНА» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 149 938 217 (сто сорок девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч двести семнадцать) сум с учетом НДС и без учета прочих затрат заказчика и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Главный эксперт



Шаяумов М.

ООО «НАВОИЙ ЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

КНИГА

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Навои – 2022 г.



ООО «НАВОЙЙ ЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

Топиев Б.

Составил:

Рахимов А.



Навои - 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Мухомов ГТБ
Директор Б. Шаманов



Дефектный акт №

По объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МНОГПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	6.394
2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА ИЗ РЕЙЕК	100M2	0.452
3	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ	100M2	6.394
4	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	6.394
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /ИЗ ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ/	M3	9.96
6	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	1.68
7	ПРОВОЛОКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	КГ	26.4
8	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ	100M	1.16
9	ЖЕЛОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЦ СТАЛИ	M	116
10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ. СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2	6.394
11	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 MM	M2	671.37
12	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	M	74
13	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	M	92
14	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2
15	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА, ДИАМЕТРОМ ДО 100 MM	100M	0.5
16	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	8
17	ОБШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАБОНДОМ	100M2	0.566
18	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	M2	56.6

- 1 Зарплата 4-квартал 2021 год
- 2. Прочие затраты подрядчика 18%
- 3. Транспортные расходы 5%
- 4. Цены на материалы 4-квартал 2021 год.

Подписи:
И. Давидов *Давидов*
Ф. Килишбекова ✓
Т. Галимов *Галимов*

Пояснительная записка

К сметной документации на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курулиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал). Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Транспортные расходы приняты в размере 5%

Прочие затраты подрядчика 18% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 149 938 217 с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Затраты заказчика применены в размере 3%, (3911432) сум.

Составил:

 А.Разаков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	30606,912
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1708,932
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	74453,884
4	Транспортные расходы на материалы 5%	3722,694
5	Заготовительно-складские расходы 1%	-
6	Транспортные расходы на оборудование	-
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	110492,422
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	19888,636
9	Прочие затраты производственного характера	-
10	Затраты на страхование строительства объектов	-
11	Коэффициент риска	-
	ИТОГО	130381,058
12	НДС 15%	19557,159
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	149938,217
	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 3%	3911,432

ЗАКАЗЧИК:

✓ _____

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "НАВОИЙ ЛОЙИХА"

ДИРЕКТОР :



Б.ТОШЕВ

СОСТАВИЛ:

А.РАЗАКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИ
 ТЕХНИЧЕСКОГО КАНИМЕТСКОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01
 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ

У НИХ В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАТРАТЫ НА ПЕЧАТ

ЗАТРАТЫ НА КОМПЬЮТЕРИЗОВАННУЮ ТЕХНИКУ И МЕХАНИЗМЫ

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЕЧАТ


ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ

№№	РЕСУРС	ОСНОВАНИЕ МЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1019,4614
			ИТОГО		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	00001	С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	18,0867
2	00001	С202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	10,0668
3	00102	С270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,3616
4	00102	С270-90	ПЛАТ ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,32
5	00102		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	3,8412
6	00102	С240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,3497
			ИТОГО	СУМ	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	030044	С111-44	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	671,37
2	030047	С111-47	СТОИМОСТЬ ТУНУКАБОНД	М2	56,6
3	030022	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0873
4	030081	С111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0044
5	030047		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0396
6	030509	С111-204	ПРОВОЛОКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	КГ	26,4
7	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕ ЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	5498,84
8	031829	С1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	16,878
9	032502	С111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0381
10	032507	С111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,2435

11	036702	C111-785	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0002
12	036010	C112-10	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПЛИОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	МЗ	0,12
13	036028	C112-28	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	1,5624
14	036049	C112-49	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	МЗ	0,12
15	036060	C112-60	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,2016
16	036061	C112-61	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,2
17	036077	C112-77	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0168
18	037011	C113-11	ЖЕЛОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	116
19	037012	C113-12	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	74
20	037013	C113-13	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	92
21	045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,035
22	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	56,5
23	063465	C130-9540	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	8
			ИТОГО	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	
			ВСЕГО	СУМ	

Составил:

 Разаков А

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01
 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E55-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	6,394	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	155,9497
1.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	9,2713
2	E54-3-1	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА ИЗ РЕЙЕК	100M2	0,452	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,87	13,0492
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,8	0,3616
2.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,8	0,3616
2.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,39	1,0803
3	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ	100M2	6,394	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	96,933
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	2,9412
3.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,46	2,9412
3.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,4	8,9516
4	E58-1-2	РАЗБОРКА: СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	6,394	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,68	145,0159
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	1,8543
4.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	1,8543
4.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,9	5,7546
5	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ИЗ ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	9,96	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	224,1
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	3,5856
5.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	2,2909
5.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	3,2858
5.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	3,5856
5.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0747
5.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0299
5.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	14,442
5.9	032502	ЛОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0309
5.10	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,03
6	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,68	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	37,8
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,6048
6.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,3864
6.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	0,5544
6.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,6048
6.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0128
6.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,003
6.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	2,438

2.6	036002	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0052
2.7	036004	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ II СОРТА	М3	0,93	1,5624
2.7.1	036004	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,2016
2.7.2	036007	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0168
2.7.3	036009	ПЛАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0051
3	С111-204	ПРОВОЛОКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	КГ	26,4	
4	Е12-1-В-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ	100М	1,16	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	36,4356
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,29
2.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,1044
2.4	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,0044
2.5	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,196
6	С113-11	ЖЕЛОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	116	
10	Е12-3-4-2 ШНК ДОП. 50	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	6,394	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,23	263,6246
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	7,6089
10.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	15,4095
10.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,79	5,0513
10.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	2,5576
10.6	030816	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	860	5498,84
11	С111-44	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	671,37	
12	С113-12	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	74	
13	С113-13	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	92	
14	Е10-1-3-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	13,26
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,44
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,22
14.4	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,18	0,32
14.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,22
14.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0028
14.7	036010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,12
14.8	036049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,12
14.9	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,1	0,2
16	Е12-1-В-3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА, ДИАМЕТРОМ ДО:100 ММ	100М	0,5	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	19,2
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,215
16.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,215
16.4	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0475

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNGURILISH 5.0

16.6	002520	ПРОВОДКА КАНАТНАЯ ОЦЕНКОВАННАЯ ДЛИННЕ ТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,0001
16.6	007801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	56,5
16	С130-8640	ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА	ШТ	8	
17	Е16 1.22 4	ОБШИВКА КАРНИЗА ТУНУКАВОИДОМ	100М2	0,566	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	14,0934
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0623
17.3	002506	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0623
17.4	030407	ТВОРИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,0019
18	С111-87	СТОИМОСТЬ ТУНУКАВОИД	М2	56,6	

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:

ВСЕГО ЗАТРАТ:				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			
ЗАРПЛАТА	СУМ			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			
ВСЕГО	СУМ			

Составил: _____

Равзиков А