«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

Тургай МФЙ кучалари

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		*Д.Нурматов*
Лойиха Бош мухандиси		*А.Содиков*

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana:05-05-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 39824

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi – "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ
Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ
Litsenziya 20.06.2020й/ № АЛ-000932-sonli
Moliyalashtirish manbai - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari xisobidan.
Bosh pudratchi – Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 39419

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Furqat tumani kengashi Qarori.

1.2. Furqat tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash:

1.Furqat tumani To'rg'ay MFY Tegirmonboshi ko'chasini - uzunligi 750m bo'lib, qum shag'al aralashmasi qo'shib 3000 m2 joyining bo'ylama va ko'ndalang nishabliklari tekislanib ustiga 2625 m2 ga 0,5/m2 bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton qorishmasidan2625m2 qoplama bilan qoplanib ,375m2 yo'l yoqasi h=5sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13976.00 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 19.51% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 274 669,735 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 234 408,465 ming so'm
QQS 15%	- 35 161,270 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 269 569,735 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 5 100,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 274 669,735 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Фуркат тумани ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги Р. Юсупов
_____
«23» _____ 2022 й

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ И РИГИ

1	Буюртмачи	Фуркат тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	"Фукаролар ташаббуси жамғармаси"маблаглари хисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	"Универсал вариант" МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чикиш куввати	Шартномада аникланади
8	Объектнинг жойлашган худуди	Фаргона вилояти туман ва шахарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва боскичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета хужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билам таъминлаш	Махаллий курилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета хужжатларни ишлаб чикишга талаблар	Смета хужжатларида курилишнинг бошлангич киймати жорий нархлар учуй тасдикланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида хисоблаб чикилиши лозим.
12	Курилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Худудни тиклаш ва ободоилаштириш буйнча талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислмк - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш кабул килиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топшириик талабларига кура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган булиши керак.

Бюртмачи
Фуркат тумани ободонлаштириш бошкармаси

Лойихачи
"Универсал вариант" МЧЖ _____ **Нурматов Д**

ТАСДИҚЛАЙМАН
Фурқат тумани хокими ўринбосари
Р.Хамдамов
03. 04 2022 йил

Фуқоролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан инфратузилма обектларида амалга оширилиадиган қурилиш тамирлаш ишларини.

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ.

	Худуд номи	куча сони (донада)	КМ	Суммаси (млн.сум)
	Фурқат тумани бўйича.	**28**	**10,515**	**3 383 000**
1	Қуқонбой МФЙ Султонобод кўчаси	1	0,460	138 000
2	Қуқонбой МФЙ Узимзор кўчаси	1	0,785	235 500
3	Қуқонбой МФЙ Сой бўйи кўчаси	1	0,255	76 500
4	Қуқонбой МФЙ Истиқлол кўчаси	1	0,735	220 500
5	Қуқонбой МФЙ Оқсув кўчаси	1	0,470	141 000
6	Қуқонбой МФЙ Қорасув кўчаси	1	0,295	88 500
	Жами	**6**	**3,000**	**900 000**
7	Истиқлол МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,320	108 896
8	Истиқлол МФЙ Тадбиркор кўчаси	1	0,350	119 104
	Жами	**2**	**0,670**	**228 000**
9	Калдушон МФЙ Сой кучаси	1	0,300	87 379
10	Калдушон МФЙ Кум кучаси	1	0,208	60 583
11	Калдушон МФЙ Обод кучаси	1	0,219	63 786
12	Калдушон МФЙ Олмазор кучаси	1	0,200	58 252
	Жами	**4**	**0,927**	**270 000**
13	Кичик Янги МФЙ Тасаввур кучаси	1	0,200	67 895
14	Кичик Янги МФЙ Зафар кучаси	1	0,200	67 895
15	Кичик Янги МФЙ Гузарли кучаси	1	0,360	122 211
	Жами	**3**	**0,760**	**258 000**
16	Томоша МФЙ Курилтой кучаси	1	0,250	85 000
17	Томоша МФЙ Гузар кучаси	1	0,500	170 000
	Жами	**2**	**0,750**	**255 000**
18	Турғай МФЙ Тегирмонбоши кучаси	1	0,750	255 000
	Жами	**1**	**0,750**	**255 000**
19	Уртақурғон МФЙ Кум кучаси	1	0,160	54 316
20	Уртақурғон МФЙ Шодлик кучаси	1	0,300	101 842
21	Уртақурғон МФЙ Узбекистон кучаси	1	0,300	101 842
	Жами	**3**	**0,760**	**258 000**
22	Шунқор МФЙ Урикзор кучаси	1	0,240	81 447
23	Шунқор МФЙ Гузар кучаси	1	0,350	118 777
24	Шунқор МФЙ Олмазор кучаси	1	0,350	118 777
	Жами	**3**	**0,940**	**319 000**
25	Янги МФЙ Урикзор кучаси	1	0,340	107 435
26	Янги МФЙ Ёшлик-1 кучаси	1	0,200	63 197
27	Янги МФЙ Шодлик 1 кучаси	1	0,536	169 368
	Жами	**3**	**1,076**	**340 000**
28	Чеккоприк МФЙ Чеккоприк кучаси	1	0,882	300 000
29	**Жами**	**1**	**0,882**	**300 000**

Фурқат тумани молия бўлими бошлиғи — С.Ахмедов

Фурқат тумани ободонлаштириш бошқарма бошлиғи — Р. Юсупов

Фурқат ТИФУК директори — У.Парпиев

Фаргона вилояти Фуркат тумани Тургай МФЙ тегирмонбоши кучаси жорий таъмирлаш

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Жорий таъмирлаш ишчи лойихасини ишлаб чикишга Узбекистан Республикаси Президентининг 2021йил 13 апрелдаги "Бюджет жараёнида фукороларнинг фаол иштирокини таминлаш буйича кушимча чора-тадбурлар тугрисидаги ПК 5072-сонли,2021- йил 22 сентябрдаги "Очик бюджет" ахборат портали оркали жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбурларни молялаштириш яанада кенгайтириш чора-тадбурлар тугрисидаги ПК-5250 сонли, 2022 йил 7-апрел кунги "Туман ва шахар бюджетлари маблагларини жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган тадбурларга йуналтириш жараёнида фукороларнинг иштирокини янада куллаб-куватлаш тугрисидаги ПК-197-сонли ва Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021-йил 22 апрелдаги КК-213-IV-сонли ва 2022 йил 26 январдаги КК-302- IV-сонли карорига ва Фуркат туман буйича 2022-йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскич натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбурларни молиялаштириш буйича тасдикланган манзилий руйхат ,Фуркат туман ободонлаштиришбошкармаси томонидан тасдикланганнуксонлар далолатномасига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойихаси «Универсал вариант» МЧЖ томонидан 2022 йил апрелойи давомида ишлаб чикилган.

Жорий таъмирлаш объектларилойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидантасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 "Автомобил йўллари" бўйича лойиҳаланди.

Мазкур кўчаларни лойиха-смета хужжатлари буюртмачи-"Фуркат туман ободонлаштириш бошкармаси вакиллари ватегишли МФЙ раисларииштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари хисобланди.

Фаргона вилояти Фуркат тумани Тургай МФЙ тегирмонбошикучасини узунлиги 0,750км.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган холатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниклаш учун смета хужжатларида "Фуркат туман ободонлаштиришбошкармаси" томонидан тасдикланган "нархларнинг келишув баённомаси"га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси: А.Содиков

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Фўркат тумани ҳокими ўринбосари
Р.Хамдамов _____
"03" 04 2022 йил

Фарғона вилояти Фўркат туманида 2022 йилда "Очиқ бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Тўрғай МФЙ тегирмонбоши кучаси 750 метр кисмини жорий таъмирлаш учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи Фўркат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсупов, Ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги Г.Турсунов хамда Тўрғай МФЙ раиси С.Ғайўшев жойига чиқиб ушбу нуқсонлар қайдномасини шу тўғрисида туздик, яъни Тўрғай МФЙ Тегирмонбоши кучасини 750 метр кисми визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили км дан	км гача	Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изох
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК7+50	750	Йўлнинг холати нотекис бўлиб тупрок ва ҚША копламадан иборат. ҚША копламали жойлари сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал кушиб текислаш 1000м2 66 м3	750*4	м2	3000	
					5см қалинликда Асфальтобетон коплама қуриш	750*3,5	м2	2625	
					Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см	750*0,5	м2	375	
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси				
					Асфальтобетон махсулоти (завод номи)	"Коканд голд	км	25	
					Битум махсулоти (жой номи)	"Коканд голд	км	25	
					ҚША (карер номи) (V=1,82т/м3)	Карер	км	18	

Фўркат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Р.Юсупов

Фўркат туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техниги : Г.Турсунов

Тўрғай МФЙ раиси: С.Ғайўшев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

Фуркат тумани Тургай МФЙ Тегирмонбоши кучаси 0,75 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13941,482
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	165884,932
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКЫХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	14200,508
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2114,377
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	151,3
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1887,836
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	226,540
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	196141,298
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	38267,167
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	234408,465
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости обеъкта-Постоновление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	**ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС**	**234408,465**
12	НДС 15 %	35161,270
13	**ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС**	**269569,735**
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	5100,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4479,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	**ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА**	**274669,735**

Директор: Д.Нурматов

Инж.проекта: А.Содиков

Universal Variant

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Тургай МФЙ Тегирмонбоши кучаси 0,75 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	151,28625	13976,00	2114377
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	98,13029	0,00	
					ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:	*2114377*
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	4,725		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	12,4425	218230,90	2715338
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,38077	264651,60	100771
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	16,1475		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-ЧАС	8,085	152209,00	1230610
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-ЧАС	3,59625	141550,00	509049
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-ЧАС	4,06875	181873,00	739996
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,7875	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	16,8	152209,00	2557111
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	12,27	181873,00	2231582
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,975	152209,00	605031
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	3,33	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	7,50375	131172,90	984289
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,03	119283,00	361427
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,39375	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	4,725	403445,00	1906278
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:	*13941482*
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	317,1525	484337,00	153608690
2	09219	ВОДА	М3	54,8625	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	198	20891,00	4136418
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	23,25	12609,00	293159
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0357	5652849,60	201807

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,35239	5652849,60	7644857
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:	*165884932*
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:				
1		*АСФАЛЬТ НА 25 КМ*	*ТН*	*317,153*	*23091,25*	7323448
2		*БИТУМ НА 25 КМ*	*ТН*	*1,388*	*23091,25*	32053
3		*ГПС НА 18 КМ*	*ТН*	*402,675*	*16998,84*	6845008
					ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:	**14200508**
					ВСЕГО:	**196141298**

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Тургай МФЙ Тегирмонбоши кучаси 0,75 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е27-03-001-3	**ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС**	**1000 М2**		**3**
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	92,7
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	62,13
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	11,1
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	13,08
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	16,8
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	12,27
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	3,33
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	5,85
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	3,03
1.10	09219	ВОДА	М3	15	45
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	198
2	Е27-06-026-1	**РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2**	**1 Т**		**1,313**
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,76154
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,38077
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,35239
3	Е27-13-010-01	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ**	**1000 М2 ПОКРЫТИЯ**		**2,625**
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	43,65375
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	24,6225
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	3,78
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	8,085
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	3,59625
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	4,06875
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,63
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,3125
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,315
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	3,78
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,3625
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,02835
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	253,575
4	Е27-13-011-01	**ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)**	**1000 М2 ПОКРЫТИЯ**		**2,625**

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,045
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	1,89
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,945
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,1575
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,07875
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,945
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00735
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	63,5775
5	**Е27-08-001-16**	**УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ**	**1000 М2**		**0,375**
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	11,8875
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	8,72625
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	1,3425
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	3,0675
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	3,975
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,34125
5.7	09219	ВОДА	М3	20	7,5
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	62	23,25

ИТОГО:	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	
Итого прямые затраты	
Итого с прочими затратами	
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда "Очик бюджет"
портали овоз бериш йули оркали танланган Тургай МФЙ
Тегирмонбоши кучасини 750,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	**2**	**3**	**4**
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	Дорожная одежда		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	$м^2$	3000
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	$м^2$/тн	2625/1,313
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	$м^2$	2625
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	$м^2/м^3$	375/23,25
	Средняя дальность возки		
1	Асфальтобетон, битум	км	25
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	18

Составил А.Содиков

" Тасдиқлайман "

Фарғона вилоятини ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Р.Юсупов

"03" 04 2022 йил

Фарғона тумани бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган "Open byudjet" ва "Ободлик ва обаҳолини овоз тўплаган МФЙлар ички кўчаларини бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган белгилов

БЕЛГИЛОВ

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	13 976,00	Фарғона ТИФБК
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3000,00	Фарғона ИНТ МФБнинг 28.01.2022 йил куни №1" 1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фарғона ТИФБКнинг 31.08.2021 йил куни №7/61-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фарғона ИМФБКнинг 07.04.2022 йил куни №1-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 30 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЧИК ДОСАН МЕТА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН ЕТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКОВАТОР ПОГРУЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ (135 ЛС)	маш-час	218230,90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	Иссиқ майда донали зич асфальтобетон қоришмаси	тн	484 337	Фарғона ТИФБКнинг 30.03.2022 йил куни №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Иссиқ йирик донали говакдор асфальтобетон қоришмаси	тн	401 167	
3	Иссиқ йирик донали юқори говакдор асфальтобетон қоришмаси	тн	330 820	
4	Битум маҳсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лозок ирригационный)	м3	1 492 505,1	
		дона	820 877,8	
6	Қум шағал аралашмаси	м3	20 891,0	
7	Ювилган қум	м3	101 783,1	
8	Щебень	м3	68 609,2	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	12 609,0	Фарғона ИМФБКнинг 07.04.2022 йил куни №1-К сонли экспертиза хулосаси
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0	
11	Направ (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дорожный бордюр	м3	808 455,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
18	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	70559,00	Каталог 2021 йил 4-ЮРАК
19	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	4300,00	
20	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МБШ-65 "ЛИЛО-1"	ТН	5755077,00	
21	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС, ТЕРМИЧЕСКИ	ТН	7740000,00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	2900000,00	
23	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	4300,00	
24	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	43000,00	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			
1	Бошқа харажатлар	%	19,51%	Бошқа харажатлар меҳнат ҳақининг ҳисоби, Фарғона МҲХББ тармоқлари корхоналарининг бошқа харажатларига асосланган ҳисоби

" Тасдиқлаймаи "

Фурқат туманида йўлларни ривожлантириш бошқармаси бошлиғи

Р.Юсупов

"03" 04 2022 йил

Фурқат тумани бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган "Open byudjet" loyiha ofisa ni ovoz tuzlagan МФЙлар ички кучларини бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚКС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	13 976,00	Фурқат ТПФУК
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3860,90	Фарғона ВҲТ МҚБнинг 28.01.2022 йил қуйи №1-1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 269,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152299,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фарғона ПҲФУнинг 31.08.2021 йил қуйи №7361-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фарғона ПМФУнинг 07.04.2022 йил қуйи №1-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	143 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЧНИК ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКОВАТОР ПОГРУЧНИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ (135 Л.С)	маш-час	218210,90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	Иссиқ майда донали зич асфальтобетон қоришмаси	тн	484 337	Фарғона ПҲФУнинг 10.03.2022 йил қуйи №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Иссиқ йирик донали говаклар асфальтобетон қоришмаси	тн	401 167	
3	Иссиқ йирик донали юқори говаклар асфальтобетон қоришмаси	тн	330 820	
4	Битум мастикаси	тн	5 652 849,6	
5	ЩК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
		дона	820 877,8	
6	Қум шағал аралашмаси	м3	20 891,0	
7	Ювилган қум	м3	101 783,1	
8	Щебень	м3	68 609,2	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	12 609,0	Фарғона ПМФУнинг 07.04.2022 йил қуйи №1-К сонли экспертиза хулосаси
10	БОС-3 (Дорожное ограждение I категории)	м3	749 434,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РПЕ-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дренажный бордюр	м3	808 455,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
18	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	70559,00	КАТАЛОГ 2021 ЙИЛ 4-ЧОРАК
19	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	4300,00	
20	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МБШ-65 "ЛИЛОЛ"	ТЛ	5755077,00	
21	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС, ТЕРМИЧЕСКИ	тн	7740000,00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	2900000,00	
23	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м2	4300,00	
24	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 М2	43000,00	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			
1	Бошқа харажатлар	%	19,51%	Бошқа харажатлар нормалар асосида. Фарғона ҲБҲҚБ тармоқлараро коэффициентлар бошқа харажатларга асосан

2	Буюртмачи харажатлари (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	3,5%	
3	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажатлари (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	1,5%	
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			
1	на 1 км	тн/км	1 786,40	*Фуркат ТПФ УКнинг 01.03.2022 йил кунги №67сонли экспертиза хулосаси*
2	на 5 км	тн/км	1 180,10	
3	на 10 км	тн/км	1 020,30	
4	на 20 км	тн/км	925,40	
5	на 30 км	тн/км	921,90	
6	на 50 км	тн/км	913,60	

Фуркат тумани ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси: Н. Жойдоров