

**«TASDIQLAYMAN»**  
**Jizzax shahar Xalq ta'lim bu'limi**  
**mudiri v/b B.Kamilov**  
**«28» 04 2022 y.**

**“Jizzax shahar Ittifoq MFYdagi 7-sonli umumta'lim maktabini joriy tamirlash  
boyicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun**

## **LOYIHA TOPSHIRIG'I**

**Jizzax sh. 2022 yil.**

**“Jizzax shaxar Ittifoq MFYdagi 7-sonli umumta’lim maktabini joriy ta’mirlash”  
boyicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun**

| T/r | Asosiy ma'lumotlar va talablar royhati   | Asosiy ma'lumotlar va talablar tarkibi   |
|-----|--|--|
| 1   | Buyurtmachi  | Jizzax shaxar Xalq ta’limi   |
| 2   | Loyihalash uchun asos  | Xalq deputatlari Jizzax shaxar kengashining 2022 yil 23 apreldagi VI-41-45-3-55-K/22-sonli qaroriga asosan   |
| 3   | Ajratilgan limit   | 813.0 mln.so’m   |
| 4   | Qurilish turi  | Joriy ta’mirlash   |
| 5   | Moliyalashtirish manbasi   | Mahalliy byudjet mablag’laridan  |
| 6   | Bosh loyihalash tashkiloti   | Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi   |
| 7   | Bosh pudratchi   | Xarid tartib taomillari asosida aniqlanadi   |
| 8   | Loyihani ishlab chiqish muddati  | Shartnomada aniqlanadi   |
| 9   | Ob’ektning joylashgan joyi   | Jizzax shaxar Ittifoq MFY  |
| 10  | Qurilishni boshlash muddati  | 2022 yil   |
| 11  | Qurilishni tugallash muddati   | 2022 yil   |
| 12  | Loyihalash navbatlari va bosqichlari   | Bir bosqichda  |
| 13  | Ob’ektni resurslar bilan ta’minlash  | Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.   |
| 14  | Qurilish maydoni haqida ma’lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik xulosalari        | Muhandislik qidiruv xulosasiga asosan bajarilsin.<br>Hudud sesmikligi – 7 ball<br>Muzlash chuqurligi – 0.82 m<br>Shamol yuki – 38 kgs/m <sup>2</sup><br>Tomyopma uchun qor yuki -50 kg/m <sup>2</sup>  |
| 15  | Ob’ektning asosiy ko’rsatkichlari va binoning funksional maqsadiga qo’yiladigan talablar                           | ShNQ 2.08.02-09 “Jamoat bino va inshootlari” va boshqa me’yoriy xujjatlar talablariga muvofiq loyiha ishlarini bajarish.   |
| 16  | Arxitektura qurilish rejalashtirish va konstruktiv yechimlari, shartlari binoni pardoqlashga qo’yiladigan talablar | Material-xom ashyolar maksimal darajada O’zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan materiallardan foydalanish ko’zda tutilsin.<br>Binoning yong’inbardoshlik darajasi –I<br>- Martabga 62 metr devor urish 100 metr temir panjara qilish.<br>Maktab eshik va derazalarini almashtirish. |
| 17  | Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to’g’risida ko’rsatma                                    | Loyixa xujjatlarini belgilangan tartibda barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishish.(Nuqsonlar dalolatnomasi)  |
| 18  | Loyihalash ishlarini bajarishga qo’yiladigan talablar  | Smeta xujjatlari .Nuqsonlar dalolatnomasi tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me’yoriy talablarga muvofiq bo’lishi kerak; - smeta xujjatlarini tasdiklangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to’g’ri keladigan narxlar bo’yicha muvofiq ishlab chiqish;          |

|    | (POS)  |   |
|----|--|---|
| 20 | Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish | SHNK ga asosan to'liq hajmda ishlab chiqilsin.  |
| 21 | Topshirish qabul qilish tartibi                    | Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 4 nusxada qog'oz va 1 nusxada elektron shaklda amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.  |
| 22 | Qurilishda mualliflik nazorati                     | Bir oyda 4 (to'rt) marotaba mualliflik nazoratini olib borish. Loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi. Obyektda pudratchi yoki Buyurtmachi tomonidan masala ko'tarilganda, loyihachining ob'ektga borishi zaruriy shart hisoblanadi. |

*Izoh: Tanlov savdosi natijalariga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti bilan obyektning joyiga chiqib o'rganishlar natija loyiha topshirig'iga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.*

**Tayyorladi:**

**Jizzax shahar Xalq ta'limi Maxsus ta'mirlash va ekspluatatsiya bolimi boshligi:**



**B. Bekamov**

**Foydalanuvchi tashkilot:**

F- Maktabi direktori




D. Haqobov