

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021 г

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦ " ЖАСЛЫК, АКТЕРЕК, ЯНГИ
ХАЁТ, САЁР" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2,96 КМ В ТЕРРИТОРИИ "ЖАН
КОНЫРАТ АГЖ" ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

Директор:



М.М.Одилов

ГИП:

И.Х.Туражанов

Ташкент – 2022 г.

11.01.2019г. в 10:00 ч. на заседании ЖАК «ЖАК КОНТРАКТ АНДЫ ХОДЖИЛИКОВОГО РАЙОНА» рассмотрено и утверждено предложение о снижении стоимости строительства на 2,96 км в

№ п/п	Наименование затрат	ЖАКЛЫК					(млн.сум)
		745 метр	740 метр	740 метр	735 метр	ВСЕГО	
1	Итого по трудовым ресурсам	2 546,508	2 522,694	2 518,255	2 498,820	10 086,338	
2	Итого по строительным машинам и механизмам	20 991,445	20 601,090	20 437,819	20 210,735	82 241,090	
3	Итого по строительным материалам	11 203,116	11 127,928	11 127,928	11 052,739	44 511,710	
4	Итого транспортные расходы	78 561,008	77 662,444	77 419,396	76 763,820	310 406,727	
5	ИТОГО	113 302,198	111 914,156	111 503,397	110 526,114	447 245,865	
6	Прочие затраты подрядчика 20,87%	23 046,109	23 356,484	23 270,759	23 066,800	93 340,212	
7	ИТОГО	136 948,366	135 270,640	134 774,156	133 592,914	540 586,077	
8	Спремирование 0,32%	438,235	432,866	431,277	427,497	1 729,875	
9	ИТОГО	137 386,601	135 703,506	135 205,434	134 020,411	542 315,952	
10	НДС 15%	20 607,910	20 355,526	20 280,815	20 103,062	81 347,393	
11	ИТОГО ЗАТРАТЫ (СМР)	157 994,591	156 059,032	155 486,249	154 123,473	623 663,345	
12	ПНР	1 263,957	1 299,557	1 399,376	1 387,111	5 350,001	
13	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	159 258,548	157 358,589	156 885,625	155 510,584	629 013,346	

Рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда

Закатчик
Управление благоустройства Ходжентского
района, Республика Каракалпакстан
А.Б.Шурипов

Исполнитель
Директор ООО «THE BEST
UNIQUE PROJECT»
М.М.ОДИЛОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА К ПРОЕКТУ:

РЕМОНТ УЛИЦ "ЖАСЛЫК, АКТЕРЕК, ЯНГИ ХАЁТ, САЁР" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2,96 КМ В ТЕРРИТОРИИ "ЖАН КОНЫРАТ АПЖ" ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА»

Стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226. Стоимость объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчетная стоимость в текущих ценах производится по формуле:

$+ С_{зп} + С_{тр} + С_{эм} + С_{п} + П_{п} + П_{з} + С_{р}) \times K_p$, где:

- оборудование, мебель и инвентарь;
- строительные материалы, изделия и конструкции;
- основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
- эксплуатацию машин и механизмов;
- транспортные расходы;
- затраты подрядчика;
- затраты заказчика;
- затраты производственного характера;
- страхование строительства объектов;
- коэффициент риска.

заработную плату

определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = Т_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

- $T_{раб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
- $C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется в размере 17 246,13 сум/час согласно уровню среднестатистической месячной заработной платы рабочих в отрасли «Строительство» Республики Узбекистан, по Наманганской области.
- $K_{сс}$ - коэффициент. Учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

эксплуатацию машин и механизмов

затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и расчета стоимости 1 машино-часа, соответствующего вида по формуле:

$$C_{эм} = Э_{м} \times Ц_{пр}$$

- $Э_{м}$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
- $Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе проекта с применением текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве по Наманганской области Республики Узбекистан по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots Смп,$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость строительных материалов и конструкций принята по текущим ценам на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан (4 квартал 2021г.)

Затраты подрядчика

Затраты на документацию, прочие затраты подрядчика (Пп) приняты в размере 20.87 % по Государственному Комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 2014г.

Транспортные расходы

Транспортные (Стр) определены согласно Письма ГосКом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству №352/11.05 от 31.01.2011г.

Сметная стоимость строительных работ без НДС составляет: 542 315,952 тыс. сум.

Сметная стоимость строительных работ с НДС составляет: 629 013,346 тыс. сум.

Составил:



И.И.БОБОЖОНОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

УДЖАСТЫҚ КОПЕСІ L-745 M.
(құлақпен жұмыс және заттар, қауіптілік объектісі)

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
		на ед. измерения	по проектным данным
3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	4,4700	
АКТОР РЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	0,43	1,923
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (105) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	0,67	2,995
РАБОТА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОШИ 1,0 М3	1000 М3	0,3100	
ИЗВЕСТНОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	ГРУППА		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,36	1,817
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (105) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	3,92	1,215
ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОШИ 1,0 М3	МАШ-Ч	12,64	3,918
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 10 КМ	ТКМ	4960,0000	
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2-3	1000М3	0,3100	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,65	1,132
АВТОМОБИЛ-САМОСВАЛ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ-Ч	0,18	0,022
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (105) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	3,97	1,231
ВЫКОПАННОЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	0,3410	
МАШИНЫ ПОДЪЕМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,33	0,038
АКТОР РЕЙДЕР "КАМАЦУ" 140 КВТ (200 Д.С.)	МАШ-Ч	8,49	2,303
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	1,51	0,515
ВОДА	М3	4	1,364
НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000М3	0,3410	
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	4,53	1,845
КОШЕЦ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,1705	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	2,372
МАШИНЫ ПОДЪЕМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	2,372
ВОДА	М3	100	17,05
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	1000М2	3,3525	
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,8	129,46
АКТОР РЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	2,33	7,79
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	19,83
МАШИНЫ ПОДЪЕМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	4,70
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т КАММ ND 110 SN	МАШ-Ч	4,00	13,71
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т КАММ 24 SN	МАШ-Ч	0,92	3,08
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФОРМЫ "БОМАО" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 28,00 ДО 32 Т	МАШ-Ч	1,01	16,80
ВОДА	М3	0,5	35,20
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАВЕЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	152	509,59
НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2	3,3525	
ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОКРЫТИЯ			
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т КАММ ND 110 SN	МАШ-Ч	0,75	2,31
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФОРМЫ "БОМАО" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 28,00 ДО 32 Т	МАШ-Ч	0,9	1,02
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАВЕЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	18	127,40
ТРАНСПОРТИРОВКА ЦПС НА 105 КМ	ТКМ	112362,3900	
РАЗДЕЛ 3. ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ			
РАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОШИ 1,0 М3	1000 М3	0,1676	
ИЗВЕСТНОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	ГРУППА		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,36	0,39
БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (105) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	3,92	0,46
ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОШИ 1,0 М3	МАШ-Ч	12,64	2,12
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 10 КМ	ТКМ	2682,0000	
РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2-3	1000М3	0,1676	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,5

3	4	5	6
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	0,08	0,01
КУЛЬДИПЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,37	0,67
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	0,1844	
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,11	0,020
АВТОГРЕЙДЕР "КАМАД" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ-Ч	8,40	1,57
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	1,11	0,28
ВОДА	М3	4	0,74
НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-182-1	1000М3	0,1844	
КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-Ч	4,53	0,84
УПЛОТНЕНИЕ ВОЛОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,0922	
РАСХОДЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	1,28
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	1,28
ВОДА	М3	100	8,719375

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

РАСХОДЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 147,66

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)

МАШ-Ч 9,70

АВТОКОВШИНКИ 3 Т

МАШ-Ч 19,83

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т

МАШ-Ч 0,04

КУЛЬДИПЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)

МАШ-Ч 6,76

МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 4000 Л

МАШ-Ч 8,51

ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI",

МАШ-Ч 6,04

"ЛИННЕР" "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 М3

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N

МАШ-Ч 10,23

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 20 Т HAMM 35 S/N

МАШ-Ч 3,08

АВТОГРЕЙДЕР "КАМАД" 149 КВТ (200 Л.С.)

МАШ-Ч 4,46

КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т

МАШ-Ч 3,17

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ

МАШ-Ч 19,81

"ВОМАН" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ВОДА

М3 63,57

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЦЕВЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО

М3 638,98

ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА 10 КМ

ТКМ 7642,00

ТРАНСПОРТИРОВКА ШЛК НА 105 КМ

ТКМ 112162,39

И.П.БОЖАНОВ

И.Х.ТУАЖАНОВ

Актинин көлөмү

Узунлугу 740 метр эни 6,0 метр



Туман ободонлаштыруу боюнчөмөсү:
МФЙ расиси:

Бажаруучу: "THE BEST UNIQUE PROJECT" Директор М.М. Одилов
лобйхачы Б. Исманов:



Директор Бажаруучу:



Директор Бажаруучу

Жаслык кошесу

Узундугу 745 метр эни 5,0 метр



Туман ободонтлаштыруш бошкармасы: _____
МФЙ раиси: _____

Бажаручу: "THE BEST UNIQUE PROJECT" директор М.М. Окулов
лойхачы Б. Исмаилов: _____



Директор бажармасы:



Подготовлено в 2020

Саёр кошеси

Узунлиги 735 метр эни 6,0 метр



Туман ободонлаштириш бошқармаси: _____
МФЙ раиси: _____

Бажарувчи: "THE BEST UNIQUE PROJECT" Директор М.М. Одилов
Ўйлаб топган Б. Исмаилов: _____



Шарҳи берилади:



Резултатини еб ўри

Янгу хайт кошеси

Узундуги 740 метр энц 6,0 метр



Туман ободондигирууш бошкармасы: _____
Мой раиси: _____

Бажаручи: "THE BEST UNIQUE PROJECT" Директор М.М. Одилов
лодхачи Б. Исмаилов: _____



Директор Бажаручи:

Райондорчи а'б о'ра



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 0760-90005-251с-43f0-9129-3092
Қўзғат яратилинган сана: 2021-05-03
Рақами: 30355290

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун
қилинган:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши
объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари
ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини
ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий
таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия
берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Қўзғат тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Қўзғат шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-
koradon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маълум ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон
қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат
хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон
ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган
маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун tero.gov.uz веб-сайтга ўтиш ва
электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиш ёки мобил телефон ёрдамида QR-
кодни сканер қилиш. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги
728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон
ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.

1077





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 12-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41236

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani "Jan Qonirat" OFY dagi "Jasliw", "Aqterek", "Yangi xayot", "Sayor" ko'chalari 2,96 km qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Xo'jayli tumani Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "The best unique project" MChJ.

Litsenziya AL-001779-sonli, 03.05.2021 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 38891

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili 27-apreldagi №351 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- "Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani "Jan Qonirat" OFY dagi "Jasliw", "Aqterek", "Yangi xayot", "Sayor" ko'chalari 2,96 km qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, SHNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 623 663,345 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 542 315,952 ming so'm.

QQS: 81 347,393 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 5 350,001 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani "Jan Qonirat" OFY dagi "Jasliw", "Aqterek", "Yangi xayot", "Sayor" ko'chalari 2,96 km qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH