

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «SAM-ARCH-ENGINEERING-GROUP»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №30 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

Директор

ГИП



Рашидов Э.

Шарипов А.

г. Самарканд-2022 г.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №30 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего суммах)
ПП		
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	24 486 990
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	13 999 115
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	387 826
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	38 873 931
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	7 040 069
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	45 914 000
8	НДС-15%	6 887 100
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	52 801 101

ДИРЕКТОР

ГИП



РАШИДОВ Э.

ШАРИПОВ А.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №30 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

Форма N 4а

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	СУМ	
				Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
1	2	3	4	на.ед.изм.	общая
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	752,2475	18609,72	13 999 115
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			13 999 115
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,5305	672	1 700
2	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	15,985	21603	345 324
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,115	54548	6 273
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,633	54548	34 529
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			387 826
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ВОДА	МЗ	17,5455	950	16 668
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	11,2125	295154	3 309 414
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	6,27	295154	1 850 616
4	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	52,44	198000	10 383 120
5	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00231	14000000	32 340
6	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002475	7500000	18 563
7	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,10925	891523	97 399
8	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005175	3800000	19 665
9	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,1963	4500	5 383
10	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000042	10434783	438
11	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0285	3373913	96 157
12	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	0,825	2217391	1 829 348
13	ВЕТОШЬ	КГ	0,575	1500	863
14	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ КРАШЕННЫЙ ТОЛ.0,4ММ)	М2	105	53914	5 660 970
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			23 320 943
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			1 166 047
	ИТОГО	СУМ			24 486 990
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			38 873 931

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №30 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
	ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (150 м)				
1	КЛАДКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	57		
2	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ПОД ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,825		
3	УСТРОЙСТВО ВЕРХ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТ КРАШЕННЫЙ ТОЛ.0,4ММ	100М2	1,05		
4	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	5,75		
5	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	5,75		

«Утверждаю»

Нуробод туман халқ таълим бўлим мудири

О. Жангиров

" " 2022 йил

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №30 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
	ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (150 М)				
1	КЛАДКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	57		
2	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ПОД ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,825		
3	УСТРОЙСТВО ВЕРХ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТ КРАШЕННЫЙ ТОЛ.0,4ММ	100М2	1,05		
4	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	5,75		
5	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	5,75		

1). Б. Ялгашев

2). Б. Арабов

3). Э. Тиловов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI
«TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy ko'cha, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия №КЭЛ-000086



«TASDIQLAYMAN»
МCHJ «TRIUMF PROEKT» direktori
O. Ziyadullaev

«27» апрель 2022 йил.

E K S P E R T X U L O S A № 0038/05ш– 2022

По сметной документации: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №30 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Заказчик – Отдел народного образования Нурабадского района
Источник финансирования – местный бюджет
Проектировщик - ООО «SAM-ARCH-ENGINEERING-GROUP».
Лицензия: № АЛ-000504 бессрочная.

1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный заведующим отдела народного образования Нурабадского района О. Жангировым от 22.04.2022г

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах ; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Сметной предусмотрены: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №30 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ». **Предусмотрены следующие виды работ:**

ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (150 М). Кладка стен ограждения из шлакоблоков при высоте этажа до 4 м
Установка обрешетки под профилированного лист из брусьев
Устройство верх ограждения из профилированного лист крашенный тол.0,4мм
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая.

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных. Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 22.04.2022г.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь- 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 13 999 115 сум.

- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 38/ 826 сум.
- Строительные материалы – 24 486 990 сум.
- Транспортные услуги– 0 сум;
- **Итого прямые затраты – 38 873 931 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11– 7 040 069 сум.
- **Итого – 45 914 000 сум.**
- НДС 15 % – 6 887 100 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 52 801 101 сум.

4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке.

4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик**.

5. В Ы В О Д Ы.

Сметная документация: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №30 НУРАБАДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Сметная документация: Рекомендуются к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

<u>№</u>	<u>Наименование показателя</u>	<u>Ед. изм.</u>	<u>сум</u>
1.	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	тыс. сумм. С НДС и прочими затратами.	52 801 101
2.	Затраты труда рабочих-строителей:	чел./час.	752,2475

Ведущий эксперт по сметной части

Д. Хакимов

