



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana:05-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39860

Obyekt nomi «“Qasqadaryo viloyati Muborak tuman xalq ta’limi bo’limiga qarashli 32-sonli maktabni joriy ta’mirlash”»

Buyurtmachi - Muborak tumani xalq ta’limi bo’limi
Bosh loyihachi - Nurlan projekt
Litsenziya АЛ-001470 12-11-2020 й.
Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjeti
Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 37835

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachining 2022 yil 19 apreldagi 210-sonli xati
- 1.2. Muborak tumani xalq ta’limi bo’limi mudiri I.Usmonov va komissiya a’zolari tomonidan imzolangan “Nuqsonlar dalolatnomasi”

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Muborak tumani xalq ta’limi bo’limi mudiri I.Usmonov va komissiya a’zolari tomonidan imzolangan “Nuqsonlar dalolatnomasi”
 - Ob’ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
 - Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
 - Fizik ish xajmlari ro’yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko’zda tutilgan:

Oynali deraza qopqoqlarini olib tashlash
Tosh devorlardagi deraza qutilarini yamaqlarda gips bilan parchalash bilan demontaj qilish
PVX profillaridan tayyorlangan deraza bloklarini turar-joy va jamoat binolariga o'rnatish: ochilish maydoni 2 m2 dan ortiq
PVX va MDF deraza tokchalarini o'rnatish: qalinligi 0,51 m gacha bo'lgan tosh devorlarda.
Po'latdan yasalgan tashqi deraza tokchalarini o'rnatish
Eshik panellarini olib tashlash
Tosh devorlarda eshik ramkalarini demontaj qilish: yonbag'irlarda gips parchalanishi bilan
Bloklarni tashqi va ichki eshiklarga o'rnatish: ochilish maydoni 3 m2 gacha bo'lgan tosh devorlarda
MDF eshik bloklarini o'rnatish
Pol
20 mm qalinlikdagi sement styajkasi quyish
Plintus o'rnatish
Shift yuzasini eski bo'yoqlardan qo'lda tozalash:
4 mm qalinlikni shiftlarni gips bilan tekislash
Emulsiya bilan bo'yash
G'isht devorlarini gips bilan tekislash
Devor yuzasini eski bo'yoqlardan qo'lda tozalash:
Deraza va yeshik yonbag'irlarining yuzalarini beton va toshga gipslash: tekis
tashqi ishlar
Fasadni devorni shtukaturka qilish
Devorlarni sementli ohak bilan bo'yash
"Tunukabond"varaqlaridan panellarni kesish va ishlab chiqarish
"Tunukabond" tipidagi dekorativ panellar bilan ramkaning qurilmasi bilan qoplash
50mm qalinlikda beton kuyish
Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:
Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz
joriy narxlardagi smeta qiymati - 245 000,0ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: -
2 902,056kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari

ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o’rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 17378,03 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% ni tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” va bo’yicha mintaqadagi o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e’lon qilingan ob’ekt qurilishining taxminiy qiymati **245 000,000** ming so’m mikdori, tasdiklashga tavsiya qilinadi

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **2 902,056** kishi. soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so’ng, nazorat o’lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi”ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchiligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. “Qasqadaryo viloyati Muborak tuman xalq ta’limi bo’limiga qarashli 32-sonli maktabni

joriy ta’mirlash” loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 245 000,0ming so’m

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 2 902,056kishi/soat

7.2 O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savvdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

NAMANOV OBID ABDIRASHIDOVICH

"Тасдиқлайман"

Муборак туман халқ таълими
бўлими мудири

И.О.Усмонов

2022 й

НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

Бизлар ким куйида имзо чекувчилар Муборак туман ХТБ МТЭХ бош мутахассиси С.Рашидов, Муборак туман ХТБ МТЭХ мутахассиси К.Тўраев ва 32-сонли мактаб ХИБДУ Зокир Боймирзаевлар иштирокида Муборак тумани "Қарлик" МФЙ худдудидаги 32-сонли умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларини кўздан кечириб чиққанимизда куйидаги қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш керак эканлиги аниқланди.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОЕМЫ		0
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,472
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,23
4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,472
5	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ДВУХ КАМЕРНЫЙ, СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	47,2
6	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,308
7	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	30,8
8	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,093
9	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,104
10	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,18
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,104
12	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	10,4
13	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2	0,303
14	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	30,3
15	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	0,8
16	ПОЛ		0
17	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	3,76
18	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	3,76
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	3,76
20	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	3,06
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
22	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК:	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,76

23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ДОВЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	3,76
24	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,76
25	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,2
26	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ: СТЕН	100 М2	0,2
27	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК:	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,878
28	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН ДОВЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	8,078
29	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,338
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	8,078
31	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
32	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН	100 М2	2,7
33	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ: СТЕН	100 М2	2,7
34	ШПАТЛЕВКА СТЕН ФАСАДА	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,7
35	ШПАТЛЕВКА	ТН	0,27
36	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	3,35
37	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	2,7
38	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНУКАБОНД»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ	0,56
39	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАБОНД" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.	0,56
40	СТАЛ ЛИСТОВОЙ КРАШЕННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	58,8
41	ОТМОСТКА		0
42	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100 М3	0,078

Муборак туман ХТБ МТЭХ бош мутахассиси

Муборак туман ХТБ МТЭХ мутахассиси

32-сонли мактаб ХИБДУ

 С.Рашидов

 К.Тураев

 З.Боймирзаев

Республика Узбекистан
ЧП «NURLAN PROJECT»

Лицензия № АЛ-002041

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №32 В МУБАРЕКСКОМ РАЙОНЕ
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Карши – 2022 г.

Республика Узбекистан

ЧП

«NURLAN PROJECT»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №32 В МУБАРЕКСКОМ РАЙОНЕ
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Сводный сметный расчет в текущих ценах.

Директор:



В. Х. Рахматов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроля Республики Узбекистан.


Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за **2021 - год (4 выпуск)** и на основании биржевых цен торгов.

Стоимость ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЩКОЛЫ №32 В МУБАРЕКСКОМ РАЙОНЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ в текущих ценах определена в размере **249 900 000** (Двести сорок девять миллион девятьсот тысячи) сум в текущих ценах с НДС и с учета прочие затрат заказчика.

Определенная сметная стоимость ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЩКОЛЫ №32 В МУБАРЕКСКОМ РАЙОНЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ в текущих ценах является ориентировочной и не является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены ремонтно-строительных работ, финансируемых за счет бюджетных средств принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление ремонтно-строительных работ.

Составил:



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛА №32 В МУБАРЕКСКОМ РАЙОНЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты				Прямые затраты				Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик 0,1954 от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум	Всего с НДС 15%
		зарплата с уч. соц. страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05	Кабель- ные про- дукции	трансп. услуги кабельн продукции Скабх0,015	Оборудо- вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	50432022	1237475	119982311	5999116		0		0	177650923	34712990	679565	213043478	245000000
	Итого	50432022	1237475	119982311	5999116	0	0	0	0	177650923	34712990	679565	213043478	245000000
	Прочие затраты заказчика 2%													4900000
	Всего													249900000



ГИР
Оставил

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №32 В МУБАРЕКСКОМ РАЙОНЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 28

на МУБАРЕК ШКОЛА №32

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОЕМЫ							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТО		0,472	801301,06	378214,10
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	21,76392	17378,03	378214,10
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТЫВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,23	2241917,70	515641,07
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	29,6079	17378,03	514527,03
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,6647	1676,00	1114,04
2.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,66	2,4518	0,00	0,00
3	E10-01-034-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,472	3509595,20	1656528,93
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	144,3	68,1096	17378,03	1183610,81
3.2	02209	ШУРУПОВЕРТ.	МАШ-ЧАС	9,62	4,54064	851,00	3864,08
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,37	1,68504	80000,00	134803,20
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,82	6,99504	2000,00	13990,08
3.5	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ.	400	188,8	100,00	18880,00
3.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	31,152	6700,00	208718,40
3.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ.	533	251,576	300,00	75472,80
3.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,90624	18968,00	17189,56
4	51202	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ДВУХ КАМЕРНЫЙ, СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2		47,2	657278,69	31023553,95
5	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ П МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,308	368240,50	113418,07
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	6,52652	17378,03	113418,07
6	61180	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		30,8	50852,00	1566241,60
7	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,093	6362521,37	591714,49
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	10,48575	17378,03	182221,70
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,00651	80000,00	520,80
7.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	* ТН	0,004	0,00037	15400000,00	5728,80
7.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00112	13956522,00	15575,48
7.5	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,41	0,03813	10167000,00	387667,71
8	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,104	630475,00	65569,40
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	3,77312	17378,03	65569,40
9	E56-9-5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТЫВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,18	3159467,73	568704,19
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180,89	32,5602	17378,03	565832,20
9.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,52	1,7136	1676,00	2871,99
9.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,5	1,89	0,00	0,00
10	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,104	5329085,92	554224,94
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	9,30488	17378,03	161700,50
10.2	02209	ШУРУПОВЕРТ.	МАШ-ЧАС	3,84	0,39936	851,00	339,86
10.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,61464	2000,00	1229,28
10.4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫИ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUNDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БЛЮНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ.	77	8,008	46271,00	370538,17
10.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ.	533	55,432	300,00	16629,60
10.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,19968	18968,00	3787,53
11	49404	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		10,4	550000,00	5720000,00
12	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2		0,303	5438650,18	1647911,00
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	31,59684	17378,03	549090,90
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,34	4,04202	0,00	0,00

12.3	00025	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ПЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	77	23,331	46271,00	1079548,70
12.4	00007	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00125	15400000,00	19271,41
13	51299	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2		30,3	494202,00	14974320,60
14	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА		0,8	2748387,72	2198710,18
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	4,016	17378,03	69790,18
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,024	0,00	0,00
14.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,024	80000,00	1920,00
14.4	27001	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	86,4	24500,00	2116800,00
14.5	49002	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,68	15000,00	10200,00
Итого по разделу " ПРОЕМЫ"							61574752,52

ПОЛ

15	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		3,76	1641296,89	6171276,32
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	148,5576	17378,03	2581638,73
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	4,7752	0,00	0,00
15.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	34,1032	655,00	22337,60
15.4	09219	ВОДА	М3	3,5	13,16	1500,00	19740,00
15.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	7,6704	462500,00	3547560,00
16	E11-01-050-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2		3,76	1877337,68	7058789,68
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	300,9504	17378,03	5229925,68
16.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,5264	80000,00	42112,00
16.3	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОДА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,3	1,128	1320000,00	1488960,00
16.4	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,06	0,2256	1320000,00	297792,00
17	E11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		3,76	7870660,19	29593682,30
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	176,9456	17378,03	3074966,30
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	3,3088	0,00	0,00
17.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАГТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,3536	0,00	0,00
17.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	1,9552	80000,00	156416,00
17.5	31688	КЛЕИ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,188	1500000,00	282000,00
17.6	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСЛОЕ РЕЛИНА	М2	102	383,52	68000,00	26079360,00
17.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,88	500,00	940,00
18	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		3,06	848370,99	2596015,24
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	20,3796	17378,03	354157,34
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,0918	0,00	0,00
18.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	4,0698	2000,00	8139,60
18.4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	6,1506	3000,00	18451,80
18.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	21,42	2500,00	53550,00
18.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	21,42	2500,00	53550,00
18.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	122,4	2500,00	306000,00
18.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	48,96	2500,00	122400,00
18.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	80,478	1091,00	87801,50
18.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	804,78	250,00	201195,00
18.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	309,06	4500,00	1390770,00
Итого по разделу " ПОЛ"							45419763,54

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

19	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК:	100 М2 РАСЧИСЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,76	361463,07	1359101,13
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	78,208	17378,03	1359101,13
20	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ДОВЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		3,76	2008643,98	7552501,36
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	256,056	17378,03	4449749,36
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,23	0,8648	0,00	0,00
20.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,3848	1,44685	1500000,00	2170272,00
20.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,0752	12400000,00	932480,00
21	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		3,76	1093579,22	4111857,85
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	107,536	17378,03	1868764,05
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,4136	0,00	0,00
21.3	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,376	80000,00	30080,00

28.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,25944	8000000,00	2075520,00
28.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,02068	1275000,00	26367,00
28.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	3,1584	35000,00	110544,00
28.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,1636	500,00	582,80
29	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2		0,2	396566,69	79313,34
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	4,564	17378,03	79313,34
29.2	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,2	2108842,82	421768,56
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	14,176	17378,03	246350,98
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	0,556	0,00	0,00
29.3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	0,556	1000,00	556,00
29.4	09219	ВОДА	М3	0,35	0,07	1500,00	105,00
29.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,378	462319,00	174756,58
30	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК:	100 М2 РАСЧИЩЕН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		7,878	361463,07	2847606,03
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	163,8624	17378,03	2847606,03
31	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН ДОВЕСТИ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		8,078	1691369,79	13662885,18
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	452,368	17378,03	7861265,58
31.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	2,66574	1500000,00	3998610,00
31.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,1454	12400000,00	1803009,60
32	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,338	5580364,81	1886163,31
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	68,97228	17378,03	1198602,49
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,69628	0,00	0,00
32.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,06	0,69628	0,00	0,00
32.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0338	462319,00	15626,38
32.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,4534	462319,00	671934,43
33	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛВНИИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		8,078	989505,79	7993227,80
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	205,26198	17378,03	3567049,26
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,88858	0,00	0,00
33.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,08078	0,00	0,00
33.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,8078	80000,00	64624,00
33.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,50891	8000000,00	4071312,00
33.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,04039	1275000,00	51497,25
33.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	6,78552	35000,00	237493,20
33.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,50418	500,00	1252,09
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА "							39914424,55
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
28	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН	100 М2		2,7	396566,69	1070730,06
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	61,614	17378,03	1070730,06
29	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		2,7	2108842,82	5693875,61
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	191,376	17378,03	3325738,25
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	7,506	0,00	0,00
29.3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	7,506	1000,00	7506,00
29.4	09219	ВОДА	М3	0,35	0,945	1500,00	1417,50
29.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	5,103	462319,00	2359213,86
30	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН ФАСАДА	100 М2 ОБРАБОТАН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		2,7	411721,56	1111648,20
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	63,72	17378,03	1107328,20
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,054	0,00	0,00
30.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т.	МАШ-ЧАС	0,02	0,054	80000,00	4320,00
31	30418	ШПАТЛЕВКА	ТН		0,27	1275000,00	344250,00
32	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		3,35	867365,08	2905673,03
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	107,2	17378,03	1862925,03

Проект: ... с QuikmatAsos-2005 Ключ:303969401440

32.1	0076	ЛИБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН 1,25 Т	МАШ-ЧАС	1,19	3,9865	1207,00	4811,71
32.2	00219	ВОДА	МЗ	0,052	0,1742	1500,00	261,30
32.4	02158	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	2,2445	462319,00	1037675,00
33	E15-01-01-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		2,7	900926,78	2432502,31
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	27,189	17378,03	472491,31
33.2	0075	ЛИБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,351	1000,00	351,00
33.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,297	80000,00	23760,00
33.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ТН	0,059	0,1593	9000000,00	1433700,00
33.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,0405	12400000,00	502200,00
33.6	31055	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,027	0,00	0,00
34	E15-01-092-1	РАСКРОИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНУКАБОНД»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ		0,56	4485113,24	2511663,41
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	107,0384	17378,03	1860116,74
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	49,2	27,552	0,00	0,00
34.3	01521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	5,1688	2000,00	10337,60
34.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	14,812	916,00	13567,79
34.5	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	27,552	18390,00	506681,28
34.6	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	672	180,00	120960,00
35	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАБОНД" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,56	4691856,79	2627439,80
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	114,296	17378,03	1986239,55
35.2	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	2,4416	7080,00	17286,53
35.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	6,608	2000,00	13216,00
35.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,2576	0,00	0,00
35.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	12,096	851,00	10293,70
35.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,3416	80000,00	27328,00
35.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,1736	1077,00	186,97
35.8	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	44,8	2000,00	89600,00
35.9	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1344	320,00	430080,00
35.10	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	112	350,00	39200,00
35.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	*МЗ	0,511	0,28616	11740,00	3359,52
35.12	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13-45	КГ	1,25	0,7	14700,00	10290,00
35.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,06384	5632,00	359,55
36	33177	СТАЛ ЛИСТОВОЙ КРАШЕННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		58,8	44500,00	2616600,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							21314382,43
ОТМОСТКА							
37	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100 М3		0,078	43954933,76	3428484,83
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	14,04	17378,03	243987,57
37.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	3,744	1081,00	4047,26
37.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,01014	80000,00	811,20
37.4	09219	ВОДА	МЗ	0,2	0,0156	1500,00	23,40
37.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	7,956	399650,00	3179615,40
Итого по разделу " ОТМОСТКА"							3428484,83
ИТОГО:							171651807,88

Составил: _____

Проверил: _____

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №32 В МУБАРЕКСКОМ РАЙОНЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 28

на МУБАРЕК ШКОЛА №32
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2902,05599	17378,03	50432021,86
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	50,77308	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						50432021,86
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	2,4416	7080,00	17286,53
2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,7136	1676,00	2871,99
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	3,744	1081,00	4047,26
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	34,1032	655,00	22337,60
5	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	15,8466	2000,00	31693,20
6	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,351	1000,00	351,00
7	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	3,9865	1207,00	4811,71
8	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	6,1506	3000,00	18451,80
9	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,6647	1676,00	1114,04
10	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,38826	0,00	0,00
11	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	14,812	916,00	13567,79
12	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	8,062	1000,00	8062,00
13	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	17,036	851,00	14497,64
14	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4808	80000,00	118464,00
15	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,60289	80000,00	368231,20
16	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,1736	1077,00	186,97
17	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	27,552	18390,00	506681,28
18	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	52,40968	2000,00	104819,36
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1237475,36
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫИ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	31,339	46271,00	1450086,87
2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	188,8	100,00	18880,00
3	09219	ВОДА	МЗ	14,3648	1500,00	21547,20
4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	7,7593	462319,00	3587271,82
5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	1,4534	462319,00	671934,43
6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	4,11259	1500000,00	6168882,00
7	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	1344	320,00	430080,00
8	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	112	350,00	39200,00
9	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	21,42	2500,00	53550,00
10	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	21,42	2500,00	53550,00
11	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	122,4	2500,00	306000,00
12	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	48,96	2500,00	122400,00
13	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	31,152	6700,00	208718,40
14	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	86,4	24500,00	2116800,00
15	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00037	1540000,00	5728,80
16	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00125	1540000,00	19271,41
17	30418	ШПАТЛЕВКА	ТН	0,27	1275000,00	344250,00
18	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	672	180,00	120960,00
19	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	80,478	1091,00	87801,50
20	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	1,128	1320000,00	1488960,00
21	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,2256	1320000,00	297792,00
22	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,1593	9000000,00	1433700,00
23	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,76835	8000000,00	6146832,00
24	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,0405	12400000,00	502200,00
25	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,2206	12400000,00	2735489,60

Программный комплекс QurQiyamatAsos-2005 Ключ:303969401440

26	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	307,008	300,00	92102,40
27	31688	КЛЕИ БУСТИЛАТ	ТН	0,188	1500000,00	282000,00
28	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,06107	1275000,00	77864,25
29	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	383,52	68000,00	26079360,00
30	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00112	13956522,00	15575,48
31	33177	СТАЛ ЛИСТОВОЙ КРАШЕННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	58,8	44500,00	2616600,00
32	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,03813	10167000,00	387667,71
33	34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,027	0,00	0,00
34	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,28616	11740,00	3359,52
35	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,7	14700,00	10290,00
36	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	804,78	250,00	201195,00
37	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	9,94392	35000,00	348037,20
38	44059	ВЕТОШЬ	КГ	5,54978	500,00	2774,89
39	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	309,06	4500,00	1390770,00
40	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	7,956	399650,00	3179615,40
41	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	7,6704	462500,00	3547560,00
42	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,06384	5632,00	359,55
43	49404	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	10,4	550000,00	5720000,00
44	49882	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,68	15000,00	10200,00
45	51202	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ДВУХ КАМЕРНЫЙ, СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	47,2	657278,69	31023553,95
46	51299	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	30,3	494202,00	14974320,60
47	61180	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	30,8	50852,00	1566241,60
48	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,10592	18968,00	20977,09
49	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,3418	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						119982310,66
Итого:						171651807,88

Составил: _____

Проверил: _____