Кашкадарё вилояти Яккабог тумани "Янгихаёт" МФЙ "Навруз" кишлоги ички йулини жорий таъмирлаш (1 ва 2 ва 3 йуналиш)

"КЕЛИШИЛДИ"
Яккабог тумани ободонлаштириш бошкармаси бошлиги:
"____" "_____" 2022 й.







Кундаланг кесим

(1-йуналиш ПК0+00-ПК6+56)
(2-йуналиш ПК0+00-ПК1+62)
(3-йуналиш ПК0+00-ПК2+75)



Шартли белгилар

Лойихаланаётган а/б йул

Иш хажмлари жадвали

№	Куча номи	Пк дан ПК гача	Мавжуд куча узунлиги км	Мавжуд йул копламаси холати		Лойихавий ечим						
				Эни, м	Коплама холати	Эни м	Бурилиш бурчаги м2	Мавжуд КША асосли йулга 12см КША дан асос ётказиш м2	Эни м	Бурилиш бурчаги м2	Битум тукиш т	5 см калинликда асф/бетон коплама ётказиш м2
1	Навруз кишлоги (1-йуналиш)	0+00 - 6+56	0.656	4.0	КША	4.1	32.4	2689.60	4	32.4	0.5248	2624
2	Навруз кишлоги (2-йуналиш)	0+00 - 1+62	0.162	4.0	КША	4.1	10.8	664.20	4	10.8	0.1296	648.0
3	Навруз кишлоги (3-йуналиш)	0+00 - 2+75	0.275	4.0	КША	4.1		1127.50	4		0.2200	1100.0
	Жами:		**1.093**				**43.2**	**4481.30**		**43.2**	**0.8820**	**4372**

Яккабог ободонлаштириш бошкармаси бош мухандиси: Н.Жуманов

"Янгихаёт" МФЙ раиси: Х.Суюнов

"NAKHSHAB DESIGNER" мутахассиси: Ф.Жониев