

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Жомбой туман 4 К-512 Ўртабуз-Жомбой-Галакана автомобил йўлини жорий таъмирлаш 0-5 км

№П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	184 381 582
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	979 958
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8 842 403
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	2 533 787
6	ИТОГО: п. 2-5	196 737 730
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11 %	35 629 203
8	ИТОГО: п. 2-7	232 366 933
9	НДС - 15 %	34 855 040
10	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	267 221 973



ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

№	Шифр номера нормат ивов и коды ресурсо	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость в базисном уровне		
				на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	6	7	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,66	18 610	979 958
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		979 958	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	4,26	14 713	62 713
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,71	23 214	16 491
4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,48	184 246	272 685
5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,36	49 580	17 611
6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,26	701 358	2 989 167
7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	9,12	312 259	2 846 800
8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	4,06	301 527	1 222 752
9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	4,76	297 257	1 413 884
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		8 842 403	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	357,627	515 200	184 249 533
2	30135	БИТУМ	Т	0,025	5 200 000	130 104
3	9219	ВОДА	М3	2,664	730	1 945
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ		184 381 582	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			СУМ		0	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ		194 203 943	

СОСТАВИЛ:




Жомбой туман 4 К-512 Уртабуз-Жомбой-Галакана автомобил йўлини жорий таъмирлаш 0-5 км

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,9600	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,03	49,2248
2.1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,2624
3.1	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,7104
4.1	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,48
5.1	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,3552
6.1	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,2624
7.1	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	9,1168
8.1	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,0552
9.1	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,756437813
10.1	6076	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	96,6	285,936
11.1	9219	ВОДА	М3	0,9	2,664
12.1	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,02002
2	E2713-011-01 ДОП. 9	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	2,9600	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,4336
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,1312
2.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,0656
2.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,1776
2.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0888
2.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,0656
2.7	6076	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	24,22	71,6912
2.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,005

СОСТАВИЛ:



Транспортные расходы на перевозимые грузы

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Общая тонна	Дальность возки км	тон/км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Жомбой туман 4 К-512 Уртабуз-Жомбой-Галакапа автомобил йўлини жорий таъмирлаш 0-5 км								
1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	358	358	5	1788	1416,9	2 533 610
2	БИТУМ	Т	0,0250	0,025	5	0,125	1416,9	177
	ИТОГО:							2 533 787

СОСТАВИЛ:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI

«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

SAMARQAND VILOYATI FILIALI

703003, Самарканд шаҳри Куксарой майдони, (корпус "Д" 2-кават) Tel.: 233-05-53, Fax: 233-03-89,
H/R 20208000600882573006, MFO 00282, АТБ «Туронбанк» Самарканд филиал.



«Tasdiqlayman»

Direktor

Jabborov H.A.

«02» май 2022 йил.

YIG'MA EKSPERT XULOSA №185A – 22

**По рабочему проекту: « Жомбой туман 4 К-512 Ўртабуз-Жомбой-Галакапа
автомобил йўлини жорий таъмирлаш**

Заказчик: « Жомбой ТЙФУК ».

Источник финансирования: Местный бюджет.

Генпроектировщик: ООО «Sam Project Bunyodkor».

Лицензия: № АЛ-000216 бессрочная .

Генподрядчик: по тендеру.

1. Основание для проектирования:

1.1. Письмо заказчика « Жомбой ТЙФУК ».

1.2. Дефектная ведомость от 2022года, утвержденным заведующим «Жомбой ТЙФУК» Муродовым Г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

Проектная сметная документация, на стадии разработки «Рабочий проект» согласно состава проекта и перечня материалов, представленных на экспертизу.

3. Краткое содержание проектно-сметной документации:

3.1. Проектом предусмотрено:

Размещение объекта – «Самарканд вилояти « Жомбой ТЙФУК ». га карашли 4 К-512 Ўртабуз-Жомбой-Галакапа таъмирлаш». Покрытие существующих дорог в неудовлетворительном состоянии, требуется ремонта.

3.2. Для устранения дефектов проектом предусмотрен:

- Планировка зем. полотна автогрейдером.
- Карточный ремонт покрытия из горячего плотного мелкозернистого а/бетона тип - Б марки-I толщ. 4см.
- Устройство покрытия из горячего мелкозернистого плотного а/бетона тип Б, марки-I толщ.1см.
- Устройство покрытия площадок монолитным бетоном М200 толщ.-10см.

3.3. Сметная часть:

Расчет стоимости работ произведен ресурсным методом согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистана № 261 от 11.06.2003г. «О переходе на

Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах согласно ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта в текущих ценах определена на основе расчетной документации ресурсным методом с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Р.Уз» за 4 кв. 2021 год и по данным представленным Заказчиком.(письмо № 186А от 17.04.2022г). Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, стоимость 1 тн/км грузов приняты согласно письма Заказчика №186А от 17.04.2022 г-и справки прогнозных цен по Самаркандской области. Дальность возки стройматериалов принято согласно дефектной ведомости утвержденным Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принято 18610,0 сум с учетом отчислений на социальное страхование 12%, из уровня среднестатистической месячной заработной платы по отрасли «Строительство» за 4 кв.2021г, согласно данных Госкомстата РУз по Самаркандской области.

4. Результаты экспертного рассмотрения:

4.1. По замечаниям и предложениям экспертизы в проектно-сметную документацию внесены следующие исправления и дополнения в рабочем порядке:

- все замечания приняты, исправления внесены в проект;
- уточнены ресурсные показатели маш/час, трудозатраты чел/час;
- уточнена потребность в строительных материалах и конструкций;
- уточнены затраты на транспорт материалов;
- уточнены прочие затраты Подрядчика;

- общая заявленная расчетная стоимость объекта в текущих договорных ценах в сумме 205 548 214 тыс.сум с НДС и без прочих затрат Заказчика, за счёт уточнения объёмов работ и затрат, стоимости строительных материалов и конструкций, снижена на 16246,792 тыс.сум с НДС.

После корректировки по замечаниям и предложениям экспертизы общая расчетная стоимость объекта составила в текущих договорных ценах сумму 296499,802 тыс.сум с НДС, кроме того прочие затраты Заказчика 4447,497 тыс.сум, в том числе:

1. Жомбой туман 4 К-512 Ўртабуз-Жомбой-Галакапа автомобил йўлини жорий таъмирлаш – сумма 267 221 973 тыс.сум с НДС.

4.2. Авторам проекта передать Заказчику откорректированные чертежи и сметную документацию по замечаниям экспертизы.

4.3. Срок действия Экспертного заключения 2 года.

5. Выводы:

5.1. Рабочий проект: «Текущий ремонт районных центральных улиц Жамбайского района Самаркандской области (2-этап)», с учетом результатов экспертного рассмотрения и замечания по пункту 4.2. настоящего заключения, рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

5.2. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.03г. за №261, от 03.07.2003 г за №302 и ШНК 4.01.16.-09 стоимость строительства является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договора подряда, окончательное решение о принятии стоимости строительства при проведении конкурсных торгов определяется Заказчиком.

Ведущий эксперт:



Зокиров С.М.

Хашимов И.Х.