



**«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ**

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли  
бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан  
жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

**Кичик янги МФЙ кучалари**

**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

*Нусха № 2*

*Архив №*

Кукон ш. - 2022й.



**«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ**

Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

**Кичик янги МФЙ кучалари**

**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош мухандиси		А.Содиқов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:05-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39826**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Litsenziya** 20.06.2020y/ № AJ-000932-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 39415

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Furqat tumani kengashi Qarori.

1.2. Furqat tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash:

1.Furqat tumani Kichik yangi MFY Zafar ko'chasini uzunligi 200m bulib,Qum shagal aralashmasi kushib 800 m2 joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 700 m2 ga 0,5/m2 bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan700m2 koplama bilan koplanib ,100m2 yul yokasi h=5sm kalinlikda Qum Shag'al Aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

2.Furqat tumani Kichik yangi MFY Tasavur ko'chasini uzunligi 200m bulib,Qum shagal aralashmasi kushib 800 m2 joyining buylama va kundalang nishabliklari tekislanib ustiga 700 m2 ga 0,5/m2 bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan700m2 koplama bilan koplanib ,100m2 yul

yokasi  $h=5\text{sm}$  kalinlikda Qum Shag'al Aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

3. *Farg'ona viloyati Furqat tumani Kichik yangi MFY Guzarli ko'chasini* uzunligi 360m bulib, Kum shagal aralashmasi kushib 1440 m<sup>2</sup> joyining buylama va kundalang nishablilari tekislanib ustiga 1260 m<sup>2</sup> ga 0,5/m<sup>2</sup> bitum sepiladi va mayda donali zich B turli marka III asfaltobeton korishmasidan 1260m<sup>2</sup> koplama bilan koplanib, 180m<sup>2</sup> yul yokasi  $h=5\text{sm}$  kalinlikda Qum Shagal Aralashmasi bilan mustaxkamlanadi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13976.00 so'm/chelechas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 19.51% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 277 450,959 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 236 757,355 ming so'm
QQS 15%	- 35 513,603 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 272 270,959 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 5 180,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 277 450,959 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayoning 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



«ФУРКАТ ДИСТРИКЛАЙМАН»

Фуркат тумани ободонлаштириш бошкармаси бошқисми Р. Юсупов

2022 й

Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

**ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ ИРИГИ**

1	Буюртмачи	Фуркат тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбан	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан
5	Беш лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Беш пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатта олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш буйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талиб этилмайди.
15	Тошширини қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи  
Фуркат тумани ободонлаштириш бошкармаси



Лойихачи  
“Универсал вариант” МЧЖ Пурматов Д



Фаргона вилояти Фуркат тумани Кичик янги МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш

ТУШУНТИРИШЎЗУВИ

Жорий таъмирлаш ишчи лойиhasини ишлаб чиқишга Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисидаги ПҚ 5072-сонли, 2021- йил 22 сентябрдаги “Очиқ бюджет” ахборат портали орқали жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молялаштириш янада кенгайтириш чора-тадбирлар тугрисидаги ПҚ-5250 сонли, 2022 йил 7-апрел кунги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблагларини жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган тадбирларга йуналтириш жараёнида фуқороларнинг иштирокини янада қуллаб-қуватлаш тугрисидаги ПҚ-197-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021-йил 22 апрелдаги КК-213-IV-сонли ва 2022 йил 26 январдаги КК-302- IV-сонли қарорига ва Фуркат туман бўйича 2022-йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқич натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шакилланган тадбирларни молялаштириш бўйича тасдиқланган манзиллий руйхат ,Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган нуксонлар далолатномасига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойиhasи «Универсал вариант» МЧЖ томонидан 2022 йил апрел ойи давомида ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиhasа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуксонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” бўйича лойиhasаланди.

Мазкур кўчаларни лойиhasа-смета ҳужжатлари буюртмачи-“Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси вакиллари ватепишли МФЙ раисларни иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуксонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиhasада тақдим этилган нуксонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Фаргона вилояти Фуркат тумани Кичик янги МФЙ кучаларини узунлиги 0,760 км

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фуркат туман ободонлаштириш бошқармаси” томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиhasа бош муҳандиси:  А.Содиқов



ТАСДИҚЛАЙМАН

Ўзбекистон Республикаси

Министрлик раёни

Р. Ҳамдамов

2022 йил

Фўқоролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан инфратўзилма объектларида амалга оширилган қўрилдиш тамирлаш ишларини.

## МАНЗИЛЛИ РҲЙХАТИ.

	Худуд номи	кўча сони (донада)	кМ	Суммаси (млн.сўм)
	<b>Фўрқат тумани бўйича.</b>	<b>28</b>	<b>10,515</b>	<b>3 383 000</b>
1	Қўқонбой МФЙ Султонобод кўчаси	1	0,460	138 000
2	Қўқонбой МФЙ Узимзор кўчаси	1	0,785	235 500
3	Қўқонбой МФЙ Соғ бўйи кўчаси	1	0,255	76 500
4	Қўқонбой МФЙ Истиқлол кўчаси	1	0,735	220 500
5	Қўқонбой МФЙ Оқсўв кўчаси	1	0,470	141 000
6	Қўқонбой МФЙ Қорасўв кўчаси	1	0,295	88 500
	<b>Жами</b>	<b>6</b>	<b>3,000</b>	<b>900 000</b>
7	Истиқлол МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,320	108 896
8	Истиқлол МФЙ Тадбиркор кўчаси	1	0,350	119 104
	<b>Жами</b>	<b>2</b>	<b>0,670</b>	<b>228 000</b>
9	Калдушон МФЙ Соғ кўчаси	1	0,300	87 379
10	Калдушон МФЙ Қум кўчаси	1	0,208	60 583
11	Калдушон МФЙ Обод кўчаси	1	0,219	63 786
12	Калдушон МФЙ Олмазор кўчаси	1	0,200	58 252
	<b>Жами</b>	<b>4</b>	<b>0,927</b>	<b>270 000</b>
13	Кичик Янги МФЙ Тасаввур кўчаси	1	0,200	67 895
14	Кичик Янги МФЙ Зафар кўчаси	1	0,200	67 895
15	Кичик Янги МФЙ Гузарли кўчаси	1	0,360	122 211
	<b>Жами</b>	<b>3</b>	<b>0,760</b>	<b>258 000</b>
16	Томоша МФЙ Қурилтой кўчаси	1	0,250	85 000
17	Томоша МФЙ Гузар кўчаси	1	0,500	170 000
	<b>Жами</b>	<b>2</b>	<b>0,750</b>	<b>255 000</b>
18	Тўрғай МФЙ Тегирмонбоши кўчаси	1	0,750	255 000
	<b>Жами</b>	<b>1</b>	<b>0,750</b>	<b>255 000</b>
19	Уртақўрғон МФЙ Қум кўчаси	1	0,160	54 316
20	Уртақўрғон МФЙ Шодлик кўчаси	1	0,300	101 842
21	Уртақўрғон МФЙ Ўзбекистон кўчаси	1	0,300	101 842
	<b>Жами</b>	<b>3</b>	<b>0,760</b>	<b>258 000</b>
22	Шунқор МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,240	81 447
23	Шунқор МФЙ Гузар кўчаси	1	0,350	118 777
24	Шунқор МФЙ Олмазор кўчаси	1	0,350	118 777
	<b>Жами</b>	<b>3</b>	<b>0,940</b>	<b>319 000</b>
25	Янги МФЙ Урикзор кўчаси	1	0,340	107 435
26	Янги МФЙ Ёшлик-1 кўчаси	1	0,200	63 197
27	Янги МФЙ Шодлик 1 кўчаси	1	0,536	169 368
	<b>Жами</b>	<b>3</b>	<b>1,076</b>	<b>340 000</b>
28	Чеккоприк МФЙ Чеккоприк кўчаси	1	0,882	300 000
29	<b>Жами</b>	<b>1</b>	<b>0,882</b>	<b>300 000</b>

Фўрқат тумани мажлис бўлими бошлиғи

Фўрқат тумани ободонлаштириш бошқарма бошлиғи

Фўрқат ТИФУК директори

С. Аҳмедов

Р. Юсупов

У. Парпиев

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Фуркат тумани буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз  
бериш йули оркали таъминланган кучаларни жорий таъмирлаш**

**Фуркат тумани Кичик янги МФЙ кучалари**

**СВОДНАЯ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	14127,329
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	168093,781
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	0,000
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	13743,054
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2142,568
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	12478,57
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	198106,732
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 19,51 % от итогов прямых затрат)	38650,623
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	236757,355
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>236757,355</b>
12	НДС 15 %	35513,603
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>272270,959</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	<b>5180,000</b>
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД	4559,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №151	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( 1 % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>277450,959</b>

Директор:

Д.Нурматов

Инж.проекта:

А.Содиков



Фарғона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули орқали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

Фуркат тумани Кичик янги МФЙ кучалари

Сводная

Т/р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Дойихав ий куватини (км)	Қурилиш монтаж ишларининг кыймати	шу жумладан: минг сумда						ККС
				Машина- механизмлар харажати	қурилиш материаллари харажати	ташиш харажатлари	иш хақи	Пудратчининг бошқа харажатлари (19,51%)		
1	Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Тасаввур кучаси	0,200	71650,252	3717,718	44235,205	3616,593	563,834	10171,217	9345,685	
2	Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Зафар кучаси	0,200	71650,252	3717,718	44235,205	3616,593	563,834	10171,217	9345,685	
3	Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Гузарли кучаси	0,360	128970,454	6691,893	79623,370	6509,868	1014,901	18308,190	16822,233	
	<b>Жами</b>	<b>0,760</b>	<b>272270,959</b>	<b>14127,329</b>	<b>168093,781</b>	<b>13743,054</b>	<b>2142,568</b>	<b>38650,623</b>	<b>35513,603</b>	



Директор

Д.Нурматов

Инж.проектант:

А.Содиқов



Фарғона вилояти Ферикат туманида 2022 йилда "Очиқ бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали танланган Кичик янги МФЙ Тасаввур кўчаси 200 метр қисмини жорий таъмирлаш учун

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар кўйида икки кўйувчилар: Буюртмачи Ферикат тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Р.Юсунов, Ободонлаштириш бошқармаси мухлиси тизинги Р.Туррақов ҳамда Кичик янги МФЙ раиси Н.Қозғалиев жойига чиқиб ўзиб нуксонлар кайдонмасини шу тўғрисида туздиқ, яъни Кичик янги МФЙ Тасаввур кўчасини 200 метр қисмини аниқлаш ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, кўйилган камчилликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг миқдори		Узунлиги, м	Йўл элементларининг маъжул ҳолати	Дойихлада кўйла тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларининг ҳисобланган формуласи	Ўлчаб бирлиги	Минуслари	Ишлар
	км	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК2+00	200	Йўлнинг ҳолати нотенге бўлиб ҚША қопламдан аборат. ҚША қопламдан жойларни сифатсиз дейга ботиб кетган.	Йўл пойини авторейлер ёрдамида янги материал қушиб текислаш 1000м*2 66 м3 5см қаллиқда Асфальтобетон қоплама қўриш Йўл янаи четини 0,25 метр узунликда 5 см	200*4 200*3,5 200*0,5	м2 м2 м2	800 700 100	
					<b>Алиларини ўртача таъмир масофаси</b>				
					Асфальтобетон маҳсулоти (яшил нолани)	*Қованд голд	км	25	
					Битум маҳсулоти (жойи нолани)	*Қованд голд	км	25	
					ҚША (карьер нолани) (V= L*Э*W/м3)	Карер	км	16	

Ферикат тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:

Ферикат тумани ободонлаштириш бошқармаси мухлиси тизинги:

Кичик янги МФЙ раиси:



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули  
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

**Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Тасаввур кучаси 0,2 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3717,718
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	44235,205
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	3616,593
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	563,834
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	40,3
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	503,423
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	60,411
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	52133,351
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	10171,217
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	62304,567
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта) -	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>62304,567</b>
12	НДС 15 %	9345,685
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>71650,252</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>71650,252</b>

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат***Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Тасаввур кучаси 0,2 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,343	13976,00	563834
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	26,168	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>563834</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,26		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,318	218230,90	724090
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,1015	264651,60	26862
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,306		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-ЧАС	2,156	152209,00	328163
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-ЧАС	0,959	141550,00	135746
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,085	181873,00	197332
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	4,48	152209,00	681896
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	3,272	181873,00	595088
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,06	152209,00	161342
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	0,888	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,001	131172,90	262477
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,808	119283,00	96381
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,105	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,26	403445,00	508341
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>3717718</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	84,574	484337,00	40962317
2	09219	ВОДА	М3	14,63	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	52,8	20891,00	1103045
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	6,2	12609,00	78176
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,00952	5652849,60	53815

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,3605	5652849,60	2037852
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>44235205</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 25 КМ	ТН	84,574	23091,23	1952919
2		БИТУМ НА 25 КМ	ТН	0,370	23091,23	8544
3		ГПС НА 16 КМ	ТН	107,380	15413,76	1655130
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>3616593</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>52133351</b>

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат****Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Тасаввур кучаси 0,2 км**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		0,8
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	24,72
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	16,568
1.3	00107	АВТОТРАКТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	2,96
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	3,488
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	4,48
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	3,272
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	0,888
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	1,56
1.9	01635	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	0,808
1.10	09219	ВОДА	М3	15	12
1.11	12283	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	52,8
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,35
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,203
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,1015
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,3605
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,7
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	11,641
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	6,566
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,008
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,156
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	0,939
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,085
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,168
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,3	0,33
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,084
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,008
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	0,63
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,00756
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	67,62
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,7

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,812
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,504
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,252
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,042
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,021
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,252
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00196
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	16,954
<b>5</b>	<b>E27-08-001-16</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ</b>	<b>1000 М2</b>		<b>0,1</b>
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	3,17
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	2,327
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,58	0,338
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	0,818
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,06
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,091
5.7	09219	ВОДА	М3	20	2
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	62	6,2
<b>ИТОГО:</b>					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”  
портали овоз бериш йули оркали танланган Кичик янги МФЙ  
Тасаввур кучасини 200,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	<b>Дорожная одежда</b>		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м <sup>2</sup>	800
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м <sup>2</sup> /тн	700/0,35
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м <sup>2</sup>	700
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	100/6,20
	<b>Средняя дальность возки</b>		
1	Асфальтобетон, битум	км	25
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	16

Составил  А.Содиқов



Фарғона вилояти Фурқат туманида 2022 йилда "Очик бюджет" портали орқали овоз бериш йўли орқали тайинланган Кичик йилги МФЙ Зафар кўчаси 200 метр қисмини жорий таъмирлаш учун

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Билдир қуйидаги ишга қўйувчилар: Бу юртдаги Фурқат тумани Ободлаштириш бошқармаси бўшлиғи Р.Юсунов, Ободлаштириш бошқармаси муҳаввис ташкили ҳамда Кичик йилги МФЙ раиси Н. Ҳолиқов жойига чиқиб ушбу нуқсонлар қайдиномасини шу тўғрисида тузилди, яъни Кичик йилги МФЙ Зафар кўчасини 200 метр қисмига аниқлаш таъмиру ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хависларини аниқлади.

*Р. Юсунов*

Т/р №	Ишларнинг маълуми		Узунлиги, м	Йўл элементларининг маълум қисми	Лойиҳага кўра тўтилган иш турлари ва тартиби	Иш хависларини хавислаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Минусори	Илоҳ
	квм	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК2+00	200	Йўлнинг қисмига текшириб бўлиб ҚША қопламаларини аниқлаш. ҚША қопламаларини жойларини сифатсиз дейга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида янги материал қўшиб текширилди 1000м2 66 м3	200*4	м2	800	
					5см қалинликда Асфальтобетон қоплама қўриш	200*3,5	м2	700	
					Йўл икки четини 0,25 метр узунликда 5 см	200*0,5	м2	100	
					<b>Аниқларини ўртача таъмири</b>				
					Асфальтобетон маъмурияти (жойид қилиш)	*Кованид голд	км	2,5	
					Бошқаруш маъмурияти (жойид қилиш)	*Кованид голд	км	2,5	
					ҚША (карер қилиш) (V=1,82м3)	Карер	км	16	

Фурқат тумани ободлаштириш бошқармаси бўшлиғи:

Фурқат тумани ободлаштириш бошқармаси муҳаввис ташкили:

Кичик йилги МФЙ раиси:

Р.Юсунов  
*Р. Юсунов*  
*Н. Ҳолиқов*

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули  
оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш**

**Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Зафар кучаси 0,2 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3717,718
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	44235,205
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	3616,593
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	563,834
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	40,3
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	503,423
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	60,411
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	52133,351
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	10171,217
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	62304,567
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта) -	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>62304,567</b>
12	НДС 15 %	9345,685
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>71650,252</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>71650,252</b>

Директор:

Инж.проект:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат***Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Зафар кучаси 0,2 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,343	13976,00	563834
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	26,168	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>563834</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,26		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,318	218230,90	724090
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,1015	264651,60	26862
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,306		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	2,156	152209,00	328163
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	0,959	141550,00	135746
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,085	181873,00	197332
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	4,48	152209,00	681896
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	3,272	181873,00	595088
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,06	152209,00	161342
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	0,888	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,001	131172,90	262477
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,808	119283,00	96381
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,105	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,26	403445,00	508341
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>3717718</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	84,574	484337,00	40962317
2	09219	ВОДА	М3	14,63	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	52,8	20891,00	1103045
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	6,2	12609,00	78176
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,00952	5652849,60	53815

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,3605	5652849,60	2037852
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>44235205</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 25 КМ	ТН	84,574	23091,25	1952919
2		БИТУМ НА 25 КМ	ТН	0,370	23091,25	8544
3		ГЭС НА 16 КМ	ТН	107,380	15413,76	1655130
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>3616593</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>52133351</b>

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Зафар кучаси 0,2 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		0,8
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	24,72
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	16,568
1.3	00107	АВТОТРАКТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	2,96
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	3,488
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	4,48
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	3,272
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	0,888
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	1,56
1.9	01833	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	0,808
1.10	09219	ВОДА	М3	15	12
1.11	12283	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	52,8
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,35
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,203
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,1015
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,3605
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,7
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	11,641
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	6,566
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,008
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,156
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	0,959
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,085
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,168
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,35
3.9	02798	РЕЗУНК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,084
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,008
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	0,63
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,00756
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	67,62
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,7

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,812
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,504
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,252
4.4	00464	ГИДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,042
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,021
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,252
4.7	30133	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00196
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	16,954
<b>5</b>	<b>E27-08-001-16</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ</b>	<b>1000 М2</b>		<b>0,1</b>
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	3,17
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	2,327
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /133 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	0,358
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	0,818
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,06
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛНОВОСЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,091
5.7	09219	ВОДА	М3	20	2
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	62	6,2

**ИТОГО:**

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”  
портали овоз бериш йули оркали танланган Кичик янги МФЙ  
Зафар кучасини 200,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	<b>Дорожная одежда</b>		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м <sup>2</sup>	800
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м <sup>2</sup> /тн	700/0,35
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м <sup>2</sup>	700
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	100/6,20
	<b>Средняя дальность возки</b>		
1	Асфальтобетон, битум	км	25
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	16

Составил  А.Содиков



Фаргона вилояти Фуқарат туманида 2022 йилда "Очик бюлджет" портали овоз бериш йўли орқали танланган Кичик янги МФЙ Гуларли кўчаси 360 метр қисmini жорий таъмирлаш учун

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Билар қуйида исмо кўйувчилар: Бунртуман Фуқарат туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиги Р.Юсупов, Ободонлаштириш бошқармаси мухлиси техник Д.Турсунов ҳамда Кичик янги МФЙ раиси А.Вилрашова жойида чиқиб узибу нуксонлар кайдномасини шу зўғрисда тулдик, яъни Кичик янги МФЙ Гуларли кўчасини 360 метр қисмиб янгунал таъмирлув ва йнструментлар ёрдамидла Улчиб чиқилдида, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, м	Йўл элементларининг маъжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиб	Иш хажмларини хисоблаш формуласи	Улчиб бирлиги	Миктори	Илоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК3+60	360	Йўлнинг ҳолати нотевис бўлиб асфальт ва ҚША қопламдан иборат. Асфальт қоплама смирлиб титилдиб яроқсиз ҳолга келган. ҚША қопламдан жойларни сифатсиз лойга ботиб кетган.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамидла янги материал кушиб текислаш 1000м2 66 м3 5см қаллиқда Асфальтобетон қоплама қуриш Йўл юкка четини 0,25 метр узунлиқда 5 см	360*4 360*3,5 360*0,5	м2 м2 м2	1440 1260 180	
					<b>Алиёларин Уртача ташини масофаси</b>				
					Асфальтобетон маҳсулотини (кавод номи)	*Кованд голд	км	25	
					Йангув маҳсулотини (жой номи)	*Кованд голд	км	25	
					ҚША (карьер номи) (V= L,82ж/м3)	Карер	км	16	

Фуқарат туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиги:

Фуқарат туман ободонлаштириш бошқармаси мухлиси:

Кичик янги МФЙ раиси:

Р.Юсупов  
  
  
  
 Д.Турсунов  
  
 А.Вилрашова  


**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти буйища 2022 йилда Очк бюджет портални овоз бериш йули  
оркали таъланган кучаларни жорий таъмирлаш**

**Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Гузарли кучаси 0,36 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6691,893
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	79623,370
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	6509,868
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1014,901
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	72,6
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	906,161
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	108,739
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	93840,031
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	18308,190
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	112148,221
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта) -	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>112148,221</b>
12	НДС 15 %	16822,233
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>128970,454</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>128970,454</b>

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат***Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Гузарли кучаси 0,36 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	72,6174	13976,00	1014901
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	47,1024	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>1014901</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	2,268		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	5,9724	218230,90	1303362
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,1827	264651,60	48352
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	7,7508		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,8808	152209,00	590693
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,7262	141550,00	244344
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,953	181873,00	355198
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,378	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	8,064	152209,00	1227413
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	5,8896	181873,00	1071159
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,908	152209,00	290415
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,5984	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	3,6018	131172,90	472459
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,4544	119283,00	173485
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,189	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	2,268	403445,00	915013
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>6691893</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	152,2332	484337,00	73732171
2	09219	ВОДА	М3	26,334	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	95,04	20891,00	1985481
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	11,16	12609,00	140716
5	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,017136	5652849,60	96867

6	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,6489	5652849,60	3668134
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>79623370</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 25 КМ	ТН	152,233	23091,25	3515255
2		БИТУМ НА 25 КМ	ТН	0,606	23091,25	15380
3		ГПС НА 16 КМ	ТН	193,284	15413,76	2979233
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>6509868</b>
<b>ВСЕГО:</b>						<b>93840031</b>

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти буйича 2022 йилда Очик бюджет портали овоз бериш йули оркали танланган кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Кичик янги МФЙ Гузарли кучаси 0,36 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		1,44
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	44,496
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	29,8224
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	5,328
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ-ЧАС	4,36	6,2784
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	8,064
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	5,8896
1.7	01023	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,5984
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,93	2,808
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,01	1,4544
1.10	09219	ВОДА	М3	13	21,6
1.11	12283	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	95,04
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,63
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	0,3634
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,1827
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,6489
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,26
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	20,9338
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	11,8188
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,8144
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	3,8808
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,7262
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,53	1,933
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,3024
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,63
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,1312
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,8144
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,134
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,013608
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	121,716
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,26

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,4616
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,9072
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,4536
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0756
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0378
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,4536
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,003528
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	30,5172
<b>5</b>	<b>E27-08-001-16</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ</b>	<b>1000 М2</b>		<b>0,18</b>
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	3,706
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	4,1886
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С	МАШ-ЧАС	3,58	0,6444
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	1,4724
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	1,908
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛНОВОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,1638
5.7	09219	ВОДА	М3	20	3,6
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	62	11,16

**ИТОГО:**

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Фаргона вилояти Фуркат туманида 2022 йилда “Очик бюджет”  
портали овоз бериш йули оркали танланган Кичик янги МФЙ  
Гузарли кучасини 360,0 метр кисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед.изм ерю	Кол-во
1	2	3	4
	Заказчик- Фуркат ТЙФУК		
	<b>Дорожная одежда</b>		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м <sup>2</sup>	1440
2	Розлив битума из расчета 0,5л/м2	м <sup>2</sup> /тн	1260/0,63
3	Устройство покрытия из горячего плотного м/з а/бетонной смеси типа Б марки III толщиной 5 см ГОСТ-9128-13	м <sup>2</sup>	1260
4	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5см	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	180/11,16
	<b>Средняя дальность возки</b>		
1	Асфальтобетон, битум	км	25
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3	км	16

Составил  А.Содиқов



2	Бүтээгдэхүүн үнэмлэхүй (дараагийн жил эхэлснээс хэсэгчилсэн)	%	1.5%	
3	Лайвчлал үнэмлэхүй (дараагийн жил эхэлснээс хэсэгчилсэн)	%	1.5%	
<b>ПЕРЕВОЗКА И УСЛУГИ</b>				
1	на 1 км	төг.км	1 780.40	Туршилт ТТФУК-ийн 01.03.2022 өдөр хийсэн МАН-ийн үнэмлэхүй үнэмлэхүй
2	на 5 км	төг.км	1 180.10	
3	на 10 км	төг.км	1 020.30	
4	на 20 км	төг.км	925.40	
5	на 30 км	төг.км	921.00	
6	на 50 км	төг.км	913.60	

Фурцаг хүчинг тооцож, үнэмлэхүй  
 болж харуулах бичиг үзүүлэх өгөх:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*