

«TASDIQLAYMAN»

Bo'ston tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri



U. Akramov

may 2022 г

## NUQSON DALOLATNOMASI

Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar,

XTB mudiri U. Akramov,  
Bo'ston tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M. Saidaliev, inspektor  
V. Sobirjonov

Bo'ston tumani 4 maktab binosining xolatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

| N p.p. | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество |
|--------|---|-------------------|------------|
| 1      | 2   | 3                 | 4          |
|        | Фасад   |                   |            |
| 1      | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов  | 100м2             | 11,1900    |
| 2      | Насечка поверхности стен  | 100м2             | 2,6300     |
| 3      | Шпатлевка поверхностей наружных стен фасадными шпатлевками  | 100м2             | 2,6300     |
| 4      | На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен (исключается)   | 100м2             | 2,6300     |
| 5      | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских   | 100м2             | 0,6200     |
| 6      | Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня "травертин" сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 350 кг ручным способом | 100 м2            | 13,8200    |
| 7      | Устройство водосборных лотков (желоб) из листовой оцинкованной стали  | 100м              | 2,4800     |
| 8      | Лоток (желоб)   | Пм                | 248,0000   |
| 9      | Навеска водосточных труб по стенам из кирпича или легкого бетона, диаметром до: 140 мм  | 100м труб         | 3,2300     |
| 10     | Установка монтажного профиля для крепления облицовки цоколей  | 100 м2            | 1,3600     |
| 11     | Облицовка цоколей туникафоном   | 100 м2            | 1,3600     |
| 12     | Декоративный облицовочный оцинкованный сталь типа "туникафон"   | М2                | 140,0800   |
| 13     | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ   | 100м2             | 13,8200    |
| 14     | Устройство отмостки бетонных из бетона в7,5/м-100/  | М3                | 10,2000    |
|        | Проемы  |                   |            |
| 15     | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок   | 100м2             | 1,6900     |

|    |   |          |         |
|----|---|----------|---------|
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерево алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимися (поворотных, откидных, поворотно-откидных): с площадью проема до 3 м2 (пластиковые) | 100 м2   | 1,6900  |
| 17 | Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной до 0,51 м.   | 100 м.п. | 0,9300  |
|    | Внутренняя отделка  |          |         |
| 18 | Насечка поверхности стен  | 100м2    | 1,8400  |
| 19 | Облицовка стен по системе "кнауф" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (с 623) одним слоем с оконным проемом   | 100м2    | 3,3600  |
| 20 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм стен  | 100м2    | 5,2000  |
| 21 | На каждый мм изменения толщины добавляется или исключается стен исключается   | 100м2    | 5,2000  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен   | 100м2    | 4,1600  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен   | 100м2    | 1,0400  |
|    | Электромонтажные работы   |          |         |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки   | 100шт    | 0,5400  |
| 25 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп  | 100шт    | 1,5000  |
| 26 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке   | 100шт    | 0,2400  |
| 27 | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке   | 100шт    | 0,3000  |
| 28 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах  | 100м     | 2,6400  |
| 29 | Установка светильников типа led, 24вт   | 100шт    | 1,5000  |
| 30 | Коробка у196  | 1000шт   | 0,0540  |
| 31 | Короба кув-0,1/0,1  | Шт       | 50,0000 |


  
Иснер
  
М. Соидоматов
  
И. Соичев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 12-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 41166**

**Obyekt nomi** «Bo'ston tumani №4-maktab binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «Bo'ston me'mor» MChJ

**Bosh loyihachi** - «Bo'ston me'mor» MChJ

**Litsenziya** AL-000753 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.05.2020 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjeti mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 40831

**1. Loyihalash uchun asos**

Maxalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, Investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha Komissiyaning 19.04.2022 yildagi №3-01/30-sonli qarori.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 05.05.2022 yilda tuzilgan №278356-sonli shartnoma.

Bo'ston tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Bo'ston tumani №4-maktab binosini joriy ta'mirlash", ob'yekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: **Fasad:** Fasaddagi moyli bo'yoq yuzalarni qo'l bilan tozalash. Devor yuzalarini qisman tushirish. Fasad devorlarni shpaklevka qorishmali tashqi suvoq qilish. Har bir mm qalinligi o'zgarishi uchun devorlar chiqarib tashlanadi. Eshik va deraza yon yuzalarini suvash ishlari. Tashqi devor yuzalarini "travertin" qorishmasi bilan suvash. Ruxli po'latdan suv yig'uvchi lotok o'rnatish. Lotok-jelob 140 mm suv quvurini o'rnatish. Sokolga profildan karkas mahkamlash. Sokolni tunikafon qoplama bilan qoplash. 16 m gacha bo'lgan havozalarni o'rnatish va buzish. B 7,5 sinfli betondan otmoska quyish. **Deraza:** Deraza tokchalarisiz

deraza teshiklarining yog'och plombalarini demontaj qilish. Alyumin-plastik oyna-romlarni o'rnatish. 0,51 m.gacha qalinlikdagi PVX tokchalarni o'rnatish. *Ichki pardoqlash:* Devor yuzalarini qisman tushirish. "Knauf" markali gipsokortondan devor yuzalarini qoplash. Quruq gipsli aralashmalar bilan devor yuzalarni doimiy tekislash. Qo'shilgan yoki olib tashlangan har bir mm qalinligi o'zgarishi uchun devorlar yo'q qilinadi. Devor yuzalarini suvli emulsiya bilan bo'yash. Devor yuzalarini moyli bo'yoq bilan bo'yash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida elektromontaj ishlarini bajarish ko'zda tutilgan. Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchillik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 405551,722 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 5683,879 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan kamaytirildi.

#### **7. Xulosalar.**

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Bo'ston tumani №4-maktab binosini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 669,517 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 399867,843 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki

ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Республика Узбекистан, Андижанская область  
ГОРОД АНДИЖАН  
ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«BO'STON ME'MOR»

## РАСЧЕТ

*предельной стоимости в текущих ценах*

*Текущий ремонт здание школы №4 в Бустонском районе*

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная смета  
и локальный ресурсный сметный расчет*

*(после замечания экспертизы)*

*Андижан – 2022г*

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«BO'STON ME'MOR»

(Лицензия № АЛ-000753 от 22.05.2020)

Архив № \_\_\_\_\_

Заказ № \_\_\_\_\_

## ***РАБОЧИЙ ПРОЕКТ***

***Текущий ремонт здание школы №4 в Бустонском районе***

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная смета  
и локальный ресурсный сметный расчет*

*(после замечания экспертизы)*

Составлено в текущих ценах

Директор:

ГИП:



А. Хакимов

Б. Мадмаров

Андижан-2022г

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

*Текущий ремонт здание школы №4 в Бустонском районе*

(Наименование объекта , стройки)

| №.№<br>ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ   | Стоимость<br>(тыс.сум) |
|-----------|---|------------------------|
| 1         | 2   | 3                      |
| 1         | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов                 | 0,000                  |
| 2         | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов    | 208 305,179            |
| 3         | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование                                    | 80 537,954             |
| 4         | Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)   | 4 064,936              |
| 5         | Прочие затраты производственного характера  | 0,000                  |
| 6         | Прочие затраты подрядчика - <b>18,71%</b>   | 54 803,100             |
| 7         | Затраты на страхование строительства объектов   | 0,000                  |
| 8         | Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год | 0,00                   |
| 9         | <b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>   | <b>347 711,168</b>     |
| 10        | НДС - <b>15%</b>  | <b>52 156,675</b>      |
| 11        | <b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах с НДС</b>   | <b>399 867,843</b>     |



## РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

### *Текущий ремонт здание школы №4 в Бустонском районе*

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| Нормативная трудоемкость объекта (Т)   | 5356,135    | чел/час        |
| Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс) | 2231,992344 | тыс.сум /месяц |
| Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)                                    | 166,25      | час            |
| Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)   | 1,12        | коэфф.         |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)   | 4064,936    | тыс.сум        |
| Затраты на строительные материалы, изделия (См)  | 198385,884  | тыс.сум        |
| Кабельно-проводниковая продукция   | 0,000       | тыс.сум        |
| Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)   | 0,000       | тыс.сум        |
| Транспортные затраты на материалы  | 5           | %              |
| Транспортные затраты на кабельно-проводниковой продукции   | 1,5         | %              |
| Прочие затраты производственного характера:  |             |                |
| 1. Временные здания и сооружения   | 0           | %              |
| 2. Зимнее удорожание   | 0           | %              |
| 3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)   | 0           | тыс.сум        |
| Затраты на доставку оборудования % и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)   | 2           | %              |
| Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом )  |             | тыс.сум        |
| Коэффициент риска  |             | %              |
| Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)   | 18,71       | %              |
| Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)   |             | тыс.сум        |
| Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)  |             | %              |
| Затраты на страхование строительства объектов  |             | %              |

наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №4 В БУСТОНСКОМ РАЙОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

наименование объекта -

наименование сметы - ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

| № п/п        | Коды по классификации работ и затрат  | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество           |                     | Сметная стоимость  |                 |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|              |   |   |                   | на единицу измерения | по проектным данным | на ед.изм.         | общая           |
| 1            | 2   | 3   | 4                 | 5                    | 6                   | 7                  | 8               |
| <b>ФАСАД</b> |   |   |                   |                      |                     |                    |                 |
| 1            | 8102-01-1   | <b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ</b>   | <b>100M2</b>      | <b>11,1900</b>       |                     | <b>312760,86</b>   | <b>3499794</b>  |
| 1            | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 20,8                 | 232,752             | 15036,58           | 3499794         |
| 2            | 81040-31-3  | <b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН</b>   | <b>100M2</b>      | <b>2,6300</b>        |                     | <b>556353,46</b>   | <b>1463210</b>  |
| 1            | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 37                   | 97,31               | 15036,58           | 1463210         |
| 3            | 81040-31-7<br>31040.42<br>МОНТАЖ ПУЗ<br>П53 N 518-07<br>08.11.2019 Г.         | <b>ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ФАСАДНЫМИ ШПАТЛЕВКАМИ</b>   | <b>100M2</b>      | <b>2,6300</b>        |                     | <b>1686075,18</b>  | <b>4434378</b>  |
| 1            | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 56                   | 147,28              | 15036,58           | 2214588         |
| 2            | 112   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,04                 | 0,1052              | 72437,00           | 7620            |
| 3            | 521   | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 1,67                 | 4,3921              | 950,00             | 4172            |
| 4            | 1522  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,16                 | 0,4208              | 18892,00           | 7950            |
| 5            | 31474   | ГРУНТОВКА   | Т                 | 0,018                | 0,04734             | 640000,00          | 30298           |
| 6            | 40142   | СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА - ФАСАДНЫЕ   | КГ                | 825                  | 2169,75             | 1000,00            | 2169750         |
| 4            | 81040-31-11<br>31040.42<br>МОНТАЖ ПУЗ<br>П53 N 518-07<br>08.11.2019 Г.<br>0-9 | <b>НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)</b>  | <b>100M2</b>      | <b>2,6300</b>        |                     | <b>-1267468,56</b> | <b>-3333442</b> |
| 1            | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 40                   | 105,2               | -15036,58          | -1581848        |
| 2            | 112   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,032                | 0,08416             | -72437,00          | -6096           |
| 3            | 521   | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 1,336                | 3,51368             | -950,00            | -3338           |
| 4            | 1522  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,128                | 0,33664             | -18892,00          | -6360           |
| 5            | 40142   | СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА - ФАСАДНЫЕ   | КГ                | 660                  | 1735,8              | -1000,00           | -1735800        |
| 5            | 81040-31-1  | <b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ</b>  | <b>100M2</b>      | <b>0,6200</b>        |                     | <b>5327383,48</b>  | <b>3302978</b>  |
| 1            | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 204,06               | 126,517             | 15036,58           | 1902386         |
| 2            | 1522  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч            | 2,06                 | 1,2772              | 18892,00           | 24129           |
| 3            | 12138   | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6  | М3                | 0,1                  | 0,062               | 371889,00          | 23057           |
| 4            | 12147   | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5  | М3                | 4,3                  | 2,666               | 507654,08          | 1353406         |
| 6            | 81040-31-1<br>31040.11<br>ГОСАМАНТЕК<br>СТРОИТ ПУЗ<br>08.11.2019 Г.           | <b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b> | <b>100 M2</b>     | <b>13,8200</b>       |                     | <b>5149678,60</b>  | <b>71168558</b> |
| 1            | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 180                  | 2487,6              | 15036,58           | 37404996        |
| 2            | 521   | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 1,1                  | 15,202              | 950,00             | 14442           |
| 3            | 1147  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч            | 9                    | 124,38              | 1327,00            | 165052          |
| 4            | 1522  | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,23                 | 3,1786              | 18892,00           | 60050           |
| 5            | 2509  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,23                 | 3,1786              | 54548,00           | 173386          |
| 6            | 31641   | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА   | КГ                | 20                   | 276,4               | 10435,00           | 2884234         |
| 7            | 31538   | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25  | М2                | 0,5                  | 6,91                | 25000,00           | 172750          |
| 8            | 44054   | ВЕТОШЬ  | КГ                | 0,01                 | 0,1382              | 1500,00            | 207             |
| 9            | 44051   | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ  | ШТ                | 4                    | 55,28               | 8000,00            | 442240          |
| 10           | 442948  | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА   | КГ                | 38                   | 525,16              | 20000,00           | 10503200        |
| 11           | 443103  | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА  | КГ                | 350                  | 4837                | 4000,00            | 19348000        |
| 7            | 81201-9-1<br>МОНТАЖ ПУЗ<br>П53 (5.01.21) N 3                                  | <b>УСТРОЙСТВО ВОДОСБОРНЫХ ЛОТКОВ (ЖЕЛОБ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>   | <b>100М</b>       | <b>2,4800</b>        |                     | <b>1037798,62</b>  | <b>2573741</b>  |
| 1            | 1   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 31,41                | 77,8968             | 15036,58           | 1171301         |
| 2            | 762   | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т   | МАШ.-Ч            | 0,16                 | 0,3968              | 127627,00          | 50642           |
| 3            | 2509  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч            | 0,09                 | 0,2232              | 54548,00           | 12175           |
| 4            | 36383   | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ  | Т                 | 0,0038               | 0,009424            | 15400000,00        | 145130          |

| 2            | 3   | 4         | 5        | 6        | 7           | 8         |
|--------------|---|-----------|----------|----------|-------------|-----------|
| 1207         | ПОКСЫ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ  | Т         | 0,169    | 0,41912  | 2850000,00  | 119492    |
| 1208-40      | БОТ (ЖЕ.ЮБ)   | ПМ        | 248,0000 |          | 21200,00    | 5257600   |
| 1209-43      | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ  | 100М ТРУБ | 3,2300   |          | 3417098,31  | 11037228  |
| 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч    | 38,4     | 124,032  | 15036,58    | 1865017   |
| 209          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч    | 0,43     | 1,3889   | 54548,00    | 75762     |
| 1210         | ПОКСЫ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ  | Т         | 0,095    | 0,30685  | 2850000,00  | 874523    |
| 1211         | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ  | Т         | 0,0003   | 0,000969 | 9960000,00  | 9651      |
| 1212         | ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ Д 100ММ   | М         | 113      | 364,99   | 22500,00    | 8212275   |
| 1213-40-41   | УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЕЙ  | 100 М2    | 1,3600   |          | 486853,18   | 662120    |
| 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч    | 27,49    | 37,3864  | 15036,58    | 562164    |
| 209          | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч    | 0,11     | 0,1496   | 18892,00    | 2826      |
| 1214         | ПЛИТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч    | 0,58     | 0,7888   | 916,00      | 723       |
| 209          | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   | МАШ.-Ч    | 6        | 8,16     | 851,00      | 6944      |
| 209          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч    | 0,15     | 0,204    | 54548,00    | 11128     |
| 1215         | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ   | ШТ        | 600      | 816      | 96,00       | 78336     |
| 1216-40-42   | ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЕЙ ТУНКАФОНОМ  | 100 М2    | 1,3600   |          | 1992255,35  | 2709467   |
| 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч    | 113,01   | 153,694  | 15036,58    | 2311026   |
| 209          | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч    | 2        | 2,72     | 950,00      | 2584      |
| 1217         | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   | МАШ.-Ч    | 0,26     | 0,3536   | 18892,00    | 6680      |
| 209          | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   | МАШ.-Ч    | 5,4      | 7,344    | 851,00      | 6250      |
| 209          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч    | 0,19     | 0,2584   | 54548,00    | 14095     |
| 1218         | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ  | ШТ        | 2400     | 3264     | 113,00      | 368832    |
| 1219-40      | ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ ТИПА "ТУНКАФОН"  | М2        | 140,0800 |          | 75000,00    | 10506000  |
| 1220-42      | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ   | 100М2     | 13,8200  |          | 787109,59   | 10877855  |
| 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч    | 43,5     | 601,17   | 15036,58    | 9039541   |
| 209          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч    | 0,07     | 0,9674   | 54548,00    | 52770     |
| 1221         | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ   | М3        | 0,009    | 0,12438  | --          | --        |
| 1222         | ВИНТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ   | М2        | 3,4      | 46,988   | 38000,00    | 1785544   |
| 1223         | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ   | Т         | 0,035    | 0,4837   | --          | --        |
| 1224-40      | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/  | М3        | 10,2000  |          | 343626,08   | 3504986   |
| 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч    | 1,8      | 18,36    | 15036,58    | 276072    |
| 40           | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ   | МАШ.-Ч    | 0,48     | 4,896    | 655,00      | 3207      |
| 1225         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ   | М3        | 1,02     | 10,404   | 297055,44   | 3090565   |
| 1226         | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ  | Т         | 0,002    | 0,0204   | 5755077,00  | 117404    |
| 1227         | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОИНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА  | М3        | 0,001    | 0,0102   | 1739130,00  | 17739     |
| 1228-42-2    | ПРОЕМЫ РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК  | 100М2     | 1,6900   |          | 2743943,64  | 4637265   |
| 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч    | 172,76   | 291,964  | 15036,58    | 4390146   |
| 1229         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч    | 7,74     | 13,0806  | 18892,00    | 247119    |
| 1230-36-2300 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПЛАСТИКОВЫЕ) | 100 М2    | 1,6900   |          | 62322241,84 | 105324589 |
| 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч    | 115,42   | 195,06   | 15036,58    | 2933032   |
| 1231         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т   | МАШ.-Ч    | 3,78     | 6,3882   | 127627,00   | 815307    |
| 1232         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч    | 3,78     | 6,3882   | 18892,00    | 120686    |
| 209          | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ   | МАШ.-Ч    | 6,8      | 11,492   | 851,00      | 9780      |
| 209          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч    | 2,17     | 3,6673   | 54548,00    | 200044    |
| 1233         | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч    | 10,46    | 17,6774  | 1176,00     | 20789     |
| 1234         | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6   | М         | 66       | 111,54   | 5500,00     | 613470    |
| 1235         | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ   | М2        | 100      | 169      | 594222,00   | 100423518 |
| 1236         | ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ   | ШТ        | 533      | 900,77   | 150,00      | 135116    |
| 1237         | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ   | КГ        | 1,92     | 3,2448   | 16287,00    | 52848     |
| 1238-435     | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.   | 100 М.П.  | 0,9300   |          | 5683263,01  | 5285435   |
| 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч    | 21,19    | 19,7067  | 15036,58    | 296321    |
| 1239         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т  | МАШ.-Ч    | 0,04     | 0,0372   | 18892,00    | 703       |
| 209          | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч    | 0,15     | 0,1395   | 54548,00    | 7609      |
| 1240         | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ   | ШТ        | 400      | 372      | 150,00      | 55800     |

| 1 | 2 | 3  | 4             | 5             | 6        | 7                  | 8               |
|---|---|--|---------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|
|   |   | ПОДОКОННИКИ ИЗ ПВХ БЕЛЫЕ 30 СМ   | М             | 100           | 93       | 52957,00           | 4925001         |
|   |   | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА   |               |               |          |                    |                 |
|   |   | <b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН</b>  | <b>100М2</b>  | <b>1,8400</b> |          | <b>556353,46</b>   | <b>1023690</b>  |
|   |   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч        | 37            | 68,08    | 15036,58           | 1023690         |
|   |   | <b>ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ "КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ</b> | <b>100 М2</b> | <b>3,3600</b> |          | <b>5035965,10</b>  | <b>16920843</b> |
|   |   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч        | 83            | 278,88   | 15036,58           | 4193401         |
|   |   | ШУРУПОВЕРТЫ  | МАШ.-Ч        | 2,2           | 7,392    | 851,00             | 6291            |
|   |   | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ   | МАШ.-Ч        | 1,1           | 3,696    | 1176,00            | 4346            |
|   |   | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч        | 0,38          | 1,2768   | 432,00             | 552             |
|   |   | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (LN) 3,5/9,5 ММ   | ШТ            | 495           | 1663,2   | 96,00              | 159667          |
|   |   | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/25 ММ  | ШТ            | 1855          | 6232,8   | 96,00              | 598349          |
|   |   | ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35   | ШТ            | 167           | 561,12   | 150,00             | 84168           |
|   |   | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 50 ММ   | М             | 44            | 147,84   | 300,00             | 44352           |
|   |   | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА "ДИХТУНГСБАНД"   | М             | 83            | 278,88   | 300,00             | 83664           |
|   |   | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ   | М2            | 107           | 359,52   | 12420,00           | 4465238         |
|   |   | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН 28/27/0,6  | М             | 77            | 258,72   | 3000,00            | 776160          |
|   |   | ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27/0,6  | М             | 269           | 903,84   | 4000,00            | 3615360         |
|   |   | ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31/31 ДЛЯ ЗАЩИТЫ УГЛОВ  | М             | 46            | 154,56   | 1500,00            | 231840          |
|   |   | ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПН-ПРОФИЛЯ   | ШТ            | 73            | 245,28   | 2500,00            | 613200          |
|   |   | ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТЫКОВ ГКЛ И ГВЛ   | М             | 83            | 278,88   | 200,00             | 55776           |
|   |   | ГРУНТОВКА "ТИФЕНГРУНД", КНАУФ  | КГ            | 10            | 33,6     | 10000,00           | 336000          |
|   |   | КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ   | КГ            | 60            | 201,6    | 900,00             | 181440          |
|   |   | ШПАКЛЕВКА "УНИФЛОТ", КНАУФ   | КГ            | 4             | 13,44    | 710,00             | 9542            |
|   |   | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР", КНАУФ   | КГ            | 37            | 124,32   | 710,00             | 88267           |
|   |   | ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 300МЛ  | ШТ            | 7             | 23,52    | 16957,00           | 398829          |
|   |   | СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПН  | ШТ            | 116           | 389,76   | 2500,00            | 974400          |
|   |   | <b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН</b>  | <b>100М2</b>  | <b>5,2000</b> |          | <b>1620075,18</b>  | <b>8424391</b>  |
|   |   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч        | 56            | 291,2    | 15036,58           | 4378652         |
|   |   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч        | 0,04          | 0,208    | 72437,00           | 15067           |
|   |   | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч        | 1,67          | 8,684    | 950,00             | 8250            |
|   |   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ.-Ч        | 0,16          | 0,832    | 18892,00           | 15718           |
|   |   | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | Т             | 0,825         | 4,29     | 920000,00          | 3946800         |
|   |   | ГРУНТОВКА  | Т             | 0,018         | 0,0936   | 640000,00          | 59904           |
|   |   | <b>НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ИСКЛЮЧАЕТСЯ</b>   | <b>100М2</b>  | <b>5,2000</b> |          | <b>-1214668,56</b> | <b>-6316277</b> |
|   |   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч        | 40            | 208      | -15036,58          | -3127609        |
|   |   | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч        | 0,032         | 0,1664   | -72437,00          | -12054          |
|   |   | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч        | 1,336         | 6,9472   | -950,00            | -6600           |
|   |   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ.-Ч        | 0,128         | 0,6656   | -18892,00          | -12575          |
|   |   | СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ   | Т             | 0,66          | 3,432    | -920000,00         | -3157440        |
|   |   | <b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>                                 | <b>100М2</b>  | <b>4,1600</b> |          | <b>853688,22</b>   | <b>3551343</b>  |
|   |   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч        | 25,41         | 105,706  | 15036,58           | 1589451         |
|   |   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ.-Ч        | 0,01          | 0,0416   | 18892,00           | 786             |
|   |   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ.-Ч        | 0,1           | 0,416    | 54548,00           | 22692           |
|   |   | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ  | Т             | 0,063         | 0,26208  | 7000000,00         | 1834560         |
|   |   | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ  | Т             | 0,005         | 0,0208   | 700000,00          | 14560           |
|   |   | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2            | 0,84          | 3,4944   | 25000,00           | 87360           |
|   |   | ВЕТОШЬ   | КГ            | 0,31          | 1,2896   | 1500,00            | 1934            |
|   |   | <b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>   | <b>100М2</b>  | <b>1,0400</b> |          | <b>1133515,22</b>  | <b>1178856</b>  |
|   |   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч        | 34,1          | 35,464   | 15036,58           | 533257          |
|   |   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ.-Ч        | 0,01          | 0,0104   | 18892,00           | 196             |
|   |   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ.-Ч        | 0,04          | 0,0416   | 54548,00           | 2269            |
|   |   | ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ   | Т             | 0,0075        | 0,0078   | 13000000,00        | 101400          |
|   |   | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)  | Т             | 0,0113        | 0,011752 | 12000000,00        | 141024          |
|   |   | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ  | Т             | 0,005         | 0,0052   | 720000,00          | 3744            |
|   |   | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ  | М3            | 0,0024        | 0,002496 | 75000,00           | 187             |
|   |   | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25   | М2            | 0,84          | 0,8736   | 25000,00           | 21840           |
|   |   | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ  | Т             | 0,01837       | 0,019105 | 19600000,00        | 374454          |
|   |   | ВЕТОШЬ   | КГ            | 0,31          | 0,3224   | 1500,00            | 484             |

| 2          | 3  | 4      | 5       | 6        | 7           | 8         |
|------------|--|--------|---------|----------|-------------|-----------|
|            | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  |        |         |          |             |           |
| 017-004-01 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ  | 100ШТ  | 0,5400  |          | 87813,63    | 47419     |
|            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч | 5,84    | 3,1536   | 15036,58    | 47419     |
| 017-004-05 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП   | 100ШТ  | 1,5000  |          | 270515,78   | 405774    |
|            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч | 17,89   | 26,835   | 15036,58    | 403507    |
| 017-012    | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т   | МАШ.-Ч | 0,08    | 0,12     | 18892,00    | 2267      |
| 018-010-02 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ  | 100ШТ  | 0,2400  |          | 1481384,88  | 355532    |
|            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч | 32,2    | 7,728    | 15036,58    | 116203    |
| 017-016    | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т   | МАШ.-Ч | 0,04    | 0,0096   | 127627,00   | 1225      |
| 017-018    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ.-Ч | 0,04    | 0,0096   | 54548,00    | 524       |
| 017-018-04 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3   | Т      | 0,00315 | 0,000756 | 400000,00   | 302       |
| 017-018-07 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ   | ШТ     | 102     | 24,48    | 230,00      | 5630      |
| 017-018-08 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220  | ШТ     | 100     | 24       | 9652,00     | 231648    |
| 018-018-09 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ  | 100ШТ  | 0,3000  |          | 1560743,70  | 468223    |
|            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч | 38,1    | 11,43    | 15036,58    | 171868    |
| 017-018-10 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т   | МАШ.-Ч | 0,04    | 0,012    | 127627,00   | 1532      |
| 017-018-11 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ.-Ч | 0,04    | 0,012    | 54548,00    | 655       |
| 017-018-12 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ   | КГ     | 1,5     | 0,45     | 14002,00    | 6301      |
| 017-018-13 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3   | Т      | 0,00315 | 0,000945 | 400000,00   | 378       |
| 017-018-14 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ   | ШТ     | 102     | 30,6     | 230,00      | 7038      |
| 017-018-15 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО   | КГ     | 0,42    | 0,126    | 52000,00    | 6552      |
| 017-018-16 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П1-20-С-25-220   | ШТ     | 100     | 30       | 9130,00     | 273900    |
| 018-018-17 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ   | 100М   | 2,6400  |          | 927382,03   | 2448289   |
|            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч | 37      | 97,68    | 15036,58    | 1468773   |
| 017-018-18 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т   | МАШ.-Ч | 0,03    | 0,0792   | 127627,00   | 10108     |
| 017-018-19 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М   | МАШ.-Ч | 5,21    | 13,7544  | 19164,00    | 263589    |
| 017-018-20 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ.-Ч | 0,03    | 0,0792   | 54548,00    | 4320      |
| 017-018-21 | ДЮБЕЛИ   | КГ     | 1,8     | 4,752    | 9500,00     | 45144     |
| 017-018-22 | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ   | КГ     | 1,3     | 3,432    | 15400,00    | 52853     |
| 017-018-23 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3   | Т      | 0,01    | 0,0264   | 400000,00   | 10560     |
| 017-018-24 | КРАСКА   | КГ     | 0,3     | 0,792    | 19600,00    | 15523     |
| 017-018-25 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ  | Т      | 0,0025  | 0,0066   | 9090000,00  | 59994     |
| 017-018-26 | БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ  | 100ШТ  | 0,31    | 0,8184   | 5000,00     | 4092      |
| 017-018-27 | СКОБЫ  | 10ШТ   | 28      | 73,92    | 500,00      | 36960     |
| 017-018-28 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  | 100ШТ  | 0,12    | 0,3168   | 2500,00     | 792       |
| 017-018-29 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ   | 10ШТ   | 4,9     | 12,936   | 2000,00     | 25872     |
| 017-018-30 | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ   | 100ШТ  | 3       | 7,92     | 10000,00    | 79200     |
| 017-018-31 | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ  | 100ШТ  | 0,12    | 0,3168   | 50000,00    | 15840     |
| 017-018-32 | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ   | КГ     | 0,83    | 2,1912   | 27000,00    | 59162     |
| 017-018-33 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ АПТВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X2,5 | 1000М  | 0,102   | 0,26928  | 1097391,00  | 295505    |
| 018-018-34 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА LED, 24ВТ  | 100ШТ  | 1,5000  |          | 10241186,53 | 15361780  |
|            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч | 88,3    | 132,45   | 15036,58    | 1991595   |
| 017-018-35 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч | 25,6    | 38,4     | 950,00      | 36480     |
| 017-018-36 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т   | МАШ.-Ч | 1,36    | 2,04     | 127627,00   | 260359    |
| 017-018-37 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М   | МАШ.-Ч | 42,4    | 63,6     | 19164,00    | 1218830   |
| 017-018-38 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т   | МАШ.-Ч | 1,36    | 2,04     | 54548,00    | 111278    |
| 017-018-39 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ  | Т      | 0,00306 | 0,00459  | 18482000,00 | 84832     |
| 017-018-40 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ   | 100ШТ  | 4,08    | 6,12     | 4000,00     | 24480     |
| 017-018-41 | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT  | ШТ     | 100     | 150      | 76261,00    | 11439150  |
| 017-018-42 | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ   | 100ШТ  | 1,02    | 1,53     | 11500,00    | 17595     |
| 017-018-43 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ   | 100ШТ  | 2,04    | 3,06     | 50000,00    | 153000    |
| 017-018-44 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО   | КГ     | 0,31    | 0,465    | 52000,00    | 24180     |
| 018-018-45 | КОРОБКА У196   | 1000ШТ | 0,0540  |          | 600000,00   | 32400     |
| 018-018-46 | КОРОБА КУВ-0,1/0,1   | ШТ     | 50,0000 |          | 2800,00     | 140000    |
|            | ИТОГОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ  | СУМ    |         |          |             | 286954023 |

|          |   |   |          |   |   |   |   |
|----------|---|---|----------|---|---|---|---|
| 1        | 2 | 3 | 4        | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СОСТАВИЛ |   |   | ЙУЛДАШЕВ |   |   |   |   |

