

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор инженеринговой компании
службы единого заказчика хокимията
Навоийской области

А. Турдиев

2022 г.



Задание на проектирование по объекту:

Разработка проектно- сметной документации на Строительство административное здание махалли на территории МСГ "Нурафшон" Кызылтепинский района Навоийской области

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Наименование заказчика и его адрес.	- Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области. г. Навои , ул. Навои-63
2.	Основание для проектирования.	Навоий вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 30 апрелдаги 03-01/100-сонли йиғилиш баёни
3.	Характеристика площадкостроительства	Навоийская область Кызылтепинский р-н Навохарорати :o'rtachayillik +16,4° С engbalandharorat +44° С engpastharorat -11° С Iyun-avgustoylarida +28,2° С Dekabrfevraloylarida -5,6° С
4.	Подрядная организация	Определить тендером
5.	Сроки начала и окончания строительства.	2022 год.
6.	Источник финансирования	Госбюджет
7.	Необходимость инженерных изысканий	Топосъёмка и инженерно-геологическое заключение.
8.	Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секции и квартир типовой или индивидуальный проект и т.д.)	Проектом предусмотреть строительство административного здания махалалинского схода граждан с размером в осях 15,5x10,8м одноэтажное высота 3м Проектом также предусмотреть: -котельная индивидуальная с котлами, работающими на природном газе и твердом топливе ; -пожарный щит. -противопожарная водоём 54 м ³ -надворная уборная 2 очко -склад угля -яма для шлак -площадка для мусорных контейнеров
9.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих	«Здания органов самоуправления сходов граждан» Высота этажа до отметки потолка 3,0м. Размеры в осях 15,5x10,8м. Фундаменты-монолитные. Ленточный.

	конструктивному решению и материалам несущих конструкций.	<p>Стены и перегородка кирпичный</p> <p>Окна- и пвх</p> <p>Двери- из мдф</p> <p>Полы- ламинат. Керамические плитка в вестибюл и коридори</p> <p>Крыша чердачная</p> <p>Кровля- из цветного профнастила 0,5мм</p> <p>Отмостка-бетонного по гравийному</p> <p>Наружная отделка- высококачественная штукатурка</p> <p>декоративная отделка под «траверттин»</p> <p>Цокол- облицовка мрамор</p> <p>Козырка- из металлическогокарказа с обшивкой «Алюкабонд»</p>
10.	Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию.	<p>Проектом предусмотреть отопление, вентиляцию, кондиционирование, водопровод, электроосвещения, электроснабжение, пожарную сигнализацию, и видеонаблюдения.</p> <p>Трубы для водопровода, отопление - полипропиленовые, для канализации - полиэтиленовые.</p> <p>Отопительные приборы – биметаллическиерадиаторы.</p> <p>Светильники с светодиодными энергосберегающие лампами.</p> <p>Наружные инженерные сети - согласно тех.условий.</p>
11.	Требования к благоустройству	<p>Проектировать ограждения территории со стороны дороги металлическая. Задний и боковой части сетчатая.</p> <p>Покрытие - Бетонная</p> <p>Покрытие главного входа – из брусчатки</p>
12.	Требования по пожарной безопасности.	<p>Предусмотреть пожарную сигнализацию, видеонаблюдения , противопожарный водоём по расчёту.</p> <p>ПНК 2.01.02-04</p>
13.	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	<p>Предусмотреть для инвалидов на колясках у входа в здание въездные пандусы.</p>
14.	Другие требования	<p>Количество ПСД выдаваемых заказчик в 3-х экземплярах.</p> <p>Расчёт стартовой стоимости и локальные ресурсные ведомости с сопровождением электронной версии.</p> <p>В смету включать стоимость технологического оборудование, мебель, инвентарь</p>

ЗАКАЗЧИК: Инжиниринговой компании службы единого заказчика хокимията Навоийской области

Начальник тех. отдела: _____

