

Давлат харидини амалга ошириш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК


№	Булинма номи	Булинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
2	Объект номи	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани «Ок йул» МФЙ ҳудудидаги Сирли само кучасини жорий таъмирлаш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган мўддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга қўйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мўрожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мўмкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушўнтришлар олиш мўддати	Таклифларни топширишнинг охириги мўддатдан икки кўн олдин.
11	Танлов таклифларини такдим қилиш мўддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган мўддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш мўддати	Танлов таклифлари очилган кўндан бошлаб 10 кўн
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ўсқунали.	Талаб этилади.
15	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати	Объект қийматининг 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағларбилан таъминлаш тўғрисида банк кафилиги.
16	Иштирокчилар қўйидаги мезонларга мўвофик бўлиши керак	Шартномани бажариш учўн зарур техник, молиявий, моддий, кадлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тўзиш учўн қонуний ҳуқуқга эгаллик; солиқлар ва йигимларни тўлаш буйича мўддати ўтган қардорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш ваки ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вакити http://xarid.uzex.uz сайтида қўрсатилган вақт ва мўддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш мўддати	10 кўнғача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (умўмий ҳўжатлар тўпламида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Бўртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) мўддати	20 кўн
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бўнда: Танловда қўлиб чиққан иштирокчиға шартнома буйича ишлар умўмий қийматининг 30% миқдорида аванс ўтказадди.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сўмда
26	Мўрожаат учўн телеонлар	+998 88 340 00 20
27	Мўрожаат учўн масъул шахс	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси бош ҳисобчи Б.Қўзыев +998 88 340 00 20

Бош ҳисобчи:



Б.Қўзыев

“YO‘L LOYIHA GULISTON” MCHJ




Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Оқ йўл МФЙ
худудидаги Сирли само кўчасини жорий таъмирлаш

Смета ҳужжатлари № 91/22

Директор:

Бош муҳандис:

ЛҚБ бошлиғи:



Б.Холқўзиев

Т.Яхшибаев

Ш.Маматқулов

Нусха 4

Гулистон ш. - 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich
Sana: 13-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41476

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Sirdaryo tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - OOO Yo'l loyiha Guliston

Litsenziya AL-001956 08.11.2021

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 39807

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi va "Yo'l loyiha Guliston" MChJ o'rtasida tuzilgan №267726 -sonli 29.04.2022 yil shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Buyurtmachining 05.05.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 39807-son elektron murojaati.
- 2.2. "Yo'l loyiha Guliston" MChJning 05.05.2022 yildagi №- 52-son xati.
- 2.3. Smeta xujjatlari. Ko'chalar joylashuv sxemasi.
- 2.4. "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filialining mashina-mexanizmlar mash/soat narxlarini hisoblash to'g'risidagi ekspertiza hulosalari.
- 2.5. "Chuqursoy asfalt" MchJning Tijorat taklifi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1 "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" (170m) ko'chasini joriy

ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari "Yo'l loyiha Guliston" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha : Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" ko'chasini PK 0+00 dan PK 1+70 gacha uzunligi - 170 pm. yo'lining o'rta qismini ta'mirlash.

Ish turlari bo'yicha:

Mavjud tuproq yo'lini mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlari geometrik o'lchamga keltirib tekislash, (kovetlarni) tiklash zichlagich yordamida zichlash 1020 m².

- Mavjud yo'l geometrik o'lchamlarga keltirilgandan so'ng QShA dan 25 sm qalinlikda qoplama o'rnatish.

- Ustki qatlam 25 sm 765 m². Mavjud yo'lining o'rta qismiga, 4,5 m kenglikda o'rtacha qalinlikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish lozim. 22,95 m³

- Yuk tashish masofasi - 72 km.

4. Smeta xujjatlari:

Smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 42 958 819 so'm, 15% QQS bilan hisoblanganda 41 487 819 so'mni, QQS siz 36 076 365 so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 70,922 kishi/soatni tashkil etadi.

Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish haqqi 18 310,22 kishi/soat qabul qilingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari 16%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Loyiha topshiriqnomasiga asosan olingan. Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filialining mashina-mexanizmlar mash/soat narxlarini hisoblash to'g'risidagi ekspertiza hulosalari va "Chuqursoy asfalt" MchJning Tijorat taklifi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" (170m) ko'chasini joriy ta'mirlash", ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida 215 447 so'mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi ishchilarni ish haqqi Loyiha topshiriqnomasiga ko'ra 16 033 so'm kishi/soat belgilanganligi sababli qayta hisoblash natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq. II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani "Oq yo'l" MFY dagi "Sirli samo" (170m) ko'chasini joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 42 743 373 so'mni,

15% QQS bilan hisoblanganda - 41 272 373 so'mni,

QQS siz - 35 889 020 so'mni,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 471 000 so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "СИРЛИ САМО" МСГ "ОК ЙУЛ" СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I-ЭТАП) (170m)


№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	7 457,060
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	16 498,122
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 137,086
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 846,541
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	30 938,810
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16,0 %	4 950,210
8	ИТОГО	35 889,020
9	НДС 15%	5 383,353
10	ИТОГО С НДС	41 272,373
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1 471,000
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	
	Проектные работы	
	Затраты на экспертизу	850,000
		621,000
12	ВСЕГО	42 743,373

ЗАКАЗЧИК



МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ


МП

Наименование строки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Форма 4А АВС-4

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

№

Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "СИРЛИ САМО" МСГ "ОК (ПУЛ)" СЫРДАРЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП)
(170м)
Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	СУМ	
					Сметная стоимость	
1	2				из единицы	общая
4	5		6	7		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ЧЕЛ.-Ч	70,922	16 033,00	1137086
			ЧЕЛ.-Ч	30,608	-	0
			СУМ			1 137 086
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л С)				
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,858	239 047,13	922341
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л С)	МАШ.-Ч	5,093	224 788,76	1144972
4	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,539	378 551,46	204162
5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,204	176 266,44	212154
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,802	206 737,41	579319
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,722	204 277,00	555963
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА	МАШ.-Ч	5,615	167 494,68	940499
9	3093	КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,704	206 737,41	145502
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	МАШ.-Ч	6,816	167 494,68	1141699
			СУМ			5 846 541
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	9219	ВОДА				
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	19,839		0
3	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	МЗ	237,150	25 957,39	6155795
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	МЗ	28,917	45 000,00	1301265
			СУМ			7 457 060
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			30 938 810

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "СЯРЛИ САМО" МСТ "ОК ЮЛ" СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (170м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр участка работ, сметы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-027-12	1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
		УЛАНИРОВАНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КЮВЕТОВ ГРУНТА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,020	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32,68	32,722
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	2,87	2,927
2	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СЫПЫЕ 200	1000M2	1,020	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,806
3	E0102-012-06 ДОП. 6 К-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	1,020	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			
3.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,806
4	E0102-006-01	ПОДЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	МАШ.-Ч	0,39	0,398
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000M3	0,102	
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	1,419
4.3	1133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	ЧЕЛ.-Ч	13,91	1,419
4.4	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	13,91	1,419
			M3	100,00	10,200
5	E2704-003-05 ДОП. 4	2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (25)СМ	1000M2	0,7650	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,60	31,824
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	19,69	15,063
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,32	1,775
5.5	1133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,92	4,529
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,43	1,094
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	4,09	3,129
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,92	0,704
5.9	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	5,01	3,833
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	10,50	8,033
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К-13	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	M3	148,80	113,832
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000 M2	0,7650	
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	ЧЕЛ.-Ч	7,15	5,470
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,25	2,486
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МАШ.-Ч	3,90	2,984
7	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ	M3	161,20	123,318
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000M3	0,230	
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,60	4,957
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	19,72	4,526
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,79	0,411
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,46	0,565
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,33	0,539
7.7	1133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	12,21	2,802
7.8	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,91	0,209
7.9	43113	ШЕБЕНЬ 5-20ММ	M3	7,00	1,607
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:			M3	126,00	28,917
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч		70,922
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч		30,608
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,858
6	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч		5,093
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		0,539
8	1133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		1,204
9	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		2,802
10	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		2,722
11	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		5,615
			МАШ.-Ч		0,704
			МАШ.-Ч		0,816

		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
12	9219	ВОДА			
13	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ			
14	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	67		178,92
			67		237,150
			67		28,917

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРЯЛ