

# Жорий таъмирлаш шартномаси № 16/п

« 16 » май 2022 йил

Олтинсой т.

“Мега-Курувчи Инвест-Сервис” МЧЖ, бундан бўён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Холмуродов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Хокимлиги, бундан бўён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари И.Бабакулов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

## 1. Шартнома предмети

1.1 .«Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Экраз МФЙ даги ички қўчаларини жорий таъмирлаш ишлари иш хажмини бажарип беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини кабул килиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

## 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий киймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий киймати Республикализ миллӣ валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 925 430 217 (Тўқиз юз йигирма беш миллион тўрт юз ўттиз минг икки юз ўн етти) сўмни ташкил киласи.

2.3 Бажариладиган ишнинг киймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор килиб, узгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида кушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади .

## 3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик кийматининг 30 % микдорида 20 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг маҳсус хисоб ракамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳакли булади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк куни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

## 4. Ишнинг бажарилиши тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 20 банк куни ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор килиниши ёки бюджет маблаглари доирасида узgartириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

### 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлиди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради.

### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажарип беришини талаб килишга ҳакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Узбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечикирилганда, «Буюртмачи» кечикирилган хар бир кун учун 0,4 микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечикирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечикирилган хар бир кун учун 0,5 % микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан кабул килингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида колади.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузгалилик учун жавобгарлигини сизди этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгаришиш киритилса ийул куйилмайди.

#### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон кетлирилган моддий ва маънавий заарларни коплади.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгаришиш ва бекор килишда етказилган заарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Хужалик Суди оркали хал килинади.

#### 8. Кўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кўшимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кўшимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин. Килинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

### 9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар кандай ҳаракатларни амалга оширайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф килмайди, товламачилик килмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл кўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кўшимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кўшимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин. Килинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришини ўз зиммасига олмайди.

#### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкни , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий оғатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

#### 11. Шартноманинг амал килиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам teng кучга эга. булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

#### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ

Олтинсой туман Ҳокимлиги

МАНЗИЛ: Денов тумани Ўзбекистон махалласи

ШХВ: 401722860222017011209018002

ХР: 20208000200698425001

ИНН: 201699722 ИФУТ: 84112

СТИР: 304476243 ИФУТ: 41202

Ўз.Респ.Молия вазирлиги Ғазначилиги

Б/К: 01090

ИНН: 201122919 Б/К 00014

НОМИ: АТБ Хамкорбанк Денов филиали

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ

РАХБАР

А.Холмуродов

(имзо)

И.Бабакулов

(имзо)

Юрист визаси: Мен

(корхона, ташкилот, муассаса номи)

лойиҳаси амалдаги, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқукий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошка қонун хужжатлари талабларига мос келишилигини аникладим:

“16” май 2022 йил



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 16.05.2022 г. № 16/п

между Mega quruvchi invest servis МЧЖ и Олтинсой туман хокимлиги на общую сумму 925430217,00

Глава \_\_\_\_\_ 018  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860222017011209018002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	925 430 217,00			925 430 217,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>925 430 217,00</b>			<b>925 430 217,00</b>

Всего 925430217,00 сум

Девятьсот двадцать пять миллионов четыреста тридцать  
тысяч двести семнадцать сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 277629065,10 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора  
подлежат предоплате в май мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_ числа текущего месяца.  
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Бобокулов Илхом Джуманазарович  
Ф.И.О.

Худайкулов Тожиддин Каримович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского  
подразделения

(подпись)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Получил работник  
заказчика

(подпись)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.



505



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS"** Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" MChJ**

(Yuridik shaxning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.12.2016 5267 ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

304476243

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, Kenagas, o'zbekiston mahallasi,

Guvochnoma:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



2022 йил " 16 " майдаги № 16/п- сонли шартномага илова

**Олтинсой тумани Экраз МФЙ га қарашли ички күчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	тыс. сум	
		Цена	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 351,331	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	651 127,741	
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	29 164,769	
4	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИЕЛОВ	0,000	
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>684 643,841</b>	
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	120 078,087	
8	<b>ИТОГО</b>	<b>804 721,928</b>	
10	НДС 15%	120 708,289	
11	<b>ВСЕГО К ОПЛАТЕ</b>	<b>925 430,217</b>	

Шартнома умумий суммаси 925 430 217(Тўққиз юз йигирма беш миллион тўрт юз уттиз минг икки юз ун етти) сўмни ташкил этади.

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

Денов тумани Ўзбекистон махалласи  
ХР:20208000200698425001

ОАТБ Хамкорбанк Деноф филиали  
МФО: 01090 ИФУТ: 41202  
ИНН: 304476243 ОКОНХ:61110  
рахбари



А.Холмуродов

"Заказчик"

Олтинсой туман Хокимлиги

Олтинсой тумани Бўстон  
махалласи

ШХВ:401722860222017011209018002  
Х/Р:23402000300100001010  
МФО: 00014 ИФУТ: 84112  
ИНН: 201122919 ИНН:201699722  
Тошкент шаҳар ХКМ  
Молия вазирлиги Газначилиги

И.Бабакулов

**Олтинсой тумани Экраз МФЙ га қарашли ички күчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

(в сумах)

№	Наименование ведомостей потребных ресурсов	затраты труда	строительные	строительные	Оборудование	ВСЕГО
			машины	материалы		
1	ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "ЭКРАЗ" МФЙ МУСТАКИЛЛИК КУЧАСИ L-0,812 КМ	1 950 825	11 407 104	300 242 999	-	313 600 927
2	ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "ЭКРАЗ" МФЙ НУРОНИЙЛАР КУЧАСИ L-0,282 КМ	508 813	3 888 139	71 300 267		75 697 219
3	ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "ЭКРАЗ" МФЙ УЗУМЗОР КУЧАСИ L-0,382 КМ	596 054	3 605 060	106 604 620		110 805 734
4	ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "ЭКРАЗ" МФЙ ЕШЛАР КУЧАСИ L-0,440 КМ	860 432	6 927 279	112 266 339		120 054 050
5	ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "ЭКРАЗ" МФЙ ЕШЛАР-1 КУЧАСИ L-0,240 КМ	435 207	3 337 187	60 713 517		64 485 911
<b>ИТОГО:</b>		<b>4 351 331</b>	<b>29 164 769</b>	<b>651 127 741</b>	-	<b>684 643 841</b>
Транспортные привозных материалов-(5%)(2%)(1,5%)						
<b>ИТОГО:</b>		<b>4 351 331</b>	<b>29 164 769</b>	<b>651 127 741</b>	-	<b>684 643 841</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

рахбари:



А.Холмуродов

**Олтинсой тумани Экраз МФЙ га қарашли Мустакиллик ички күчаларини жорий таъмирларишилари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Н п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0

**Ресурсы по нормам СНиП**

**Затраты труда**

1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	100,0885	19 491,00	1 950 825
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>1 950 825,0</b>

**Строительные машины и механизмы**

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	8,775	297 576,70	2 611 236
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,26288	314 899,00	82 781
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ-Ч	0,26854	210 681,00	56 576
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,807296	264 078,00	213 189
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,4625	10 000,00	14 625
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,496	165 791,00	248 023
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	2,38	165 791,00	394 583
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	1,2008	250 445,00	300 734
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ-Ч	2,6638	123 354,00	328 590
10	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,73125	10 000,00	7 313
11	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	8,775	289 504,00	2 540 398
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	15,015	135 000,00	2 027 025
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	6,6787	165 791,00	1 107 268
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВIBРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	7,5563	195 170,00	1 474 763
<b>Итого эксплуатации машин и механизмов</b>			<b>СУМ</b>		<b>11 407 104</b>

**Строительные материалы и конструкции**

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	588,9975	462 050,00	272 146 295
2	ВОДА	М3	5,5747	-	0
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	20,6912	22 238,00	460 131
4	БИТУМ	Т	1,0201	4 857 897,00	4 955 541
5	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	- 20,2	468 318,00	9 460 024
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>287 021 990</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, ЛЕТАЛ</b>					
1	Транспортировка ГСП на расстояние 13 км	ТН/КМ	430,37696	625,2	269 072
2	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 36 км	ТН/КМ	21931,11	588	12 895 493
3	Транспортировка Битум на расстояние 106 км	ТН/КМ	108,1306	522	56 444
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>13 221 009</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>313 600 927</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимияти

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:

И.Бабақулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ  
рахбари:

А.Холмуродов



**Олтинсой тумани Экраз МФЙ га қарашли Нуронийлар ички күчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 2**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Н п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0

**Ресурсы по нормам СНиП**

*Затраты труда*

1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	26.105	19 491,00	508 813
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
	<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>508 812,6</b>

*Строительные машины и механизмы*

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	2.0304	297 576.70	604 200
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,649915	314 899,00	204 658
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,15544	210 681,00	32 748
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	1,9959	264 078,00	527 073
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3384	10 000,00	3 384
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	2,9686	250 445,00	743 471
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,945563	123 354,00	116 639
8	РЕЗНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1692	10 000,00	1 692
9	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 м	МАШ.-Ч	2,0304	289 504,00	587 809
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	МАШ.-Ч	3,4742	135 000,00	469 017
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	МАШ.-Ч	1,5454	165 791,00	256 213
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	МАШ.-Ч	1,7484	195 170,00	341 235
	<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>	<b>СУМ</b>			<b>3 888 139</b>

*Строительные материалы и конструкции*

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	т	136.285	468 318,00	63 824 719
2	ВОДА	м3	3,9503	-	0
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	м3	51.1546	22 238,00	1 137 576
4	БИТУМ	т	0,567421	4 857 897,00	2 756 473
	<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>67 718 767</b>

*ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ*

1	Транспортировка ГСП на расстояние 13 км	тн/км	1064,01568	625,2	665 223
2	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 36 км	тн/км	4906,26	588	2 884 881
3	Транспортировка Битум на расстояние 106 км	тн/км	60,146626	522	31 397
	<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>3 581 500</b>
	<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>75 697 219</b>

**"Заказчик"**

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:

И.Бабақулов

**"Исполнитель"**

“Мега Курувчи Инвест-Сервис” МЧЖ

рахбари:

А.Холмурадов



**Олтинсой тумани Экраз МФЙ га карашли Узумзор ички күчаларини жорий таъмирлаш инлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 3**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Н п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность		
			в текущем уровне		всего
1	2	3	4	5	6,0

**Ресурсы по нормам СНиП**

*Затраты труда*

1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	30,581	19 491,00	596 054
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>596 054,3</b>

*Строительные машины и механизмы*

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	3.0942	297 576,70	920 762
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,23519	210 681,00	49 550
3	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,5157	10 000,00	5 157
4	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,8595	123 354,00	106 023
5	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,25785	10 000,00	2 579
6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 м	МАШ.-Ч	3.0942	289 504,00	895 783
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	МАШ.-Ч	5,2945	135 000,00	714 758
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	МАШ.-Ч	2,355	165 791,00	390 438
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	МАШ.-Ч	2,6644	195 170,00	520 011
<b>Итого эксплуатации машин и механизмов</b>			<b>СУМ</b>		<b>3 605 060</b>

*Строительные материалы и конструкции*

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	т	209.1696	468 318,00	97 957 889
2	ВОДА	м3	1.5471	-	0
3	БИТУМ	т	0,858708	4 857 897,00	4 171 515
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>102 129 404</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПЛАНЫ И ПЛАНЫ</i>					
1	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 36 км	тн/км	7530,1056	588	4 427 702
2	Транспортировка Битум на расстояние 106 км	тн/км	91,023048	522	47 514
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>4 475 216</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>110 805 734</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:

И.Бабақулов

"Исполнитель"

"Мега Қурувчи Инвест-Сервис" МЧЖ  
рахбари:

А.Холмуродов



**Олтинсой тумани Экраз МФЙ га қарашли Ёшлар ички күчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 4**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Н п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0

**Ресурсы по нормам СНиП**

*Затраты труда*

1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	44.1451	19 491,00	860 432
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>860 432,1</b>

*Строительные машины и механизмы*

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	3.168	297 576,70	942 723
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.3815	314 899,00	435 033
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,24244	210 681,00	51 078
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.2426	264 078,00	1 120 377
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,528	10 000,00	5 280
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	6.3104	250 445,00	1 580 408
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	1.6911	123 354,00	208 604
8	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,264	10 000,00	2 640
9	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 м	МАШ.-Ч	3.168	289 504,00	917 149
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	5.4208	135 000,00	731 808
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	2.4112	165 791,00	399 755
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	2.728	195 170,00	532 424
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>6 927 279</b>

*Строительные материалы и конструкции*

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	212.6432	468 318,00	99 584 638
2	ВОДА	М3	7.8231	-	0
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	108.7386	22 238,00	2 418 129
4	БИТУМ	Т	0,885016	4 857 897,00	4 299 317
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>106 302 084</b>

*ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ*

1	Транспортировка ГСП на расстояние 13 км	ТН/КМ	2261.76288	625,2	1 414 054
2	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 36 км	ТН/КМ	7655.1552	588	4 501 231
3	Транспортировка Битум на расстояние 106 км	ТН/КМ	93.811696	522	48 970
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>5 964 255</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>120 054 050</b>

**"Заказчик"**

**Олтинсой тумани Хокимлиги**

**Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:**



**И.Бабакулов**



**А.Холмуродов**

**"Исполнитель"**

**"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ**  
рахбари:

**Олтинсой тумани Экраз МФЙ га қарашли Ёшлар 1 ички күчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 5**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Н п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0

**Ресурсы по нормам СНиП**

*Затраты труда*

1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	22.3286	19 491,00	435 207
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>435 206,7</b>

*Строительные машины и механизмы*

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1.728	297 576,70	514 213
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,56513	314 899,00	177 959
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,13224	210 681,00	27 860
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,7355	264 078,00	458 307
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,288	10 000,00	2 880
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,5814	250 445,00	646 499
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,811786	123 354,00	100 137
8	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,144	10 000,00	1 440
9	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 м	МАШ.-Ч	1,728	289 504,00	500 263
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	2,9568	135 000,00	399 168
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3152	165 791,00	218 048
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,488	195 170,00	290 413
<b>Итого эксплуатации машин и механизмов</b>			<b>СУМ</b>		<b>3 337 187</b>

*Строительные материалы и конструкции*

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	115,9872	468 318,00	54 318 894
2	ВОДА	М3	3.4162	-	0
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	44,4812	22 238,00	989 173
4	БИТУМ	Т	0,482736	4 857 897,00	2 345 082
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>57 653 148</b>

*ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ*

1	Транспортировка ГСП на расстояние 13 км	Т/КМ	925,20896	625,2	578 441
2	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 36 км	Т/КМ	4175,5392	588	2 455 217
3	Транспортировка Битум на расстояние 106 км	Т/КМ	51,170016	522	26 711
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>3 060 368</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>64 485 911</b>

**"Заказчик"**

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:

И.Бабақулов

**"Исполнитель"**

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ  
рахбари:

А.Холмуродов



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79860 на приобретение Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ ички кучаларини (L-2,156 KM) жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 20:27

Конкурсная комиссия Олтинсой туман Хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BABAKULOV ILHAM DJUMANAZAROVICH	Туман Хокимининг 1-чи уринбосари	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	QOSIMOV FOZIL MAMARIZZAYEVICH	Бош мутахассис	Танлов комиссияси
Член комиссии	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Мутахассис	Комиссия аъзолари
Член комиссии	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Ёрдамчи хисобчи	Комиссия аъзо
Член комиссии	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Бош хисобчи	Комиссия аъзо
Член комиссии	MELIQULOV NURMUXAMMAD NORIN O'G'LII	Бош мутахассис	Танлов комиссияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 79860.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Олтинсой туманидаги Экраз МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	930 430 217.00
Стартовая сумма	930 430 217.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчилар малакаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчилар тугрисида маълумот илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	I	19	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	I	13	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	I	14	Экспертная		

Критерий №2 Соликдан карзи йуқлиги түгрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Соликдан карзи йуқлиги түгрисида маълумот 01.04.2022 йил холатига

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	I	18	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	I	14	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	I	14	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат муддати

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажариладиган ишларга кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	I	19	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	I	13	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	I	13	Экспертная		

Критерий №4 Техникиси ва машинаси түгрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Техникиси ва машинаси түгрисида маълумот илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	I	19	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	I	12	Экспертная		
MCHJ SURXON-YO'L-	20	I	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVNAQI						

Критерий №5 Иш тажрибаси, малакаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибаси, малакаси гувохнома илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	20	1	14	Экспертная	,	
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	20	1	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	930 430 217.00	930 430 217.00	11.05.2022 08:48:09	39.55
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	930 430 217.00	925 430 217.00	10.05.2022 17:05:39	39.77
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	930 430 217.00	920 000 000.00	11.05.2022 12:17:07	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	39.6	39.55	79.15
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	56.4	39.77	96.17
MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI	39.6	40	79.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79860 от 11.05.2022 года на приобретение Сурхондарё вилояти Олтинской тумани "Экраз" МФИ ички кучаларини (L-2,156 KM) жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS  
304476243

и резервный исполнитель: MCHJ SURXON-YO'L-RAVNAQI (308753157)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

<b>Член комиссии</b>	MELIQULOV NURMUXAMMAD NORIN O'G'LI	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Олтинсой туман Ҳокими  
муовини  
"10" 04 2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ Нуронийлар кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,282м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралиқ					Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ							
	КМ		пикетаж																
	дан	гача	боши	охири															
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12							

Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ Нуронийлар кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,282м.

2	0	1	0+00	2+82	0,282	Мавжуд холати шағалли бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, бўйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли қоплама қуриш керак лозим булади.	1) Кум шағал аралашмасидан текисловчи катламни ётқизиш			м3	41,93	
							2) Мавжуд қоплама ва текисловчи катлам устига битум тўкиш	282x4=		м2	1128	
							а) Битум	(1128x0,5x0,95):1000		тн	0,536	
							3) Майда заррали зич иссиқ а\бетон коришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.			м2	1128	
							а) А\бетон	(1128x120,82):1000		тн	136,28	

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 13 км
2. А\бетон Денов АБЗ- 36км
3. Битум Жаркурғон СП- 106 км

"Экраз" махалласи ранси:

"Сурхондарёйўлойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Олтинсой тумани Ҳожими  
муовини

"10" 04 2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ Ёшлар кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,440м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик					Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ						
	км		пикетаж														
	дан	гача	боши	охири	Узунлиги км												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ Ёшлар кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,440м.																	
2	0	1	0+00	4+40	0,440	Мавжуд холати шагалли бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, бўйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли коплама куриш керак лозим булади.	1) Кум шагал аралашмасидан текисловчи катламни ётказиши  3) Мавжуд қоплама ва текисловчи катлам устига битум тўкиши  а) Битум  3) Майда заррали зич иссик а\бетон коришмасидан Н-5 см калинликда коплама ётказиши.  а) А\бетон	440x4  (1760x0,5x0,95):1000  (1760x120,82):1000	m3  m2  тн  m2  тн	89,13  1760  0,836  1760  212,64							

Ташиб масофаси:

1. ҚША - 13км
2. А\бетон Денов АБЗ- 36 км
3. Битум Жаркурғон СП- 106км

"Экраз" махалласи раиси:

"Сурхондарёйўлойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:

М. Мирзаев.



"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Олтинсой туман Хокими  
муовини  
"10.04.2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ Узумзор кӯчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,382м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик					Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (хажми)	Изоҳ						
	КМ		Пикетаж														
	дан	гача	боши	охири	Узунлиги км												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ Узумзор кӯчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,385м.																	
2	0	1	0+00	3+82	0,382	Мавжуд холати шагалли бўлиб, лой ва тупрок аралашиш кетган, бўйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли коплама куриш керак лозим булади.	1) Кум шагал аралашмасидан текисловчи катламни ёткизиш		м3	0,00							
							2) Мавжуд коплама ва текисловчи катлам устига битум тўкиш	382x4,5=	м2	1719							
							а) Битум	(1719x0,5x0,95):1000	тн	0,811							
							3) Майда заррали зич иссиқ а\бетон коришмасидан Н-5 см калинликда коплама ёткизиш.		м2	1719							
							а) А\бетон	(1719x120,82):1000	тн	207,69							

#### Ташиб масофаси:

1. КША - 13 км
2. А\бетон Денов АБЗ- 36 км
3. Битум Жаркурғон СП- 106 км

"Экраз" махалласи раиси:

"Сурхондарёй ўллойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:

М. Мирзаев.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Олтинсой туман Ҳокими  
муовини  
"04" 2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ Ёшлар-1 кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари,L-0,240м.

### НУҶСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралиқ				Узунлиги КМ	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни хисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ							
	КМ		пикетаж															
	дан	гача	боши	охири														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							

Олтинсой тумани "Экраз" МФЙ Ёшлар-1 (мактаб олди) кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари,L-0,240м.

2	0	1	0+00	2+40	0,240	Мавжуд холати шагалли бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, бўйлама ва қўндаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли коплама куриш керак лозим булади.	1)Кум шагал аралашмасидан текисловчи катламни ётқизиш		m3	3,46	
							3) Мавжуд коплама ва текисловчи катлам устига битум тўкиш	240x4	m2	960	
							a) Битум	(960x0,5x0,95):1000	тн	0,456	
							3) Майда заррали зич иссиқ а\бетон коришмасидан Н-5 см қалинликда коплама ётқизиш.		m2	960	
							a) А\бетон	(960x120,82):1000	тн	115,99	

Ташиш масофаси:

1. КША - 13км
2. А\бетон Денов АБЗ- 36 км
3. Битум Жаркургон СП- 106км

"Экраз" махалласи раиси:

"Сурхондарёй ўлойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.