



Дефектный акт

На Благоустройство территории площадки Дружбы Народов в г. Нукусе (Покрытия из брусчатки и спортивной площадка)
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе

произвели осмотр территории площадки Дружбы Народов в г. Нукусе (Покрытия из брусчатки и спортивной площадка) и составили настоящий дефектный акт на следующие работы подлежащих к выполнению.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ			
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,87267
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ФРАКЦИИ 10-20MM/	M3	167,267
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	167,267
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100M2	15,7437
5	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИИ	100M	5,5
СТЕНА ИЗ БЕТОНА			
6	УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ БЕТОННЫХ	100M3	0,21
СТУПЕНКИ МОНОЛИТНЫЙ			
7	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНКИ ИЗ БМ-100	100M3	0,1103
ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК			
8	УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИСКУССТВЕННОЕ ГАЗОН	100M2	8,3888
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКА			
9	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩ 15CM	M3	67,659
10	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ПОКРЫТИЯ	100M2	4,5106
СКАМЕЙКА			
11	СКАМЕЙКА	ШТ	2
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ROMANA 201.02.00			
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,0045
13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,045
14	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/	100M3	0,00405
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ROMANA 201.03.00			
15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,00436
16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,036
17	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/	100M3	0,004
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 101.94.00			
18	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,00935
19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,1215
20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/	100M3	0,0076
КАЧАЛКА БАЛАНСИР "КОШКА" (ЦЕЛЬНАЯ БАЛКА) ROMANA 108.50.00-01			
21	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,00126
22	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,018
23	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/	100M3	0,00108
КАЧАЛКА БАЛАНСИР ROMANA 108.29.00'ШТ			
24	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,00112
25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,016
26	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/	100M3	0,00096
АВТОБУС ROMANA 111.25.00			
27	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,0018
28	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,036
29	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/	100M3	0,00144
ПОЕЗД С РИСУНКОМ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ROMANA 111.27.00			
30	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,0009
31	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,018
32	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/	100M3	0,0072
ТРЕНАЖЕР ЖИМ ОТ ГРУДИ 207.19.00			
33	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,00091
34	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,01305
35	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ /ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/	100M3	0,00078
ТРЕНАЖЕР ТВИСТЕР 207.32.00			
36	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,0009

