



Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
ШКОЛЫ №13 В СЕЛЕ БОЙБУТА
ДАНГАРИНСКОГО ТУМАНА

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Экз.№

Архив №87/22

Коканд-2022г.



Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
ШКОЛЫ №13 В СЕЛЕ БОЙБУТА
ДАНГАРИНСКОГО ТУМАНА

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.
бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Текущий ремонт здания школы №13 в селе Бойбута Дангаринского тумана.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416 сум.**

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **28 066,983 тыс. сум** с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

**Структура прямых и прочих затрат
по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В СЕЛЕ
БОЙБУТА ДАНГАРИНСКОГО ТУМАНА**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	232,683
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	16 543,993
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	2 625,545
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 193,5 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 193,5 чел/ч)	2 344,237
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	281,308
7	Итого прямых затрат:	19 402,221
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	3 762,091
9	Итого затрат с п.1 по п.9	23 164,312
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	74,126
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	463,286
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	23 701,724
13	НДС 15%	3 555,259
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	27 256,983
15	Прочие затраты и расходы заказчика	810,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	540,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	270,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	28 066,983



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В СЕЛЕ БОЙБУТА
ДАНГАРНСКОГО ТУМАНА


Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В СЕЛЕ БОЙБУТА
ДАНГАРНСКОГО ТУМАНА

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					2 344 237
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	193,5005	12 114,89	2 344 237
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					232 683
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,6982	65 776	111 701
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2001	1 500	300
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,9715	124 222	120 682
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					15 461 144
5	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,006525	15 000 000	97 875
6	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,8091	3 105 000	2 512 256
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00291	15 200 000	44 232
8	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,0087	2 800 000	24 360
9	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,1044	3 105 000	324 162
10	ЕВРОЖЕЛОБ	М	50	25 000	1 250 000
11	КОНЁК	М	26	25 000	650 000
12	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	М2	435,5	23 150	10 081 825
13	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,093147	2 900 000	270 126
14	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,2615	5 000	6 308
15	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	50	4 000	200 000

Составил:



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В СЕЛЕ БОЙБУТА
ДАНГАРИНСКОГО ТУМАНА

Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В СЕЛЕ БОЙБУТА
ДАНГАРИНСКОГО ТУМАНА

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,87		3759200	3270504
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	19,575	12114,89	237149
1.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,3132	65776	20601
1.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,2001	1500	300
1.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	МЗ	0,93	0,8091	3105000	2512256
1.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,12	0,1044	3105000	324162
1.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,01	0,0087	2800000	24360
1.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,006525	15000000	97875
1.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,002697	2900000	7821
1.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00261	15200000	39672
1.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,2615	5000	6308
2	E12-1-7-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2	3,35		3723841	12474868
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,23	158,2205	12114,89	1916824
2.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,9715	124222	120682
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	1,34	65776	88140
2.4	30036	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ 54/200 ТОЛЩИНОЙ 7,5 ММ	М2	130	435,5	23150	10081825
2.5	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,027	0,09045	2900000	262305
2.6	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,000335	15200000	5092
3	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ (ЕВРОЖЕЛОБ)	100 М	0,5		4586448	2293224
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	15,705	12114,89	190264
3.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,045	65776	2960
3.3	33732	ЕВРОЖЕЛОБ	М	100	50	25000	1250000
3.4		КОНЁК	М	26		25000	650000
3.5		ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	50		4000	200000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				18038596
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				2625545
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				232683
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				16543993
ИТОГО:			сум				19402221
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				3762091
ИТОГО:			сум				23164312
НДС в размере 15 %			сум				3474647
ИТОГО С НДС:			сум				26638959

СОСТАВИЛ:

А.АХМЕДОВ

" " 2022г.



"Утверждаю"

А. Социков
А. Социков

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №13 В СЕЛЕ БОЙБУТА
ДАНГАРИНСКОГО ТУМАНА

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,87
2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 М2	3,35
3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ (ЕВРОЖЕЛОБ)	100 М	0,50
	КОНЁК	М	26
	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	50

Члены комиссии:

af М. Юлдашев
Джуманов Ж. Коркузов
Мирзаев Р. Рамапов
Маматов З. Ишталев
Абдушев А. Мурашинов
Рахмонов Н. Турматов
Султанов М. Чисонова