



Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЁРКИН  
МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**



Локал ва ресурс  
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

1

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха  
масулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЁРКИН  
МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

Директор:

Лойиха бош муҳандиси:



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № \_\_\_\_\_

Буюртма № \_\_\_\_\_

Буюртмачи: «Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»

Фаргона -2022й.

## МУНДАРИЖА

| №  | Хужжатларнинг номи  | Бети |
|----|---|------|
| 1  | 2   | 3    |
| 1  | Давлат Экспертиза хулосаси  |      |
| 2  | Халк депутатлари Маргилон шаҳар кенгашининг қарори 2022 йил 14-апрел № VI-51-39-11-168-К/22 |      |
| 3  | Буюртма хати № 106. 2022й 05 май «Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»                 |      |
| 4  | Техник топширик   |      |
| 5  | Тушунтирув ёзуви  |      |
| 6  | Пояснителная записка к сметной документации в текущих ценах                                 |      |
| 7  | Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат  |      |
| 8  | Локальная ресурсная смета   |      |
| 9  | Определение стоимости перевозимых грузов  |      |
| 10 | Локальная ресурсная ведомость форма №5  |      |
| 11 | Ведомость объемов работ   |      |
| 12 | Дефектный ведомость объемов работ   |      |
| 13 | Протокол цен на машин механизмов и материалов   |      |

Тузди:



А.Шералиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:17-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40620**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar Yorqin MFY xududidagi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash (asfaltlashtirish)»

**Buyurtmachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

**Litsenziya** 14.07.2020y/ № AL-001266-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan"

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 40240

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2022 yil PQ-5072-sonli qarori va Xalq deputatlari Marg'ilon shahar Kengashining 14.04.2022 yildagi VI-51-39-11-168-K/22-sonli Qarori.

1.2. Marg'ilon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Raximov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Marg'ilon shahar Yorqin MFY xududidagi ichki yo'llarni -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,73km bo'lib, shundan -0,25km qismi shag'al qoplamadan asfaltobeton qoplamaga o'tkaziladi, 0,48km asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi.

Nuksonlar kaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar buyicha mavjud asfaltobeton koplamasi chukur chanoklari yamalib,,shagal koplamali kismga yangi material KSHA kushib, yuzasi tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m2 xisobida bitum sepiladi, sung B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% kiyalik bilan kul kuchi bilan qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 399 232,554 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| t/r | Ob'ekt nomi          | Qurilish qiymati QQS siz | QQS 15%           | Qurilish qiymati QQS bilan | Buyurtmachining xarajatlari | Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1   | I.Zaxriddin ko'chasi | 205 762,016              | 30 864,302        | 236 626,319                | 4 188,209                   | 240 814,528  |
| 2   | Xamjixat ko'chasi    | 135 178,468              | 20 276,770        | 155 455,239                | 2 962,787                   | 158 418,026  |
|     | Jami                 | <b>340 940,485</b>       | <b>51 141,073</b> | <b>392 081, 558</b>        | <b>7 150,996</b>            | <b>399 232, 554</b>                                      |

Qurilish qiymati QQS siz - 340 940,485 ming so'm

QQS 15% - 51 141,073 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 392 081,558 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 7 150,996 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 399 232,554 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4- ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar Yorqin MFY xududidagi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash

(asfaltlashtirish), loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

**XALQ DEPUTATLARI MARG'ILON SHAHAR KENGASHI****QARORI**

2022 - yil 14 - aprel

VI-51-39-11-168-K/22

Marg'ilon shahar hokimligi

**Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va  
“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan  
mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Marg‘ilon shahar Kengashi,

**QAROR QILADI:**

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1 fevralidan 2 apreliga qadar o‘tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha shahar hokimligi Moliya bo‘limining mudiri A.Mastonovning axboroti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Ishchi guruh xulosalariga asosan, Moliya vazirligining 2022 yil 7 aprel kungi “Shahar va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida



mablag'larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo'yilsin.

3. Tasdiqlangan Manzilliy ro'yxat asosida:

-Shahar hokimligi Moliya bo'limi (A.Mastonov) tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirilishini ta'minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga tegishli mablag' manbasi bo'yicha (4017) "Fuqarolar tashabusi jamg'armasi" maxsus hisob raqamlari ochilishini;

-Shahar hokimligi hisobxonasi (B.Mirzaxamidov) Jamg'arma mablag'lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag'lar yo'naltirilishini;

-Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Halq deputatlari shahar Kengashi va shahar hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

4. Marg'ilon shahar hokimining axborot siyosat masalalari bo'yicha maslahatchisi - matbuot kotibi A.Mansurov va shahar moliya bo'limi (A.Mastonov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

5. Shahar byudjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur qarorning ijrosini ta'minlash va nazorat qilish xalq deputatlari shahar Kengashi Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi (V.Zokirov) hamda shahar hokimining Moliya-iqtisodiyot va kambag'alikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari (O.Xomidov)lar zimmasiga yuklatilsin

Marg'ilon shahar hokimi



A.Ziyavitdinov

Xalq deputatlari Marg'ilon shahar Kengashining  
2022 yil 14 apreldagi  
VI-51-39-11-168-K/22-son qaroriga  
1-ilova

Xalq deputatlari Marg'ilon shahar  
Kengashining 2022 yil 09.04. kungi  
VI-51/4-sonli sesiya qaroriga 1-ILOVA

Marg'ilon shahri bo'yicha 2022 yil "Tashabbusi byudjet" jarayonining 1-boqichi natijalariga asosan  
jamiatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha  
MANZILI RO'YXAT

| №  | O'lib tashlangan ma'lumotlar |  |                         | Shundan                            |                             |                                  |   | Buyurtmachi etib belgilangan tashkilot |                                     |
|----|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|
|    | Taklif ID raqami             | Qisqacha mazmuni   | To'plagan ovozlari soni | Amalga oshirilgan bo'lgan qiyamati | Xalqda jam'atlangan mablag' | Paqaralar tashabbusi jang'armasi | Mahalliy byudjetning qo'shimcha mabzalari hisobidan |  | Byudjet parametri dalrasida         |
|    |                              | Marg'ilon shahar jami  |                         | 6 713 000                          | 6 713 000                   | 6 642 840                        | 0   | 30 160                                 |                                     |
| 1  | 1380400178                   | Marg'ilon shahar tug'ruq kompleksini Tibbiy jisozlar bilan ta'minlash  | 15254                   | 900 000                            | 900 000                     | 900 000                          |   |  | Shahar umumiy tashabbusi            |
| 2  | 1380400061                   | Marg'ilon shahar 32 maktabini joriy ta'mirlash   | 4733                    | 423 000                            | 423 000                     | 423 000                          |   |  | Shahar xalq ta'limi bo'limi         |
| 3  | 1380400001                   | Mushtaraklik miqdori mavjud bo'lgan dekolozchilik kilitish uchun aralashga tashabbusi berish   | 3331                    | 300 000                            | 300 000                     | 300 000                          |   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 4  | 1380400052                   | Bobur MFYdagi 19-sonli MTT Eki ekish-romburi yangilash   | 2458                    | 300 000                            | 300 000                     | 300 000                          |   |  | Shahar mahalliy ta'lim bo'limi      |
| 5  | 1380400105                   | Yovqochar miy Muzakillik kuchasiga 2 ta zamonaviy piyodalar yulagi (arka) urinish  | 1484                    | 120 000                            | 120 000                     | 120 000                          |   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 6  | 1380400135                   | Yorqin miy Xarajast kuchasini 700 metr va LZaxridin kuchasini 300 metr kiamini asfaltlashtirish                                      | 1391                    | 450 000                            | 450 000                     | 450 000                          | ✓   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 7  | 1380400107                   | Marg'ilon shahar XTB tashabbusidagi 5 - umumiy o'ra ta'lim maktabini ta'mirlash va jizozlash   | 1084                    | 1 000 000                          | 1 000 000                   | 1 000 000                        |   |  | Shahar xalq ta'limi bo'limi         |
| 8  | 1380400141                   | Marg'ilon shahar 13- maktabida o'qovchilar uchun sajtatona qurish  | 083                     | 300 000                            | 300 000                     | 300 000                          |   |  | Shahar xalq ta'limi bo'limi         |
| 9  | 1380400016                   | Orol bo'yi MFY Orol bo'yi va Iqbol ko'chasi (Kosilchilik o'quv markazi) 250kVA TM o'rnatish zaryog'ochlar orqali yangi tarmoq tuzish | 849                     | 100 000                            | 100 000                     | 100 000                          |   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 10 | 1380400072                   | Yovqochar MFY Mamlakat ko'chasi zaryog'ochlarini yangilashga aloqashtirish 20 dona va rangi chiroqlari bilan ta'minlash              | 588                     | 60 000                             | 60 000                      | 60 000                           |   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 11 | 1380400029                   | Xo'ja Parsa MFYdagi 10-sonli MTT Guruh xonalarini ta'mirlash va xonalarini yangilash   | 586                     | 200 000                            | 200 000                     | 200 000                          |   |  | Shahar maktabgacha ta'lim bo'limi   |
| 12 | 1380400006                   | Yorqin MFY Obod Marg'ilon ko'chasi TP-41ga quruvchi 630kVA TM o'rnatish  | 560                     | 55 000                             | 55 000                      | 55 000                           |   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 13 | 1380400155                   | Ishqabul MFY Navbahar ko'chasi 98-sonli ko'p qavatli uy Tem va fozat qismini b'irlashtirish  | 544                     | 100 000                            | 100 000                     | 100 000                          |   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 14 | 1380400012                   | Baxtin MFYdagi 23-sonli umumiy ta'lim maktabi Xojatrasmi ta'mirlash  | 533                     | 100 000                            | 100 000                     | 100 000                          |   |  | Shahar xalq ta'limi bo'limi         |
| 15 | 1380400063                   | Orolbo'yi MFY Beaxizod ko'chasi 700m2, mana shu qismiga og'ir avtomobil yo'li tuzish   | 414                     | 280 000                            | 280 000                     | 280 000                          | ✗   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 16 | 1380400066                   | Orolbo'yi MFY Iqbol ko'chasi 700m qismiga yangi asfalt qoplamasi yotqizish   | 364                     | 315 000                            | 315 000                     | 315 000                          | ✓   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 17 | 1380400106                   | 8- umumiy ta'lim maktabini ta'mirlash  | 318                     | 950 000                            | 950 000                     | 950 000                          |   |  | Shahar xalq ta'limi bo'limi         |
| 18 | 1380400048                   | Yo'rnatilgan MFY A. Navoiy ko'chasi TP-38ga quruvchi 400kVA TM o'rnatish   | 313                     | 35 000                             | 35 000                      | 35 000                           |   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 19 | 1380400060                   | Marg'ilon shahar 23-umumiy o'ra ta'lim maktabidagi sport maydonini kapital ta'mirlash talab etilib                                   | 310                     | 500 000                            | 500 000                     | 500 000                          |   |  | Shahar xalq ta'limi bo'limi         |
| 20 | 1380400169                   | Xoja Parsa MFY Xoja Parsa kuchasiga 7200m biton stalba urinish stalbar tuzish xarajati   | 296                     | 125 000                            | 125 000                     | 125 000                          |   |  | Shahar Obodonlashtirish boshqarmasi |
| 21 | 1380400053                   | Vahm MFYdagi 26-sonli umumiy ta'lim maktabi Xojatrasmi ta'mirlash  | 280                     | 100 000                            | 100 000                     | 69 840                           |   | 30 160                                 | Shahar xalq ta'limi bo'limi         |



**MARG'ILON SHAHAR HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH  
BOSHQARMASI**

Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 452 a uy I/II №: 400122800304127950100110001 INN 200138992

Marg'ilon shahar, G'aznachilik bo'limi Tel. 73-253-20-41

5.05

2022й

№ 106

**“Фаргона Йул Сервис Лойиха” МЧЖ  
Директори К. Худойназаровга**

Маргилон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Сиздан куйидаги Маргилон шаҳар Ёркин ва Оролбуйи МФЙлар ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш объектлари учун лойиха смета ҳужжатларини камчиликлар далолатномасига асосан тайёрлаб, экспертизадан утказдириб беришингизни сўрайди:

Лойиха смета ҳужжатларини тайёрлашда Фаргона МЙБХУКнинг тасдиқланган нархларни қўллашингизни сўраймиз.

Бажарилган ишлар учун тўлов кафолатланади.

Бошқарма бошлиғи:

Ш.Ф.Рахимов

Баж:М.Якубов  
Тел:93-371-16-30

**«Фарғона вилояти Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш»**

лойиҳа-смета ҳужжатлари

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

**«Фарғона вилояти Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш»** лойиҳа- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрел кунги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлари тугрисидаги” ПК-5072 сонли қарорига асосан Халқ депутатлари Маргилон шаҳар кенгашининг 2022 йил 14 апрелдаги VI-51-39-11-168-К/22 қарорини амалга оширишни таъминлаш мақсадида, Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 5 май 2022 йилдаги № 106-сонли хати ва техник топширигига асосан “Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йуллари” бўйича лойиҳаланди.

**Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ ҳудудидаги ички йулларни** автомобил йули буйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1 та китобда жамланди.

Мазкур кўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 5 май 2022 йилдаги № 106-сонли буюртма хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Маргилон шаҳар ички ҳужалик автомобил йулларини хатловдан утказиш буйича тузилган далолатнома, ҳамда кўчаларни жойида буюртмачи, шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган **нуқсонлар қайдномаси** асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

**Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ ҳудудидаги ички йулларни** -жорий таъмирланадиган ички йул узунлиги 0,73км булиб, шундан- 0,48км қисми шағал копламадан асфальтобетон копламага утказилади, 0,25 км асфальтобетон копламали йул таъмирланади

**Шу жумладан:**

- **И.Захриддин кучаси** таъмирланадиган йул узунлиги 0,43км, шундан 0,25км кисми шагал копламадан асфальтобетон копламага утказилади, 0,18 км асфальтобетон копламали йул таъмирланади
- **Хамжихат кучаси** таъмирланадиган йул узунлиги 0,3км, шундан 0,3 км асфальтобетон копламали йул таъмирланади

Нуксонлар кайдномаси ва лойихавий технологиялар буйича мавжуд асфальтобетон копламаси чукур чаноклари ямалиб, шагал копламали кисмга янги материал КША кушиб, юзаси текисланиб тайёрланган ва зичланган юзага 0,5 л/м<sup>2</sup> хисобида битум сепилади, сунг Б турли М 1 белгили майда донали зич иссиқ а/бетон қоришмаси (ГОСТ 9128-2013) билан 5 см қалинликда 1,5% киялик билан кул кучи билан коплама қурилади.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фарғона вилоят автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси” томонидан келишилган, “Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



У. Худойназаров

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**"Фаргона вилояти Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ ҳудудидаги ички йулларни  
жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (2-та объект)**

0

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{о} + C_{стр} + C_{пп} + C_{пз} + C_{р}) \times K_{р}$ , где:

$C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$  - затраты на транспортные расходы;

$C_{пп}$  - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты заказчика;

$C_{о}$  — затраты на оборудование

$C_{р}$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_{р}$  - коэффициент риска;

**I. Затраты на заработную плату;**

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{озп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

$T_{раб}$  - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

**Змс** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

**Ф** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Минис-терства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 167,42 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 25%

## **II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

**ЭМ** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Цпр** - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

## **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

**См1, См2, См3, Смп** - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

**N** - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Цср** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данным выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы.

#### **IV. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен

#### **V. Прочие затрат заказчика**

Прочие затраты заказчика (Пзз) ( затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

#### **Показатели по сводному сметному расчету:**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Общая затраты труда рабочих-строителей</b> | <b>чел.ч.</b>               |
| <b>Общая стоимость</b>                        | <b>399 232,554 тыс. сум</b> |

Составил:



А. Худайназаров

**Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат**

по объекту : **"Фаргона вилояти Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ худудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (2-та объект)**

0

|     | <b>Наименование затрат</b>  | <b>Стоимость (сум)</b> |
|-----|---|------------------------|
| 1   | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов   | 14581873               |
| 2   | Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных   | 260739586              |
| 3   | Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных  |                        |
| 4   | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных   |                        |
| 5   | Основная заработная плата рабочих-строителей:   | 4922025                |
| 6   | Затраты на перевозку грузов   | 10462932               |
| 5.1 | Количество рабочих часов в месяц -168,6 час (по данным Минтруда)  | 168,6                  |
| 5.2 | Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола согласования цен ФМЙБХ ДУК   | 14990,21               |
| 5.3 | Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно  | 14990,21               |
| 5.4 | Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч   | 85,664                 |
| 5.5 | Расчетные данные  | 13384,12               |
| 6   | Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)  | 1606,09                |
| 7   | <b>Итого прямых затрат</b>  | <b>290706416</b>       |
| 8   | Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно письму Кувасой шаҳар ободонлаштириш бошкармаси №98 от 29апреля 2022года.   | <b>50234069</b>        |
| 9   | <b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>  | <b>7150996</b>         |
| 9.1 | Затраты на разработку проектно-сметной документации   | 6529996                |
| 9.2 | АПЗ   |                        |
| 9.3 | Затраты на экспертизу ПСД   | 621000                 |
| 9.4 | Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)   |                        |
| 9.5 | Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100) Итого (.....)   |                        |
| 10  | <b>Итого затрат сп.1 по п.9</b>   | <b>348091481</b>       |
| 11  | Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532  |                        |
| 12  | Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб. От 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. И мерах по |                        |
| 13  | <b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>  | <b>340940485</b>       |
| 14  | <b>НДС-15%</b>  | <b>51141073</b>        |
| 15  | <b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>  | <b>392081558</b>       |
| 16  | <b>Прочие затраты заказчика</b>   | <b>7150996</b>         |
| 17  | <b>Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС и с затратами заказчика</b>  | <b>399232554</b>       |

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_

ГИП: \_\_\_\_\_

У. Худойназаров

Составил: \_\_\_\_\_

А. Худойназаров



Объ:

"Фаргона вилояти Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (2-та объект)

| №<br>п/п | Наименование объектов | Протяже<br>нность,<br>км | Прямые<br>затраты<br>сумах | в том числе:                           |   |                           |                                   |                  | Прочие<br>затраты<br>подрядчика-<br>17,28% | Итого<br>стоимость<br>строительств<br>а без НДС | НДС-15%         | Итого<br>стоимость<br>строительств<br>а с НДС | Прочие<br>затраты<br>заказчика<br>Всего | в том числе                                  |                                       |   | Всего<br>стоимость<br>строительства<br>с НДС |
|----------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|-----------------|---|---|--|---------------------------------------|---|--|
|          |                       |                          |                            | Эксплуатаци<br>я машин и<br>механизмов | Основная<br>зарработная<br>плата с соц<br>страх-12% | Строительные<br>материалы | Затраты на<br>перевозки<br>грузов | Обору<br>дование |  |   |                 |   |   | Затраты<br>на<br>содержан<br>ие<br>заказчика | Проектно<br>изыскательс<br>кие работы | Экспертиза<br>проектно<br>сметных<br>документац<br>ии |  |
| 1        | 2                     | 3                        | 4                          | 5                                      | 6   | 7                         | 8                                 | 9                | 10   | 11  | 12              | 13  | 14                                      |  | 15                                    | 16  | 17   |
| 1        | И. Захриддин кучаси   |                          | 175445103                  | 10107156                               | 1580992   | 156524118                 | 7232836                           | 0                | 30316914                                   | 205762016                                       | 30864302        | 236626319                                     | 4 188 209                               | 0  | 3877709                               | 310500  | 240 814 528                                  |
| 2        | Хамжихат кучаси       |                          | 115261313                  | 4474717                                | 3341033   | 104215468                 | 3230095                           | 0                | 19917155                                   | 135178468                                       | 20276770        | 155455239                                     | 2 962 787                               | 0  | 2652287                               | 310500  | 158 418 026                                  |
|          | <b>Итого</b>          | <b>0,00</b>              | <b>290706416</b>           | <b>14581873</b>                        | <b>4922025</b>                                      | <b>260739586</b>          | <b>10462932</b>                   | <b>0</b>         | <b>50234069</b>                            | <b>340940485</b>                                | <b>51141073</b> | <b>392081558</b>                              | <b>7150996</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>6529996</b>                        | <b>621000</b>   | <b>399232554</b>                             |

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Маргилон шаҳар ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги



Ш.Рахимов

2022й.

Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ И.Захриддин кучаси нулини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини  
ишлаб чиқишга


**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 1  | Буюртмачи                            | Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси  |
| 2  | Лойиҳалаштириш учун асос             | Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, Халқ депутатлари Маргилон шаҳар кенгаши қарори 2022 й 14-апрел, VI-51-39-11-168-К/22 Маргилон шаҳар ҳокимлиги |
| 3  | Қурилиш тури                         | Жорий таъмирлаш   |
| 4  | Молиялаштириш манбаи                 | “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан  |
| 5  | Бош лойиҳалаш ташкилоти              | “Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ   |
| 6  | Бош пудратчи                         | Конкурс асосида   |
| 7  | Объектнинг лойиҳавий қуввати         | Юзаси 2520 м <sup>2</sup>   |
| 8  | Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати         | 10 ишчи куни  |
| 9  | Объектнинг жойлашган ҳудуди          | Фаргона вилояти, Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ   |
| 10 | Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари   | Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа   |
| 11 | Объектнинг ресурслар билан таъминлаш | Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.  |
| 12 | Жойнинг тавсифи                      | Текислик  |
| 13 | Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар    | Талаб этилмайди.  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 14 | Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструктори-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар  | Жойида урганилиб чиқилади.  |
| 15 | Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар   | Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим.   |
| 16 | Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши  | Ёркин МФЙ И.Захриддин кучаси  |
| 17 | Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири   | Ёркин МФЙ И.Захриддин кучаси  |
| 18 | Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар   | ШНҚ 2.05.02-07 талабларига мос равишда.   |
| 19 | Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари   | 2022-2022й  |
| 20 | Ерларни рекултивациялаш, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар | Талаб этилмайди   |
| 21 | Муҳандислик изланувчилари зарурияти   | Камчиликлар далолатномасига асосан.   |
| 22 | Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари   | Талаб этилмайди   |
| 24 | Йўл тўшамаси  | Йўл профилини янги материал кушиб тугрилаш, асфальтоукладчик ёрдамида 5 см калинликда майда донали иссик асфальтобетон қоришмасидан қоплама ётқизиш                   |
| 25 | Сунъий иншоотлар  | Талаб этилмайди   |
| 26 | Топшириш қабул қилиш тартиби  | Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак. |

“Буюртмачи” :

Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси бош мутахассиси

  
 \_\_\_\_\_ М.Якубов  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022й.



“Бош лойиҳачи” :

“Фаргона Йўл Сервис Лойиҳа” МЧЖ директори

  
 \_\_\_\_\_ К. Худойназаров  
 \_\_\_\_\_ 2022й.



## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЕРКИН МФЙ И.ЗАХРИДДИН КУЧАСИ  
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

|     | Наименование затрат  | Стоимость (сум)  |
|-----|--|------------------|
| 1   | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов  | 10107156         |
| 2   | Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов   | 156524118        |
| 3   | Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных   |                  |
| 4   | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных  |                  |
| 5   | Основная заработная плата рабочих-строителей:  | 1580992          |
| 6   | Затраты на перевозки грузов  | 7232836          |
| 5.1 | Количество рабочих часов в месяц   | 167,42           |
| 5.2 | Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен  | 14990,21         |
| 5.3 | Среднечасовая ставка оплаты труда  | 14990,21         |
| 5.4 | Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч  | 105,5            |
| 5.5 | Расчетные данные   | 13384,12         |
| 6   | Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)   | 1606,09          |
| 7   | <b>Итого прямых затрат</b>   | <b>175445102</b> |
| 8   | Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен  | <b>30316914</b>  |
| 9   | <b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>   | <b>4188209</b>   |
| 9.1 | Затраты на разработку проектно-сметной документации  | 3877709          |
| 9.2 | За авторский надзор  |                  |
| 9.3 | Затраты на экспертизу ПСД  | 310500           |
| 9.4 | Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....<br>x0,8:100)   |                  |
| 9.5 | Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100)<br>(.....)  | Итого            |
| 10  | <b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>  | <b>205762016</b> |
| 11  | Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532 |                  |
| 12  | Коэффициент риска -5%  |                  |
| 13  | <b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>   | <b>205762016</b> |
| 14  | <b>НДС-15%</b>   | <b>30864302</b>  |
| 15  | <b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>   | <b>236626318</b> |
| 16  | <b>Прочие затраты заказчика</b>  | <b>4188209</b>   |
| 17  | <b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>   | <b>240814527</b> |

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_

ГИП: \_\_\_\_\_

У. Худойназаров

Составил: \_\_\_\_\_

А. Худойназаров



**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЕРКИН МФЙ И.ЗАХРИДДИН КУЧАСИ  
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ички

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

| N<br>п/п | Наименование материалов и конструкций | Единица<br>измерения | Количество | Стоимость в текущих ценах |               |
|----------|---------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|
|          |                                       |                      |            | единицы                   | На весь объем |
| 1        | 2                                     | 3                    | 4          | 5                         | 6             |

**Ресурсы по нормам ШНК**

**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

|   |  |               |                |          |                |
|---|--|---------------|----------------|----------|----------------|
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                       | ЧЕЛ.-Ч        | 105,468300     | 14990,21 | 1580991,97     |
| 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                               | ЧЕЛ.-Ч        | 59,382800      |          |                |
|   | <b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ<br/>МАШИНИСТОВ)</b> | <b>ЧЕЛ.-Ч</b> | <b>105,468</b> |          | <b>1580992</b> |

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

|    |   |            |           |           |                 |
|----|---|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1  | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ<br>ДО 30 Т   | МАШ.-Ч     | 4,536000  | 0,00      | 0,00            |
| 2  | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч     | 7,262500  | 218230,90 | 1584901,91      |
| 3  | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л  | МАШ.-Ч     | 0,365400  | 264651,60 | 96703,69        |
| 4  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т   | МАШ.-Ч     | 10,987500 | 152209,00 | 1672396,39      |
| 5  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т  | МАШ.-Ч     | 8,025000  | 181873,00 | 1459530,83      |
| 6  | КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ  | МАШ.-Ч     | 1,987500  | 25000,00  | 49687,50        |
| 7  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ.-Ч     | 5,085000  | 131172,90 | 667014,20       |
| 8  | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА<br>ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ<br>ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч     | 1,987500  | 119283,00 | 237074,96       |
| 9  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО<br>5 Т   | МАШ.-Ч     | 1,112500  | 0,00      | 0,00            |
| 10 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С<br>ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М  | МАШ.-Ч     | 4,536000  | 403445,00 | 1830026,52      |
| 11 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ<br>ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т  | МАШ.-Ч     | 7,761600  | 152209,00 | 1181385,37      |
| 12 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ<br>ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т   | МАШ.-Ч     | 3,452400  | 141550,00 | 488687,22       |
| 13 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ<br>ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т   | МАШ.-Ч     | 3,906000  | 214989,00 | 839747,03       |
|    | <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>  | <b>СУМ</b> |           |           | <b>10107156</b> |

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ**

|   |   |            |            |            |                  |
|---|---|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1 | Т          | 304,466400 | 484337,00  | 147464342,78     |
| 2 | ВОДА  | М3         | 18,750000  | 0,00       | 0,00             |
| 3 | ВОДА  | М3         | 2,268000   | 0,00       | 0,00             |
| 4 | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ                                     | М3         | 82,500000  | 20891,00   | 1723507,50       |
| 5 | БИТУМ   | Т          | 1,297800   | 5652849,60 | 7336268,21       |
|   | <b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>                       | <b>СУМ</b> |            |            | <b>156524118</b> |

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЕРКИН МФЙ И ЗАХРИДИН КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

| № П/П  | Наименование материалов                                  | Единица измерения | Количество | Удельный вес | Общая тонна | Расстояния          |          | Стоимость за один т/км, сум | Всего, сум |
|--------|--|-------------------|------------|--------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------------|------------|
|        |  |                   |            |              |             | Автотранспортная км | тон / км |                             |            |
| 1      | 2  | 3                 | 4          | 5            | 6           | 8                   | 9        | 10                          | 11         |
| 1      | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1 | т                 | 304,4664   | 1            | 304,47      | 18                  | 5480,40  | 871,54                      | 4776384    |
| 2      | БИТУМ  | т                 | 1,2978     | 1            | 1,30        | 18                  | 23,36    | 871,54                      | 20360      |
| 3      | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ                                  | м3                | 82,5       | 1,8          | 148,50      | 18                  | 2673,00  | 871,54                      | 2329626    |
| 4      | ВОДА   | м3                | 21,018     | 1            | 21,02       | 5                   | 105,09   | 1013,1                      | 106467     |
| Итого: |  |                   |            |              |             |                     |          | 7 232 836                   |            |

ГИП

Составил



У. Худайназаров

А. Худайназаров

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЕРКИН МФЙ И ЗАХРИДДИН КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

Форма N 5

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ИЧКИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| № п.п. | Шифр номера нормативов в коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество       |                     |
|--------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|        |  |                             |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1      | 2                                      | 3                           | 4                 | 5                | 6                   |

## ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

|      |                            |  |                |               |         |
|------|----------------------------|--|----------------|---------------|---------|
| 1    | E68-009-03                 | <b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>   | <b>1000M2</b>  | <b>1,2500</b> |         |
| 1.1  | 1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч         | 48,51         | 60,6375 |
| 1.2  | 3                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч         | 26,56         | 33,2    |
| 1.3  | 107                        | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч         | 5,81          | 7,2625  |
| 1.4  | 621                        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т  | МАШ.-Ч         | 8,79          | 10,9875 |
| 1.5  | 623                        | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т   | МАШ.-Ч         | 6,42          | 8,025   |
| 1.6  | 891                        | КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ   | МАШ.-Ч         | 1,59          | 1,9875  |
| 1.7  | 1135                       | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч         | 3,06          | 3,825   |
| 1.8  | 1835                       | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч         | 1,59          | 1,9875  |
| 1.9  | 2509                       | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ.-Ч         | 0,89          | 1,1125  |
| 1.10 | 9210                       | ВОДА   | М3             | 15            | 18,75   |
| 1.11 | 12292                      | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ  | М3             | 66            | 82,5    |
| 2    | E2706-026-01               | <b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2</b>   | <b>Т</b>       | <b>1,2600</b> |         |
| 2.1  | 3                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч         | 0,58          | 0,7308  |
| 2.2  | 108                        | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л   | МАШ.-Ч         | 0,29          | 0,3654  |
| 2.3  | 30135                      | БИТУМ  | Т              | 1,03          | 1,2978  |
| 3    | E2713-010-01<br>ДОП. 9     | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)</b> | <b>1000 M2</b> | <b>2,5200</b> |         |
| 3.1  | 1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч         | 16,63         | 41,9076 |
| 3.2  | 3                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч         | 9,38          | 23,6376 |
| 3.3  | 97                         | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч         | 1,44          | 3,6288  |
| 3.4  | 1135                       | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч         | 0,5           | 1,26    |
| 3.5  | 3097                       | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М  | МАШ.-Ч         | 1,44          | 3,6288  |
| 3.6  | 3348                       | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т  | МАШ.-Ч         | 3,08          | 7,7616  |
| 3.7  | 3349                       | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т   | МАШ.-Ч         | 1,37          | 3,4524  |
| 3.8  | 3350                       | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т   | МАШ.-Ч         | 1,55          | 3,906   |
| 3.9  | 6076                       | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1   | Т              | 96,6          | 243,432 |
| 3.10 | 9219                       | ВОДА   | М3             | 0,9           | 2,268   |
| 4    | E2713-011-01<br>ДОП. 9 К=2 | <b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01</b>   | <b>1000 M2</b> | <b>2,5200</b> |         |
| 4.1  | 1                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч         | 1,16          | 2,9232  |
| 4.2  | 3                          | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч         | 0,72          | 1,8144  |
| 4.3  | 97                         | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч         | 0,36          | 0,9072  |
| 4.4  | 3097                       | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М  | МАШ.-Ч         | 0,36          | 0,9072  |
| 4.5  | 6076                       | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1   | Т              | 24,22         | 61,0344 |

## Итого по локальной ресурсной ведомости:

| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ                |      |   |        |          |
|---------------------------------|------|---|--------|----------|
| 1                               | 1    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч | 105,4683 |
| 2                               | 3    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ.-Ч | 59,3828  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |      |   |        |          |
| 3                               | 97   | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т  | МАШ.-Ч | 4,536    |
| 4                               | 107  | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч | 7,2625   |
| 5                               | 108  | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л  | МАШ.-Ч | 0,3654   |
| 6                               | 621  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т   | МАШ.-Ч | 10,9875  |
| 7                               | 623  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т  | МАШ.-Ч | 8,025    |
| 8                               | 891  | КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ  | МАШ.-Ч | 1,9875   |
| 9                               | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ.-Ч | 5,085    |
| 10                              | 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1,9875   |
| 11                              | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т  | МАШ.-Ч | 1,1125   |
| 12                              | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М   | МАШ.-Ч | 4,536    |
| 13                              | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т   | МАШ.-Ч | 7,7616   |
| 14                              | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т  | МАШ.-Ч | 3,4524   |
| 15                              | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т  | МАШ.-Ч | 3,906    |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ            |      |   |        |          |
| 16                              | 6076 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1  | Т      | 304,4664 |

| 1  | 2     | 3                       | 4  | 5 | 6      |
|----|-------|-------------------------|----|---|--------|
| 17 | 9210  | ВОДА                    | М3 |   | 18,75  |
| 18 | 9219  | ВОДА                    | М3 |   | 2,268  |
| 19 | 12292 | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ | М3 |   | 82,5   |
| 20 | 30135 | БИТУМ                   | Т  |   | 1,2978 |

СОСТАВИЛ



А. ХУДАЙНАЗАРОВ

**Фаргона вилояти Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ  
И.Захриддин кучаси йулини жорий тамирлаш  
ишчи лойихаси  
Док № \_\_\_\_\_**

**КАЙДНОМАСИ**

| № т/р  | Бажариладиган ишлар номи  | Улчов. бирлиги  | Хажми   |
|--|---|-----------------|---------|
| 1  | 2   | 3               | 4       |
| <b>Бирламчи маълумотлар</b>                            |   |                 |         |
| 1  | Автойул тоифаси   | Кат             | V       |
| 2  | Автойул узунлиги  | Км              |         |
| 3  | Катнов қисми кенглиги   | М               | 4,5     |
| 4  | Харакат тасмалари сони  | дона            | 1       |
| 5  | Харакат тасмалари эни   | М               | 3,5     |
| 6  | Ер қутармаси эни  | М               | 4,5-5,0 |
| 7  | Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қесими   | М               | 1,5%    |
| Буюртмачи – «Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси» |   |                 |         |
| Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов                  |   |                 |         |
| Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари                |   |                 |         |
| <b>Йул қопламаси</b>                                   |   |                 |         |
| 1  | Йул профилини янги материал қушиб тугрилаш  | м2              | 1250    |
| 3  | Суюк битум сепиш  | тн              | 1,26    |
| 4  | Фогель ёрдамида майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см калинликда қоплама қуриш | м2              | 2520    |
| <b>Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси</b>    |   |                 |         |
| 1  | Асфальтобетон, битум  | АБЗ «Саткак»    | км 18   |
| 2  | КША   | Карьер «Саткак» | км 18   |

Тузди:

*М. Шаймуродов*

А.Шералиев



Объект номи: Фаргона вилояти Маргилон шаҳри Ёрқин МФЙ И.Захриддин кўчаси жорий таъмирлаш

### НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Маргилон шаҳар ободонлаштириш бош бошқармаси вакили М.Якубов, Ёрқин МФЙ раиси \_\_\_\_\_, И.Захриддин кўчаси йўллари 0,43 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| Т/р № | Ишларнинг манзили |      | Узулиги, м | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати  | Йойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби  | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдор и | Изоҳ |
|-------|-------------------|------|------------|--|--|----------------------------------|---------------|----------|------|
|       | км                |      |            |  |  |                                  |               |          |      |
|       | дан               | гача |            |  |  |                                  |               |          |      |
| 1     | 2                 | 3    | 4          | 5  | 6  | 7                                | 8             | 9        | 10   |
| 1     | 00+00             |      |            | Мавжуд йўлнинг 250 м қисми шагал копламадан иборат, қолган асфальтобетон копламадан иборат булиб бузилишлар, майда сеткалар ва чуқур -чаноклардан иборат | Йўл профилини янги материал кушиб тугрилаш   | 250x5,0                          | м2            | 1250     |      |
|       |                   |      |            |  | Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан Автоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш. | 56x12<br>70x6,85<br>304x4,5      | м2            | 2520     |      |
|       |                   |      |            |  | Ашёларни ўртача ташиш масофаси   |                                  |               |          |      |
|       |                   |      |            |  | Асфальтобетон маҳсулоти АБЗ Саткак   |                                  | км            | 18       |      |
|       |                   |      |            |  | Битум маҳсулоти АБЗ Саткак   |                                  | км            | 18       |      |
|       |                   |      |            |  | ҚША Карьер Саткак  |                                  | км            | 18       |      |

Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Ёрқин

МФЙ раиси:



Рахимов

М.Якубов

М.Якубов

М.Якубов



“ТАСДИҚЛАЙМАН

Маргилон шаҳар ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Ш.Рахимов

2022й.



Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ Хамжихат кучаси йулини 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 1  | Буюртмачи                          | Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси  |
| 2  | Лойиҳалаштириш учун асос           | Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, Халқ депутатлари Маргилон шаҳар кенгаши қарори 2022 й 14-апрел, VI-51-39-11-168-К/22 Маргилон шаҳар ҳокимлиғи |
| 3  | Қурилиш тури                       | Жорий таъмирлаш   |
| 4  | Молиялаштириш манбаи               | “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан  |
| 5  | Бош лойиҳалаш ташкилоти            | “Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ   |
| 6  | Бош пудратчи                       | Конкурс асосида   |
| 7  | Объектнинг лойиҳавий қуввати       | Узунлиғи 0,3 км   |
| 8  | Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати       | 10 ишчи куни  |
| 9  | Объектнинг жойлашган ҳудуди        | Фарғона вилояти, Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ   |
| 10 | Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари | Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа   |
| 11 | Объектни ресурслар билан таъминлаш | Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.  |
| 12 | Жойнинг тавсифи                    | Текислик  |
| 13 | Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар  | Талаб этилмайди.  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 14 | Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструкти-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар     | Жойида урганилиб чиқилади.   |
| 15 | Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар  | Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим.  |
| 16 | Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши   | Ёркин МФЙ Ҳамжихат кучаси  |
| 17 | Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири  | Ёркин МФЙ Ҳамжихат кучаси  |
| 18 | Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар  | ШНҚ 2.05.02-07 талабларига мос равишда.  |
| 19 | Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари  | 2022-2022й   |
| 20 | Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар | Талаб этилмайди  |
| 21 | Муҳандислик изланувчилари зарурияти  | Камчиликлар далолатномасига асосан.  |
| 22 | Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари  | Талаб этилмайди  |
| 24 | Йўл тўшамаси   | Йўлни чуқур чанокларни майда донали зич иссик асфальтобетон коришмасидан 5 см калинликда 5м2 гача таъмирлаш, асфальтоукладчик ёрдамида 5 см калинликда майда донали иссик асфальтобетон коришмасидан коплама ётқизиш |
| 25 | Сунъий иншоотлар   | Талаб этилмайди  |
| 26 | Топшириш қабул қилиш тартиби   | Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.  |

“Буюртмачи” :

Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси бош мутахассиси

  
 М.Якубов  
 « \_\_\_\_\_ » 2022й.  


“Бош лойиҳачи” :

“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ  
 директори

  
 К. Худойназаров  
 « \_\_\_\_\_ » 2022й.  


## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЕРКИН МФЙ ХАМЖИХАТ КУЧАСИ  
ЙУЛИНИ 0,3 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

|     | Наименование затрат  | Стоимость (сум)  |
|-----|--|------------------|
| 1   | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов  | 4474717          |
| 2   | Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов   | 104215468        |
| 3   | Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных   |                  |
| 4   | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных  |                  |
| 5   | Основная заработная плата рабочих-строителей:  | 3341033          |
| 6   | Затраты на перевозки грузов  | 3230095          |
| 5.1 | Количество рабочих часов в месяц   | 167,42           |
| 5.2 | Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен  | 14990,21         |
| 5.3 | Среднечасовая ставка оплаты труда  | 14990,21         |
| 5.4 | Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч  | 222,9            |
| 5.5 | Расчетные данные   | 13384,12         |
| 6   | Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)   | 1606,09          |
| 7   | <b>Итого прямых затрат</b>   | <b>115261314</b> |
| 8   | Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен  | 19917155         |
| 9   | <b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>   | <b>2962787</b>   |
| 9.1 | Затраты на разработку проектно-сметной документации  | 2652287          |
| 9.2 | За авторский надзор  |                  |
| 9.3 | Затраты на экспертизу ПСД  | 310500           |
| 9.4 | Затраты на содержание заказчика (3,0% от итогов прямых затрат) (.....<br>x0,8:100)   |                  |
| 9.5 | Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого<br>(.....)  |                  |
| 10  | <b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>  | <b>135178469</b> |
| 11  | Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532 |                  |
| 12  | Коэффициент риска -5%  |                  |
| 13  | <b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>   | <b>135178469</b> |
| 14  | <b>НДС-15%</b>   | <b>20276770</b>  |
| 15  | <b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>   | <b>155455239</b> |
| 16  | <b>Прочие затраты заказчика</b>  | <b>2962787</b>   |
| 17  | <b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>   | <b>158418026</b> |

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЕРКИН МФЙ ХАМЖИХАТ КУЧАСИ ЙУЛИНИ  
0,3 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИЧКИ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

| N<br>п/п | Наименование материалов и конструкций | Единица<br>измерения | Количество | Стоимость в текущих ценах |               |
|----------|---------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|
|          |                                       |                      |            | единицы                   | На весь объем |
| 1        | 2                                     | 3                    | 4          | 5                         | 6             |

**Ресурсы по нормам ШНК**

**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

|   |  |               |                |          |                |
|---|--|---------------|----------------|----------|----------------|
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                       | ЧЕЛ.-Ч        | 222,881000     | 14990,21 | 3341033,00     |
| 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                               | ЧЕЛ.-Ч        | 29,749560      |          |                |
|   | <b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ<br/>МАШИНИСТОВ)</b> | <b>ЧЕЛ.-Ч</b> | <b>222,881</b> |          | <b>3341033</b> |

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

|    |  |            |           |           |                |
|----|--|------------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ<br>ДО 30 Т  | МАШ.-Ч     | 2,700000  | 0,00      | 0,00           |
| 2  | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л   | МАШ.-Ч     | 0,217500  | 264651,60 | 57561,72       |
| 3  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т  | МАШ.-Ч     | 6,703200  | 152209,00 | 1020287,37     |
| 4  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ<br>ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7<br>АТМ.) 2,2 М3/МИН                                   | МАШ.-Ч     | 5,782000  | 93668,00  | 541588,38      |
| 5  | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л   | МАШ.-Ч     | 1,960000  | 24750,00  | 48510,00       |
| 6  | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч     | 0,750000  | 131172,90 | 98379,68       |
| 7  | МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч     | 11,564000 | 0,00      | 0,00           |
| 8  | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА<br>ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)<br>0,65 М3 | МАШ.-Ч     | 0,422400  | 177316,00 | 74898,28       |
| 9  | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО<br>5 Т  | МАШ.-Ч     | 0,196000  | 0,00      | 0,00           |
| 10 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С<br>ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М   | МАШ.-Ч     | 2,700000  | 403445,00 | 1089301,50     |
| 11 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ<br>ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т   | МАШ.-Ч     | 4,620000  | 152209,00 | 703205,58      |
| 12 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ<br>ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т  | МАШ.-Ч     | 2,055000  | 141550,00 | 290885,25      |
| 13 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ<br>ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т  | МАШ.-Ч     | 2,325000  | 214989,00 | 499849,43      |
| 14 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ<br>ДО 10 Т (18КМ)   | МАШ.-Ч     | 1,061000  | 47361,10  | 50250,13       |
|    | <b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>   | <b>СУМ</b> |           |           | <b>4474717</b> |

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ**

|   |   |            |            |            |                  |
|---|---|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1 | Т          | 181,230000 | 484337,00  | 87776394,51      |
| 2 | ВОДА  | М3         | 1,350000   | 0,00       | 0,00             |
| 3 | БИТУМ   | Т          | 0,909700   | 5652849,60 | 5142397,28       |
| 4 | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ                                      | Т          | 23,324000  | 484337,00  | 11296676,19      |
| 5 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ  | Т          | 17,640000  | 0,00       | 0,00             |
|   | <b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>                       | <b>СУМ</b> |            |            | <b>104215468</b> |

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЕРКИН МФЙ ХАМЖИХАТ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,3 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

| № П/П  | Наименование материалов                                  | Единица измерения | Количество | Удельный вес | Общая тонна | Расстояния          |          | Стоимость за один т/км, сум | Всего, сум |
|--------|--|-------------------|------------|--------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------------|------------|
|        |  |                   |            |              |             | Автотранспортная км | тон / км |                             |            |
| 1      | 2  | 3                 | 4          | 5            | 6           | 8                   | 9        | 10                          | 11         |
| 1      | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1 | т                 | 204,554    | 1            | 204,55      | 18                  | 3681,97  | 871,54                      | 3208986    |
| 2      | БИТУМ  | т                 | 0,9097     | 1            | 0,91        | 18                  | 16,37    | 871,54                      | 14271      |
| 3      | ВОДА   | м3                | 1,35       | 1            | 1,35        | 5                   | 6,75     | 1013,1                      | 6838       |
| Итого: |  |                   |            |              |             |                     |          | 3 230 095                   |            |

ГНП

Составил



У. Худойназаров

А. Худайназаров

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЕРКИН МФЙ ХАМЖИХАТ КУЧАСИ ЙУЛИНИ 0,3 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_, ИЧКИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| № п.п.                 | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество       |                     |
|------------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
|                        |  |  |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                      | 2                                      | 3  | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b> |  |  |                   |                  |                     |
| 1                      | E68-015-01                             | РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2  | 100М2             |                  | 1,9600              |
| 1.1                    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 100,1            | 196,196             |
| 1.2                    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 6,47             | 12,6812             |
| 1.3                    | 621                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т  | МАШ.-Ч            | 3,42             | 6,7032              |
| 1.4                    | 659                                    | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН   | МАШ.-Ч            | 2,95             | 5,782               |
| 1.5                    | 913                                    | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л   | МАШ.-Ч            | 1                | 1,96                |
| 1.6                    | 1199                                   | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  | МАШ.-Ч            | 5,9              | 11,564              |
| 1.7                    | 2509                                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ.-Ч            | 0,1              | 0,196               |
| 1.8                    | 30135                                  | БИТУМ  | Т                 | 0,07             | 0,1372              |
| 1.9                    | 45059                                  | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ   | Т                 | 11,9             | 23,324              |
| 1.10                   | 99999                                  | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ   | Т                 | 9                | 17,64               |
| 2                      | E311-052-01                            | ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5М3: ПОГРУЗКА                                    | Т                 |                  | 17,6000             |
| 2.1                    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,024            | 0,4224              |
| 2.2                    | 2264                                   | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3  | МАШ.-Ч            | 0,024            | 0,4224              |
| 3                      | E310-1018                              | ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 18 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1   | Т                 |                  | 7,6000              |
| 3.1                    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,1396           | 1,061               |
| 4                      | 3456-18                                | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (18КМ)  | МАШ.-Ч            |                  | 1,0610              |
| 5                      | E2706-026-01                           | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ  | Т                 |                  | 0,7500              |
| 5.1                    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,58             | 0,435               |
| 5.2                    | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л   | МАШ.-Ч            | 0,29             | 0,2175              |
| 5.3                    | 30135                                  | БИТУМ  | Т                 | 1,03             | 0,7725              |
| 6                      | E2713-010-01 ДОП. 9                    | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13) | 1000 М2           |                  | 1,5000              |
| 6.1                    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 16,63            | 24,945              |
| 6.2                    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 9,38             | 14,07               |
| 6.3                    | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч            | 1,44             | 2,16                |
| 6.4                    | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч            | 0,5              | 0,75                |
| 6.5                    | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М   | МАШ.-Ч            | 1,44             | 2,16                |
| 6.6                    | 3348                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т  | МАШ.-Ч            | 3,08             | 4,62                |
| 6.7                    | 3349                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т   | МАШ.-Ч            | 1,37             | 2,055               |
| 6.8                    | 3350                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т   | МАШ.-Ч            | 1,55             | 2,325               |
| 6.9                    | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1   | Т                 | 96,6             | 144,9               |
| 6.10                   | 9219                                   | ВОДА   | М3                | 0,9              | 1,35                |
| 7                      | E2713-011-01 ДОП. 9 К=2                | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01  | 1000 М2           |                  | 1,5000              |
| 7.1                    | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 1,16             | 1,74                |
| 7.2                    | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,72             | 1,08                |
| 7.3                    | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч            | 0,36             | 0,54                |
| 7.4                    | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М   | МАШ.-Ч            | 0,36             | 0,54                |
| 7.5                    | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1   | Т                 | 24,22            | 36,33               |

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                |      |   |        |  |         |
|--|------|---|--------|--|---------|
| 1                                      | 1    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч |  | 222,881 |
| 2                                      | 3    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ.-Ч |  | 29,7496 |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> |      |   |        |  |         |
| 3                                      | 97   | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т  | МАШ.-Ч |  | 2,7     |
| 4                                      | 108  | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л  | МАШ.-Ч |  | 0,2175  |
| 5                                      | 621  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т   | МАШ.-Ч |  | 6,7032  |
| 6                                      | 659  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН                                | МАШ.-Ч |  | 5,782   |
| 7                                      | 913  | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л  | МАШ.-Ч |  | 1,96    |
| 8                                      | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ.-Ч |  | 0,75    |
| 9                                      | 1199 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ   | МАШ.-Ч |  | 11,564  |
| 10                                     | 2264 | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3 | МАШ.-Ч |  | 0,4224  |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5 | 6      |
|--|---------|--|--------|---|--------|
| 11   | 2509    | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                 | МАШ.-Ч |   | 0,196  |
| 12   | 3097    | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М           | МАШ.-Ч |   | 2,7    |
| 13   | 3348    | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т  | МАШ.-Ч |   | 4,62   |
| 14   | 3349    | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч |   | 2,055  |
| 15   | 3350    | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч |   | 2,325  |
| <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>                |         |  |        |   |        |
| 16   | 6076    | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1                     | Т      |   | 181,23 |
| 17   | 9219    | ВОДА   | М3     |   | 1,35   |
| 18   | 30135   | БИТУМ  | Т      |   | 0,9097 |
| 19   | 45059   | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ   | Т      |   | 23,324 |
| 20   | 99999   | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ   | Т      |   | 17,64  |
| <b>КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ</b> |         |  |        |   |        |
| 21   | 3456-18 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (18КМ)                        | МАШ.-Ч |   | 1,061  |

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Фаргона вилояти Маргилон шаҳар Ёркин МФЙ  
Хамжихат кучаси йулини -0,3км қисмини жорий  
тамирлаш ишчи лойиҳаси  
Док № \_\_\_\_\_

**КАЙДНОМАСИ**

| № т/р   | Бажариладиган ишлар номи   | Улчов. бирлиги  | Хажми |
|---|--|-----------------|-------|
| 1   | 2  | 3               | 4     |
| <b>Бирламчи маълумотлар</b>                         |  |                 |       |
| 1   | Автойул тоифаси  | Кат             | V     |
| 2   | Автойул узунлиги   | Км              | 0,3   |
| 3   | Катнов қисми кенглиги  | М               | 5,0   |
| 4   | Харакат тасмалари сони   | дона            | 1     |
| 5   | Харакат тасмалари эни  | М               | 3,5   |
| 6   | Ер қутармаси эни   | М               | 5,0   |
| 7   | Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қесими  | М               | 1,5%  |
|   | Буюртмачи – «Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»   |                 |       |
|   | Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов  |                 |       |
|   | Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари  |                 |       |
|   |  |                 |       |
| <b>Йул қопламаси</b>                                |  |                 |       |
| 1   | Қопламадаги чуқур-чанокларни асфальтобетон қоришмаси билан 5см қалинликда таъмирлаш.5м2 гача юзада | м2              | 196   |
| 2   | Қурилиш ахлатини ташиб чиқариш -18км   | тн              | 17,6  |
| 3   | Суюқ битум сепиш   | тн              | 0,75  |
| 4   | Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш    | м2              | 1500  |
| <b>Қурилиш материалларини урғача ташиш масофаси</b> |  |                 |       |
| 1   | Асфальтобетон,битум  | АБЗ «Саткак»    | км 18 |
| 2   | КША  | Карьер «Саткак» | км 18 |

Тузди:

*М. Шералиев*

А.Шералиев



Объект номи: Фаргона вилояти Марғилон шаҳри Ёрқин МФЙ Хамжихат кўчаси 0.3 км қисмини жорий таъмирлаш  
**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Марғилон шаҳар ободонлаштириш бош бошқармаси вакили Э.Оринов, Ёрқин МФЙ раиси \_\_\_\_\_, Хамжихат кўчаси йулларини 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| Т/р № | Ишларнинг маъноси |       | Узунлиги, м | Йул элементларининг мавжуд ҳолати   | Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби   | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдор и | Изоҳ |
|-------|-------------------|-------|-------------|---|---|----------------------------------|---------------|----------|------|
|       | км                |       |             |   |   |                                  |               |          |      |
|       | дан               | гача  |             |   |   |                                  |               |          |      |
| 1     | 2                 | 3     | 4           | 5   | 6   | 7                                | 8             | 9        | 10   |
| 1     | 00+00             | 03+00 | 300         | Мавжуд йулнинг 300м қисми асфальтобетон қопламадан иборат булиб бузилишлар, майда сеткалар ва чуқур -чаноклардан иборат | Чуқур-чанокларни майда донали зич иссиқ асфальтобетон билан қориниша билан 5см қалинликда ямаш              | 5м2 гача юзада                   | м2            | 196      |      |
|       |                   |       |             |   | Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоринишасидан Автоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш. | 300x5,0                          | м2            | 1500     |      |
|       |                   |       |             |   | Ашёларни ўртача ташиш масофаси  |                                  |               |          |      |
|       |                   |       |             |   | Асфальтобетон маҳсулоти АБЗ Саткак  |                                  | км            | 18       |      |
|       |                   |       |             |   | Битум маҳсулоти АБЗ Саткак  |                                  | км            | 18       |      |
|       |                   |       |             |   | ҚША Карьер Саткак   |                                  | км            | 18       |      |

Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Эрнисе

МФЙ раиси:



Душев

М. Якубов

М. Якубов



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят административ раёни ҳўллари худудий бош бошқармаси бошқармаси



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят ҳўллари бунёдчилик бошқармаси директори




Фаргона вилояти бўйича 2022-йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички ҳўллари бунёдчилик бошқармаси ҳисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида ички ҳўллари жорий таъмирлаш ишлари, санит зоналари ва қурилуш объектларига олиб борувчи ички ҳўллари қуриш ишларига лойиҳа смета тўжжатларини бошланғич нархнинг шакллантириши учун Фаргона вилояти худудида ишчиларини иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қуришни материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**


| №   | Ресурслар номлави   | Улчов бирлиги | Нархи       | Асос  |
|---|---|---------------|-------------|---|
| 1   | 2   | 3             | 4           | 5   |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |   |               |             |   |
| 1   | Затраты труда рабочих-строителей  | чел-час       | 14 990,21   | Контракт ТИФУК  |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |   |               |             |   |
| 1   | ВИБРАТОР ПОДЕРЖИВАТЕЛЬНЫЙ   | маш-час       | 3800,00     | Фаргона ИТК АҚКнинг 28.01.2022 йил қўли №171-2022 сонли экспертиза ҳужжати                              |
| 2   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т   | маш-час       | 152 209,0   |   |
| 3   | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА       | маш-час       | 120769,00   |   |
| 4   | КОГЛЫ ВИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л   | маш-час       | 24750,00    |   |
| 5   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                         | маш-час       | 152209,00   |   |
| 6   | МАШИНЫ ПОЛИВНОМЯЧНЫЕ 6000 Л   | маш-час       | 131172,90   |   |
| 7   | СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)  | маш-час       | 93 668,0    | Фаргона ТИФУКнинг 31.03.2021 йил қўли №756/1-2021 сонли экспертиза ҳужжати                              |
| 8   | АВТОУДРОНАТОР   | маш-час       | 264 651,6   |   |
| 9   | ФРЕЗА   | маш-час       | 174 598,0   | Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза ҳужжати                                     |
| 10  | АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН   | маш-час       | 177 354,2   |   |
| 11  | АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН   | маш-час       | 47 361,1    |   |
| 12  | АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН  | маш-час       | 47 361,1    |   |
| 13  | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК  | маш-час       | 403 445,0   |   |
| 14  | ПНЕВМОКАТОК 10 ТН   | маш-час       | 141 550,0   |   |
| 15  | КАТОК ПДБРОМ ХААМГ (13 ТН)  | маш-час       | 214 989,0   |   |
| 16  | РУЧНОЙ КАТОК ХМГ 0,8 ТН   | маш-час       | 55 987,0    |   |
| 17  | КАТОК ВДБРОМ 4 ТН   | маш-час       | 113 412,0   |   |
| 18  | КАТОК ОДНОВАЛЦ (ОПОЙ) 14 ТН   | маш-час       | 281 846,0   |   |
| 19  | МАРИНОВОЧНАЯ МАШИНА   | маш-час       | 43 899,0    |   |
| 20  | ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300  | маш-час       | 457 310,0   |   |
| 21  | АВТОКРАН КТА-16 ТН  | маш-час       | 131 172,0   |   |
| 22  | БУЛДОЗЕР Т-170  | маш-час       | 174 209,0   |   |
| 23  | КРАН ХСЗ 14 ТН  | маш-час       | 129 474,0   |   |
| 24  | ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25  | маш-час       | 177 316,0   |   |
| 25  | АВТОГЕНЕРАТОР СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВт 153 ЛС                                       | маш-час       | 218230,90   |   |
| 26  | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА       | маш-час       | 120769,00   |   |
| 27  | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т  | маш-час       | 181873,00   |   |
| 28  | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВт 108 | маш-час       | 119 283,0   |   |
| 29  | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВт  | маш-час       | 76486,00    |   |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |   |               |             |   |
| 1   | Несек майда донали зич асфальтобетон қоринмаси                                  | тн            | 484 337     | Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза ҳужжати                                     |
| 2   | Несек йирик донали гравелдор асфальтобетон қоринмаси                            | тн            | 401 167     |   |
| 3   | Несек йирик донали юксак гравелдор асфальтобетон қоринмаси                      | тн            | 330 820     |   |
| 4   | Битум махсулоти   | тн            | 5 652 849,6 |   |
| 5   | ЛК-6 (Лоток ирригационный)  | м3            | 1 492 505,1 | Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3/1-К сонли экспертиза ҳужжати                                   |
| 6   | Кум шағал аралашмаси  | донн          | 820 877,8   |   |
| 7   | Ювляган кум   | м3            | 20 891,0    |   |
| 8   | Щебень  | м3            | 101 783,1   |   |
| 9   | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ   | м3            | 68 609,2    |   |
| 10  | БСС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)   | м3            | 12 602,0    |   |
| 11  | Палолба (Направляющий столбик)  | м3            | 749 434,0   |   |
| 12  | Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)                                 | м3            | 958 483,0   |   |
| 13  | РП-3-300-35   | м3            | 1 801 669,0 |   |
| 14  | Дрожный бордюро   | м3            | 868 393,0   |   |
| 15  | Блок-11 (труба Д-0,75 м)  | м3            | 808 455,0   |   |
| 16  | Блок-13 (труба Д-1,0 м)   | м3            | 2 212 929,0 |   |
| 17  | Блок-16 (труба Д-1,5 м)   | м3            | 1 819 861,0 |   |
| 18  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ  | м2            | 1 779 699,0 | КАТАЛОГ 2021 ИИЛ + ЧОРАК  |
| 19  | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ТТ-350                        | м2            | 70559,00    |   |
| 20  | МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББТ-65 "ЛИЛО-1"  | тн            | 4300,00     |   |
| 21  | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕЛТОЙ СТАЛИ Д0С, ТЕРМИЧЕСКИ                    | тн            | 5735077,00  |   |
| 22  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД   | тн            | 7740000,00  |   |
| 23  | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  | м3            | 2900000,00  |   |
| 24  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ  | тн            | 43000,00    |   |
| 25  | Бетон М-100   | тн            | 43000,00    |   |
| 26  | Бетон М-150   | тн            | 335 532,0   |   |
| 27  | Бетон М-200   | тн            | 371 961,0   |   |
| 28  | Бетон М-300   | тн            | 414 462,0   |   |
| 29  | Бетон М-350   | тн            | 494 636,0   |   |
| <b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>                       |   |               |             |   |
| 1   | Бошқа харажатлар  | %             | 17,28%      | Бошқа харажатлар туманига келиши, Фаргона АЙХББ тарихидаги харажатларнинг бошқа харажатларини ҳисобидан |

|                            |  |       |          |  |
|----------------------------|--|-------|----------|--|
| 2                          | Бузоратли харажати (ақратилган лимитдан ҳисобланади)                   | %     | 3,5%     |  |
| 3                          | Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ақратилган лимитдан ҳисобланади) | %     | 1,5%     |  |
| <b>II ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b> |  |       |          |  |
| 1                          | на 1 км  | т/км  | 1 823,40 | Фарғона ИД(ФУ)нинг<br>07.04.2022 йил куни<br>№3-К солиқ экспертиза<br>хулосаси |
| 2                          | на 5 км  | тп/км | 1 013,10 |  |
| 3                          | на 10 км   | тп/км | 912,10   |  |
| 4                          | на 20 км   | тп/км | 861,40   |  |
| 5                          | на 30 км   | тп/км | 844,60   |  |
| 6                          | на 50 км   | тп/км | 831,10   |  |

Фарғона вилоят АЙХББ техник қўзғаткич ва  
азимлиқ оқириниш ишлари ва қабул қилини  
бўлими

Бошлиги  Ф.Гулийев

Фарғона МИБХ ДУК лойиҳа тўғрисида  
бўлими бош мутахассиси

 С.Холматов

Фарғона МИБХ ДУК ишлар чикариш техник бўлими  
бошлиги

 У.Эргасбердиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:17-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40620**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar Yorqin MFY xududidagi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash (asfaltlashtirish)»

**Buyurtmachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

**Litsenziya** 14.07.2020y/ № AL-001266-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan"

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 40240

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2022 yil PQ-5072-sonli qarori va Xalq deputatlari Marg'ilon shahar Kengashining 14.04.2022 yildagi VI-51-39-11-168-K/22-sonli Qarori.

1.2. Marg'ilon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Raximov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Marg'ilon shahar Yorqin MFY xududidagi ichki yo'llarni -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,73km bo'lib, shundan -0,25km qismi shag'al qoplamadan asfaltobeton qoplamaga o'tkaziladi, 0,48km asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi.

Nuksonlar kaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar buyicha mavjud asfaltobeton koplama chukur chanoklari yamalib,,shagal koplama kismga yangi material KSHA kushib, yuzasi tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m2 xisobida bitum sepiladi, sung B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qarishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% kiyalik bilan kul kuchi bilan qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### 4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlar ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 399 232,554 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| t/r | Ob'ekt nomi          | Qurilish qiymati QQS siz | QQS 15%           | Qurilish qiymati QQS bilan | Buyurtmachining xarajatlari | Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1   | I.Zaxriddin ko'chasi | 205 762,016              | 30 864,302        | 236 626,319                | 4 188,209                   | 240 814,528  |
| 2   | Xamjixat ko'chasi    | 135 178,468              | 20 276,770        | 155 455,239                | 2 962,787                   | 158 418,026  |
|     | Jami                 | <b>340 940,485</b>       | <b>51 141,073</b> | <b>392 081, 558</b>        | <b>7 150,996</b>            | <b>399 232, 554</b>                                      |

Qurilish qiymati QQS siz - 340 940,485 ming so'm

QQS 15% - 51 141,073 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 392 081,558 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 7 150,996 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 399 232,554 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar Yorqin MFY xududidagi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash

(asfaltlashtirish), loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA