



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Ўзбекистон тумани Уч бўлак МФЙ ички кўчалари
кўчаси 1,400 км

Нусха № 2

Буюртма №



**XALQ DEPUTATLARI O'ZBEKISTON TUMANI KENGASHI
QARORI**

2022 - yil 13 - aprel

VI-49-50-11-161-K/22

O'zbekiston tuman hokimligi

Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва овоз бериш якунига кўра голиб таклифларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тadbирларга маблағлар ажратиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тadbирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тadbирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Ўзбекистон туман Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1.Қуйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори асосида жорий йилнинг 1-февралидан 2-апрелига қадар ўтказилган уч боскичдан иборат жамоатчилик фикри асосида тadbирларни шакллантириш жараёни натижалари бўйича туман ҳокимлиги маъия бўлими мудири М.Рўзиматовнинг ахбороти;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тadbирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг

иштирокини янада кўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қарорига асосан Ўзбекистон туманига ҳар бири 2 мингтадан ортик овоз тўплаган, лекин ғолиб бўлмаган 9 та таклифларни молиялаштириш учун 3470 млн.сўм кўшимча маблағ ажратилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ишчи гуруҳ хулосаларига асосан, Халқ депутатлари Ўзбекистон туман Кенгашининг 2022 йил 9-февраль кунги VI-46-22-11-161-К/22-сонли қарори билан тасдиқланган Низом талабларидан, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шаклланирилган тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини янада кўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, “ЭНГ КЎП” овоз олган ҳамда “Очиқ бюджет” ахорот порталида автоматик тарзда ғолиб сифатида танлаб олинган таклифлар “ғолиб” деб топилсин.

Ушбу таклифларни молиялаштириш бўйича “Манзилли рўйхат” иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда ижро учун қабул қилинсин.

Бунда,

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмаслик;

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтириладиган шаҳар бюджети маблағлари шаҳар ҳокимлиги қошида очилган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” шахсий ғазна ҳисобварағида жамланган маблағларни бошқа мақсадларга сарфланиши тақиқланиши белгилаб қўйилсин.

3. Тасдиқланган Манзилли рўйхат асосида:

- Туман ҳокимлиги Молия бўлими (М.Рўзиматов) танлаб олинган тадбирларни молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида, буюртмачи ташкилотларига тегишли маблағ манбаси бўйича (4017) “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ҳисоб рақамлари очилишини;

- Туман ҳокимлиги ҳисобхонаси (Ҳ.Комилов) Жамғарма маблағлари ҳисобидан тегишли буюртмачи ташкилотларга маблағлар йўналтирилишини;

- Буюртмачи ташкилотлар ажратилган маблағларни лойиҳа-смета

хужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилиши ва амалга оширилган ишлар бўйича Халк депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ишчи гуруҳга маълумот киритиб борилишини таъминласин.

4.Туман ҳокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби (Д.Жабборов) ва туман молия бўлими (М.Рўзиматов) билан биргаликда жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва “голиб” деб топилган тадбирларнинг молиялаштириши ҳамда амалга оширилиши лозим ишлар бўйича маълумотларни “Очик бюджет” порталига жойлаштирилиши ва кенг жамоатчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

5.Туман бюджетларининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун такдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6.Мазкур қарор ижросини таъминлаш ва назорат қилиш комиссия аъзолари зиммасига юклатилсин.

Tuman hokimi



Ш.Юлдашев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:17-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42082

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani Uch buloq MFY Ichki ko'chalarini 1.400 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ.

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ.

Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41592

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 13.04.21-yildagi PQ-5072-sonli va O'zbekiston tumani Xalq deputatlari Kengashining 13.04.2022 yildagi VI-49-50-11-161-K/22-sonli Qarori.

1.2. O'zbekiston tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Muratov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqsonlar kaidnomasiga asosan ta'mirlanishi belgilangan k'chalar sha'al qoplamali i'ullardan iborat b'ulib, sha'alli asos qalinligi etarli emas, i'ul niشابликлари ta'minlanmagan. Ushbu k'chalar qismlarida i'ul profilini 1000m2 yuzaga 66m3 hisobida QSHA k'ushib tekislash hamda mayda donali issik zich asfальтобетон qorishmasidan 5cm qalinlikda qoplama qurish loyiخالangan. Asos yuzalariga 0,5l/m2 hisobida bitum sепиш belgilangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalarnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatleri ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,90 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 498 107,177 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 423 397,545 ming so'm
QQS 15%	- 63 509,632 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 486 907,177 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 11 200,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 498 107,177 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliliigi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani Uch buloq MFY Ichki ko'chalarini 1.400 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatleri ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Учбулак МФЙ ички йўлларининг
1,400 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021й. даги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида” ги ПҚ-5072-сонли қарори ижросини таъминлаш юзасидан Халқ депутатлари Ўзбекистон тумани кенгашининг 13.04.2022й. даги VI-49-50-11-161-К/22- сонли қарори бўйича буюртмачи Ўзбекистон тумани ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топширигига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун “Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК техник назоратчиси, Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошқармаси вакили ва Учбулак МФЙ раиси иштирокида тузилиб, Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Учбулак МФЙ раиси ва фаолларининг тавсиясига кўра жорий таъмирлаш учун Обод юрт, Бунёдкор ва Бунёдкор2 кўчаларининг жами 1,400км дан иборат қисмлари танлаб олинди.

Нуқсонлар қайдномасига асосан таъмирланиши белгиланган кўчалар шағал қопламали йўллардан иборат бўлиб, шағалли асос қалинлиги етарли эмас, йўл нишабликлари таъминланмаган. Ушбу кўчалар қисмларида йўл профилини 1000м² юзага 66м³ ҳисобида ҚША қўшиб текислаш ҳамда майда донали иссик зич асфальтобетон қоринмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш лойиҳаланган.

Асос юзаларига 0,5л/м² ҳисобида битум сепиш белгиланган.

Кўчаларнинг йўл пойи ва юриш қисми қопламасининг кенгликлари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилган микдорларда қабул қилинди. Кўчалар ва кўча қисмларининг ажариладиган тўлик иш турлари, микдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуқсонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатлари

Объектнинг қурилиш қиймати Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан келишилган «Фаргона вилояти ҳудудида ишчиларнинг иш хақи, бошқа харажатлари, машина-механизмлар нархи, қурилиш материаллари нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига тузилган келишув баённомаси» да келтирилган нархлар асосида шакллантирилган.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлашдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар ва лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНҚ 4.01.16-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНҚ 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Тузди:  Нормирзаев Х.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: "БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАРНИНГ ФАОЛ ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА КЎШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТЎҒРИСИДА" ГИ ПҚ-5072-СОҢЛИ ҚАРОРИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ЮЗАСИДАН ХАЛҚ ДЕПУТАТЛАРИ ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИ КЕНГАШНИНГ 13.04.2022Й. ДАҒИ УЎ-49-50-11-161-К/22- СОҢЛИ ҚАРОРИ БЎЙИЧА

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УЧ БУЛАК МФЙ КУЧАЛАРИ ЙЎЛИНИНГ 1,400КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25340,341
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	308495,170
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	23515,532
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	3663,234
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1936,756
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11655,27
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	280,624
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	3270,745
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	392,489
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	361014,278
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	62383,267
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	423397,545
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	423397,545
12	НДС 15 %	63509,632
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	486907,177
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	11200,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10579,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	498107,177

Гл.инж.проекта:
Сметчик:



[Handwritten signature]

Ф.Жураев
О.Исмаилова

"БЮДЖЕТ ЖАРАБИДА ФУКАРОЛАРИНИНГ" ФАОЛ ИШТИРОКНИ ТАЪМИНЛАШ БУЙИГА ҚЎШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТЎҒРИСИДА" ГИ ПК-5072-СОНИ ҚАРОРИ ИҚРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ЮВАСИДАН ХАЛҚ ДЕПУТАТЛАРИ ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИ КЕНГАШЛИНИНГ 13.04.2022Й. ДАГИ У1-49-50-11-161-К/22-СОНИ ҚАРОРИ БУЙИГА

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 14

(локальная ресурсная смета)

№ ФАРТОНА ВИЛОЯТИ ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УЧ БУЛАК МФЙ КУЧАЛАРИ ЙЎЛИНИНГ 1,400КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Шифр номера работ/затрат в код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на сл. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС	1000M2		6,2750
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	293,8975
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (125) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	3,7	25,2175
1.3	112	АВТОГУДРОНАТОРЫ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	27,359
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	3,6	35,14
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	25,66475
1.6	1135	МАШИНЫ ПОДБИВОМОСЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	12,2625
1.7	9219	ВОДА	М3	66	94,125
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	414,15
2	E2706-26-1	РОЗНИВ ВИБУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	T		2,4380
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,70702
2.2	30135	БИТУМ	T	1,03	2,9114
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGLE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		4,8750
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,81	81,07125
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	7,02
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧЬЕ	МАШ-Ч	0,24	1,17
3.4	1135	МАШИНЫ ПОДБИВОМОСЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	2,4375
3.5	2798	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,585
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	7,02
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	15,015
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	6,67875
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	7,55625
3.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	T	96,6	470,025
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	4,1875
3.12	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,0204
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 25-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 M2		4,8750
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	5,855
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,16	1,755
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧЬЕ	МАШ-Ч	0,06	0,2925
4.4	2798	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,14625
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	1,755
4.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	T	24,22	118,0725
4.7	30135	БИТУМ	T	0,0024	0,01205
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		290,62375
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	40065	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		8,775
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (125) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч		25,2175
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		0,70702
5	112	АВТОГУДРОНАТОРЫ 5 Т	МАШ-Ч		27,359
6	120590	ГУДРОНАТОРЫ РУЧЬЕ	МАШ-Ч		1,4625
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч		35,14
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч		25,66475
9	1135	МАШИНЫ ПОДБИВОМОСЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		14,67375
10	2798	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		0,73125
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		8,775
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч		15,015
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч		6,67875
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч		7,55625
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	T		588,9975
16	9219	ВОДА	М3		98,5125
17	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		414,15
18	30135	БИТУМ	T		2,57744

“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПК-5072-сонли қарори ижросини таъминлаш юзасидан Халқ депутатлари Ўзбекистон тумани кенгашининг 13.04.2022й. Даги VI-49-50-11-161-К/22- сонли қарори бўйича

Ўзбекистон тумани Уч булак МФЙ ички кучалари кўчаси 1,400 км

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Буюрмачи – Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошқармаси		
2	Подрядчик – Танлов асосида		
Асфальтобетонная покрытия			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением новых материалов из ГПС (66м ³ на 1000м ²)	м ²	4875
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м ²	м ² /тн	6275/3,138
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5 см	м ²	6275
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь, битум и бетон из “Кукон АБЗ”	км	37
2	ГПС из карьера “Тожибоев Аскаралли” МЧЖ V=1,82 т/м ³	км	7

Составил:  Нормирзаев Х.

Проверил:  Жураев Ф.