



Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР
ОРОЛБУЙИ МФЙ ИКБОЛ КУЧАСИ
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**



Локал ва ресурс
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха № 1

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха
масулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР
ОРОЛБУЙИ МФЙ ИКБОЛ КУЧАСИ
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор:

Лойиха бош муҳандиси



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № 1

Буюртма №

Буюртмачи: «Маргилон ободонлаштириш бошкармаси»

Фаргона -2022й.

МУНДАРИЖА

№	Хужжатларнинг номи	Бети
1	2	3
1	Давлат Экспертиза хулосаси	
2	Халк депутатлари Маргилон шаҳар кенгашининг қарори 2022 йил 14-апрел № VI-51-39-11-168-К/22	
3	Буюртма хати № 119. 2022й 05 май «Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»	
4	Техник топширик	
5	Тушунтирув ёзуви	
6	Пояснителная записка к сметной документации в текущих ценах	
7	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат	
8	Локальная ресурсная смета	
9	Определение стоимости перевозимых грузов	
10	Локальная ресурсная ведомость форма №5	
11	Ведомость объемов работ	
12	Дефектный ведомость объемов работ	
13	Протокол цен на машин механизмов и материалов	

Тузди:

Ш. Шаймуродов

А.Шералиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41914

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Orolbo'yi MFY Iqbol ko'chasi yo'lini 0,27 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ
Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ
Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 40241

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi PQ-5072-sonli Qarori va Xalq deputatlari Marg'ilon shahar kengashning 14.04.2022 yildagi VI-51-39-11-168-K/22-sonli qarori.

1.2. Marg'ilon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Raximov tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 Marg'ilon shahar Orolbo'yi MFY Iqbol ko'chasi yo'lini -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,27km bulib, shundan- 0,27km asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi

Nuqsonlar qaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar bo'yicha xovli joylarni sug'orishda suvning beto'xtov o'tishi uchun 6 joyda 36pm 0,5m diametrli temir beton quvur o'rnatiladi. Mavjud shag'al qoplamali yo'l asosini avtogreyder bilan tekislanib, tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m2 xisobida bitum sepiladi, so'ng B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qarishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan asfaltoukladchik Fogel bilan qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 132 229,496 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 112 742,484 ming so'm
QQS 15%	- 16 911,373 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 129 653,856 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 575,640 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 132 229,496 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Orolbo'yi MFY Iqbol ko'chasi yo'lini 0,27 km qismini joriy ta'mirlash loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.



XALQ DEPUTATLARI MARG'ILON SHAHAR KENGASHI

QARORI

2022 - yil 14 - aprel

VI-51-39-11-168-K/22

Marg'ilon shahar hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Marg‘ilon shahar Kengashi,

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1 fevralidan 2 apreliga qadar o‘tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha shahar hokimligi Moliya bo‘limining mudiri A.Mastonovning axboroti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Ishchi guruh xulosalariga asosan, Moliya vazirligining 2022 yil 7 aprel kungi “Shahar va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida

g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanmasi talablari asosida, **Eng ko'p** ovoz olgan, "Marg'ilon shahar tug'ruq kompleksini Tibbiy jihozlar bilan ta'minlash", "Marg'ilon shahar 32-umumiy o'rta ta'lim maktabini joriy ta'mirlash", "Mustaqillik MFYdagi hovlilarga dehqonchilik qilish uchun ariqlarga lotko o'rnatish", "Bobur MFYdagi 19-sonli MTT eski eshik-romlarni yangilash", "Yovqochar MFY Mustaqillik ko'chasiga 2 ta zamonaviy piyodalar yo'lagi(arka) o'rnatish", "Yorqin MFY Hamjihat ko'chasini 700 metr va I.Zahiriddin ko'chasini 300 metr qismini asfaltlashtirish", "XTB tasarrufidagi 5-umumiy o'rta ta'lim maktabini ta'mirlash va jihozlash", "XTB tasarrufidagi 13-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar uchun hojatxona qurish", "Orol bo'yi MFY Orol bo'yi va Iqbol ko'chalari (Kosibchilik o'quv markazi) 250kVA TM o'rnatish, simyog'ochlar orqali yangi tarmoq tortish", "Yovqochar MFY Mamlakat ko'chasi simyog'ochlarini yangilariga almashtirish, 20 dona va tungi chiroqlari bilan ta'minlash", "Xo'ja Porso MFY 10-sonli MTT guruh xonalarini tamirlash va san.uzellarni yangilash", "Yorqin MFY Obod Marg'ilon ko'chasi TP-41ga quvvati ko'chasiga 630kVA TM o'rnatish", "Ipakchi MFY Navbahor ko'chasi 98-sonli ko'p qavatli uy tom va fasad qismini ta'mirlash", "Bahrin MFYdagi 27-sonli umumta'lim maktabi hojatxonani ta'mirlash", "Orol bo'yi MFY Behzod ko'chasi 700 metr, mana shu qismiga oqava suv (kanalizatsiya) tarmoqlari tortish", "Orol bo'yi MFY Iqbol ko'chasini 700 metr qismiga yangi asfalt qoplamasi yotqizish", "XTB tasarrufidagi 8-umumta'lim maktabini ta'mirlash", "Yo'rmado'z MFY A.Navoiy ko'chasi TP-38ga quvvati 400kVA TM o'rnatish", "XTB tasarrufidagi 23-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi sport maydonchasini kapital ta'mirlash talab etiladi", "Xo'ja Porso MFY Xo'ja Porso ko'chasiga 72 dona beton stolba o'rnatish stolbalar ma'nan eskirgan", "Vatan MFYdagi 26-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi hojatxonasini ta'mirlash" takliflari "**g'olib**" deb topilsin va ushbu takliflarni moliyalashtirish bo'yicha "**Manzilliy ro'yhat**" ilovaga muvofiq tasdiqlansin hamda ijro uchun qabul qilinsin.

Bunda,

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaslik;

-Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladigan shahar byudjeti mablag'lari shahar hokimligi qoshida ochilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" shaxsiy g'azna hisobvarag'ida jamlangan

mablag'larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo'yilsin.

3. Tasdiqlangan Manzilliy ro'yxat asosida:

-Shahar hokimligi Moliya bo'limi (A.Mastonov) tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirilishini ta'minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga tegishli mablag' manbasi bo'yicha (4017) "Fuqarolar tashabusi jamg'armasi" maxsus hisob raqamlari ochilishini;

-Shahar hokimligi hisobxonasi (B.Mirzaxamidov) Jamg'arma mablag'lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag'lar yo'naltirilishini;

-Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Halq deputatlari shahar Kengashi va shahar hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

4. Marg'ilon shahar hokimining axborot siyosat masalalari bo'yicha maslahatchisi - matbuot kotibi A.Mansurov va shahar moliya bo'limi (A.Mastonov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

5. Shahar byudjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur qarorning ijrosini ta'minlash va nazorat qilish xalq deputatlari shahar Kengashi Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi (V.Zokirov) hamda shahar hokimining Moliya-iqtisodiyot va kambag'alikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari (O.Xomidov)lar zimmasiga yuklatilsin

Marg'ilon shahar hokimi

A.Ziyavitdinov



[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely the body of a decision or report.]

Marg'ilon shahri bo'yicha 2022 yil "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha

MANZILLI RO'YXAT

№	G'olib taklif ma'lumotlari			Shundan				Buyurtmachi etib belgilangan tashkilot	
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	Te'plagan avozlari soni	Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda jamo'irlashtirilgan mablag'	Foqaralar (tashabbus jamg'armasi)	Mahalliy byudjetning qo'shimcha manbaalari hisobidan		Byudjet parametri doirasida
		Marg'ilon shahar jami		6 713 000	6 713 000	6 682 840	0	30 160	
1	1380400178	Marg'ilon shahar tug'ruq kompleksini Tibbiy jixozlar bilan ta'mirlash	15254	900 000	900 000	900 000			Shahar tibbiyot birlashmasi
2	1380400061	Marg'ilon shahar 32 maktabini joriy ta'mirlash	4733	423 000	423 000	423 000			Shahar xalq ta'limi bo'limi
3	1380400001	Mustakillik m'yadagi xov'irlilarga dekonozchilik kilish uchun anklaryga to'lov umartish kerak	3331	300 000	300 000	300 000			Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
4	1380400052	Bobur MFYdagi 19-sonli MTT Eki ehtil-romlarni yangilash	2458	300 000	300 000	300 000			Shahar maktabgacha ta'lim bo'limi
5	1380400105	Yovkochar mfy Mustakillik kuchsiga 2 ta zamonaviy piyodalar yulig'i (arka) umartish.	1484	120 000	120 000	120 000			Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
6	1380400135	Yorkin mfy Kamrlat kuchsini 700 metr va LZaxridin kuchsini 300 metr kiamini asfaltlartirish	1391	450 000	450 000	450 000	✓		Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
7	1380400107	Marg'ilon shahar XTB ussurufidagi 5-umumiy o'rta ta'lim maktabini ta'mirlash va jicozlash	1084	1 000 000	1 000 000	1 000 000			Shahar xalq ta'limi bo'limi
8	1380400141	Marg'ilon shahar 13- maktabda o'quvchilar uchun xojatxonasi qurish.	983	300 000	300 000	300 000			Shahar xalq ta'limi bo'limi
9	1380400016	Orol bo'yi MFY Orol bo'yi va Iqbol ko'chalarini (Koshibchilik o'quv markazi) 250kVA TM o'rnatish, simyog'ochlar oreqali yangi tarmoq tortish	849	100 000	100 000	100 000			Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
10	1380400072	Yovqochar MFY Mamlakat ko'chasi simyog'ochlarini yangilarga almastirish 20 dona va tungi chiroqlari bilan ta'mirlash.	588	60 000	60 000	60 000			Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
11	1380400029	Xo'ja Ponso MFYdagi 16-sonli MTT Guruh xonalarini ta'mirlash va san.uzellarni yangilash	586	200 000	200 000	200 000			Shahar maktabgacha ta'lim bo'limi
12	1380400006	Yorqli MFY Obod Marg'ilon ko'chasi TP-41 ga quruvchi 630kVA TM o'rnatish	560	55 000	55 000	55 000			Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
13	1380400155	Ipkochi MFY Navbahor ko'chasi 98-sonli ko'p qavatli uy Tom va fozad qismini b'tirish	544	100 000	100 000	100 000			Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
14	1380400012	Baxrin MFYdagi 27-sonli umumta'lim maktabi Xojatxonasi ta'mirlash	533	100 000	100 000	100 000			Shahar xalq ta'limi bo'limi
15	1380400063	Orolbo'yi MFY Bestzod ko'chasi 700metr, mana shu qismiga oqava suv(tanalizatsiya) tarmoqlari tortish	414	280 000	280 000	280 000	✗		Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
16	1380400066	Orolbo'yi MFY Iqbol ko'chasi 700m qismiga yangi asfalt oqplarnasi yotqirish	364	315 000	315 000	315 000	✓		Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
17	1380400106	8-umumta'lim maktabini ta'mirlash	318	950 000	950 000	950 000			Shahar xalq ta'limi bo'limi
18	1380400048	Yo'madko' MFY A. Navoiy ko'chasi TP-38ga quruvchi 400kVA TM o'rnatish	313	35 000	35 000	35 000			Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
19	1380400060	Marg'ilon shahar 23-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi sport maydonini kapital ta'mirlash talab etiladi.	310	500 000	500 000	500 000			Shahar xalq ta'limi bo'limi
20	1380400169	Xoja ponso MFY Xoja ponso kuchsiga 72dona biron staba umartish stabalar manaa ekstrng	296	125 000	125 000	125 000			Shahar Obodonlartirish boshqarmasi
21	1380400053	Vatan MFYdagi 26-sonli umumta'lim maktabi Xojatxonasi ta'mirlash	280	100 000	100 000	69 840		30 160	Shahar xalq ta'limi bo'limi

Kalq deputatlari Maq'ilon shahar Kengashining
2022 yil 14 apreldagi
VI-51-39-11-168-K/22-son qaroriga
1-ilova

Q. 51-39-11-168-K/22-son qaroriga
1-ilova





**MARG'ILON SHAHAR HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH
BOSHQARMASI**

Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 452-a uy I/ir: 400122800304127950100110001 INN 200138992

Marg'ilon shahar, G'aznachilik bo'limi Tel. 73-253-20-41

5.05

2022й

№ 106

**“Фаргона Йул Сервис Лойиха” МЧЖ
Директори К. Худойназаровга**

Маргилон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Сиздан куйидаги Маргилон шаҳар Ёркин ва Оролбуян МФЙлар ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш объектлари учун лойиха смета ҳужжатларини камчиликлар далолатномасига асосан тайёрлаб, экспертизадан утказдириб беришингизни сўрайди:

Лойиха смета ҳужжатларини тайёрлашда Фаргона МИБХУКнинг тасдиқланган нархларни қўллашингизни сўраймиз.

Бажарилган ишлар учун тўлов кафолатланади.

Бошқарма бошлиғи:

Ш.Ф.Рахимов

Баж.М.Якубов

Тел:93-371-16-30

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Маргилон шаҳар ободонлаштириш

бошкармаси бошлиғи

Ш.Рахимов

2022й.



Маргилон шаҳар Оролбуйи МФЙ Икбол кучаси йулини 0,27 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПК-5072 сонли қарори, Халқ депутатлари Маргилон шаҳар кенгаши қарори 2022 й 14-апрел, VI-51-39-11-168-К/22 Маргилон шаҳар ҳокимлиғи
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиғи 0,27 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти, Маргилон шаҳар Оролбуйи МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.

14	Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструкти-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	Жойида урганилиб чикилади.
15	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
16	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	Оролбуйи МФЙ Икбол кучаси
17	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Оролбуйи МФЙ Икбол кучаси
18	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.05.02-07 талабларига мос равишда.
19	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2022й
20	Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
21	Муҳандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан.
22	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Талаб этилмайди
24	Йўл тўшамаси	Йўлни чуқур чанокларни майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см калинликда 5м2 гача таъмирлаш, Мавжуд асосга 1000м2 юзага 66м3 қушимча кум шагал аралашмасидан қушиб, асос қундаланг профилни тугирлаш ва асфальтоукладчик ёрдамида 5 см калинликда майда донали иссик асфальтобетон қоришмасидан коплама ётқизиш
25	Сунъий иншоотлар	Талаб этилмайди
26	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

“Буюртмачи” :

Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси бош мутахассиси

 М.Якубов

« _____ » 2022й.



“Бош лойиҳачи” :

“Фаргона Йўл Сервис Лойиҳа” МЧЖ

директори



 К. Худойназаров

« _____ » 2022й.

**«Фарғона вилояти Маргилон шаҳар Оролбуйи МФЙ Икбол кучаси
йулини жорий таъмирлаш»**

лойиҳа-смета ҳужжатлари

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

«Фарғона вилояти Маргилон шаҳар Оролбуйи МФЙ Икбол кучаси йулини жорий таъмирлаш» лойиҳа- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрел кунги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлари тугрисидаги” ПК-5072 сонли қарорига асосан Халқ депутатлари Фарғона шаҳар кенгашининг 2022 йил 14 апрелдаги VI-51-39-11-168-К/22 қарорини амалга оширишни таъминлаш мақсадида, Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 5 май 2022 йилдаги № 106-сонли хати ва техник топширигига асосан “Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” буйича лойиҳаланди.

Маргилон шаҳар Оролбуйи МФЙ Икбол кучаси йулини автомобил йули буйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1 та китобда жамланди.

Мазкур кўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармасининг 5 май 2022 йилдаги № 106-сонли буюртма хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Маргилон шаҳар ички хужалик автомобил йўлларини хатловдан утказиш буйича тузилган далолатнома, ҳамда кўчаларни жойида буюртмачи, шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Маргилон шаҳар Оролбуйи МФЙ Икбол кучаси йулини -жорий таъмирланадиган ички йул узунлиги 0,27км булиб, шундан- 0,27км асфальтобетон копламали йул таъмирланади

Нуқсонлар қайдномаси ва лойиҳавий технологиялар буйича мавжуд асфальтобетон копламали йул чуқур чаноклари,шагал копламали қисмга янги материал КША қушиб, юзаси текисланиб тайёрланган ва зичланган юзага 0,5 л/м² ҳисобида битум сепилади, сунг

Б турли М 1 белгили майда донали зич иссиқ а/бетон қоришмаси (ГОСТ 9128-2013) билан 5 см қалинликда 1,5% киялик билан кул кучи билан қоплама қурилади.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фарғона вилоят автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси” томонидан келишилган, “Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб. бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



У. Худойназаров

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ОРОЛБУЙИ МФЙ ИКБОЛ КУЧАСИ
0,27 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 167,42 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}, \text{ где:}$$

С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Ц_{ср} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данных выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

Показатели по сводному сметному расчету:

Общая затраты труда рабочих-строителей	111,65 чел.ч.
--	---------------

Общая стоимость	132 229,496 тыс. сум
-----------------	----------------------

Составил:



А. Худайназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ОРОЛБУЙИ МФЙ ИКБОЛ КУЧАСИ 0,27 КМ
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	8604554
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	80242046
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	1673578
6	Затраты на перевозки грузов	5610862
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	111,6
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	96131040
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	16611444
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	2575640
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1954640
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	621000
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,0% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого (.....)	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	112742484
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	112742484
14	НДС-15%	16911373
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	129653856
16	Прочие затраты заказчика	2575640
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	132229496

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП: _____

У. Худойназаров

Составил: _____

А. Худойназаров



**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ОРОЛБУЙИ МФЙ ИКБОЛ КУЧАСИ 0,27 КМ
КИСМИНИ ЖОРЙИ ТАЪМИРЛАШ**

ички

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,644750	14990,21	1673578,25
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	51,651240		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	111,645		1673578

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,255400	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,064280	218230,90	1759875,08
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,181830	264651,60	48121,60
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	12,952920	152209,00	1971551,00
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	8,910960	181873,00	1620663,03
6	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2.2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,649000	93668,00	60790,53
7	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	2,206920	25000,00	55173,00
8	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,220000	24750,00	5445,00
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,873780	131172,90	639307,86
10	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,298000	0,00	0,00
11	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,206920	119283,00	263248,04
12	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0.65 М3	МАШ.-Ч	0,048000	177316,00	8511,17
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,257320	0,00	0,00
14	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,255400	403445,00	909929,85
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,859240	152209,00	587411,06
16	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,716610	141550,00	242986,15
17	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,942150	214989,00	417540,89
18	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (20КМ)	МАШ.-Ч	0,295600	47361,10	13999,94
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			8604554

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	151,387460	484337,00	73322548,21
2	ВОДА	М3	20,820000	0,00	0,00
3	ВОДА	М3	1,127700	0,00	0,00
4	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	91,608000	20891,00	1913782,73
5	БИТУМ	Т	0,661210	5652849,60	3737720,68
6	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	2,618000	484337,00	1267994,27
7	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,980000	0,00	0,00
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			80242046

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ОРОЛБУЙИ МФЙ ИКБОЛ КУЧАСИ 0,27 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояния	тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	т	154,00546	1	154,01	20	3080,11	861,4	2653206
2	БИТУМ	т	0,66121	1	0,66	20	13,22	861,4	11391
3	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	м3	91,608	1,8	164,89	20	3297,89	861,4	2840801
4	ВОДА	м3	20,82	1	20,82	5	104,10	1013,1	105464
Итого:								5 610 862	

ГИП

Составил



У. Худойназаров

А. Худайназаров

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ОРОЛУБИИ МФЙ ИКБОЛ КУЧАСИ 0,27 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____, ИЧКИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	0,2200	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1	22,022
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	1,4234
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42	0,7524
1.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95	0,649
1.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	0,22
1.6	1199	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	1,298
1.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,022
1.8	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,0154
1.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	11,9	2,618
1.10	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	9	1,98
2	E311-052-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5М3: ПОГРУЗКА	Т	2,0000	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,024	0,048
2.2	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,024	0,048
3	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	2,0000	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1478	0,2956
4	3456-20	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (20КМ)	МАШ.-Ч	0,2956	
5	E68-009-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	1,3880	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	67,3319
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	26,56	36,8653
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,81	8,0643
5.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	12,2005
5.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	8,911
5.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	2,2069
5.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	4,2473
5.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	2,2069
5.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	1,2353
5.10	9210	ВОДА	М3	15	20,82
5.11	12292	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ОБОГАЩЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИА 15-25 %	М3	66	91,608
6	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,6270	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,36366
6.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,18183
6.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,64581
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 М2	1,2530	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	20,8374
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	11,7531
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,8043
7.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,6265
7.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,8043
7.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,8592
7.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,7166
7.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,9422
7.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	121,0398
7.10	9219	ВОДА	М3	0,9	1,1277
8	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	1,2530	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,4535
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,90216
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,45108
8.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,45108
8.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	30,3477

Итого по локальной ресурсной ведомости:

1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		111,6447
3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		51,6512
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		2,2554
107		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		8,0643
108		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,18183
621		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		12,9529
623		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		8,911
659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		0,649
891		КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		2,2069
913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		0,22
1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		4,8738
1199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,298
1835		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,2069
2264		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ	МАШ.-Ч		0,048
2509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,2573
3097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		2,2554
3348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		3,8592
3349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,7166
3350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,9422
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
6076		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		151,3875
9210		ВОДА	МЗ		20,82
9219		ВОДА	МЗ		1,1277
12292		СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ОБОГАЩЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 15-25 %	МЗ		91,608
30135		БИТУМ	Т		0,66121
45059		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т		2,618
99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т		1,98
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ					
3456-20		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т (20КМ)	МАШ.-Ч		0,2956

СОСТАВИЛ

А. ХУДАЙНАЗАРОВ

**Фаргона вилояти Маргилон шаҳар Оролбуйи
МФЙ Икбол кучаси йулини -0,27км қисмини
жорий тамирлаш ишчи лойихаси
Док № _____**

КАЙДНОМАСИ

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
Бирламчи маълумотлар			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,27
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0-5,5
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер кутармаси эни	М	4,5-6,5
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қисими	М	1,5%
Буюртмачи – «Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
Йул қопламаси			
1	Қопламадаги чуқур-чанокларни асфальтобетон қоришмаси билан 5см қалинликда таъмирлаш. 5м2 гача юзада	м2	22
2	Қурилиш ахлатини ташиб чиқариш -20км	тн	1,98
3	Йул профилини янги материал қушиб тугрилаш	м2	1388
4	Суюқ битум сепиш	тн	0,626
5	Фогель ёрдамида майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш	м2	1253
Қурилиш материалларини урғача ташиш масофаси			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Саткак»	км 20
2	ҚША	Қарьер «Саткак»	км 20

Тузди:

И. Шералиев

А.Шералиев



Объект номи: Фаргона вилояти Марғилон шаҳри Оролбуйи МФЙ Икбол кучаси 0,27км қисмини жорий таъмирлаш

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Марғилон шаҳар ободонлаштириш бош бошқармаси вакили Э.Орипов, Оролбуйи МФЙ раиси _____, Икбол кучаси 0,27км қисмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор и	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00+00	02+70	270	Мавжуд йул а/б ва шагал копламадан иборат булиб ҳолати нотекис	Чуқур-чанокларни майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан h=5 см қалинликда таъмирлаш.	5м2 гача юзада	м2	22	
					Йул профилини янги материал кушиб тугрилаш	155x4,5 115x6,0	м2	1388	
					Майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан Автоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда коплама ётқизиш.	155x4,0 115x5,5	м2	1253	
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси				
					Асфальтобетон маҳсулоти АБЗ Саткак		км	20	
					Битум маҳсулоти АБЗ Саткак		км	20	
					ҚША Карьер Саткак		км	20	

Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

[Signature]



МФЙ раиси

3. Маммаджанов

М. Якубов



"КЕЛИШИЛДИ"
 Фаргона вилоят автомобиль йўллари худудий бош бошқармаси бошлиғи
 О.Назиров
 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Фаргона вилоят автоташуви бўйича буюртмачи бўлган Давлат унитар корхонаси директори
 Ш.Пулатов
 2022 йил

Фаргона вилояти бўйича 2022 йилда архаивлий ҳоқимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички йўллари бўйича маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қашлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида ички йўллари жорий таъмирлаш ишлари, санит зопалари ва қурилиш объектларига олиб борувчи ички йўллари қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич парҳиз шаклидан таъкидлаш учун Фаргона вилояти худудда ишчиларни иш ҳаққи, бошқа харажатлари, машина механизмлар парҳиз, қурилиш материалларининг парҳиз ва уларни ташиб келтириш парҳизига (ҚҚС сип) тузилган келишув


БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлаштиши	Улчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990.21	Қўйилган ШФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800.00	Фаргона ЙКТАМЖКнинг 28.01.2022 йил қўли №171-2022 сонли экспертиза ҳужжати
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209.0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769.00	
4	КОТЛЫ ПИГУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750.00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209.00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172.90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668.0	Фаргона ТТФУКнинг 31.08.2021 йил қўли №2361-2021 сонли экспертиза ҳужжати
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651.6	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза ҳужжати
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598.0	
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354.2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361.1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361.1	
13	АСФАЛЬТОУЖЛАДЧИК	маш-час	403 445.0	
14	ШЕВАКОАТОК 10 ТН	маш-час	141 550.0	
15	КАТОК ПИБРОМ ХАЛМ (13 ТН)	маш-час	214 989.0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0.8 ТН	маш-час	55 987.0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412.0	
18	КАТОК ОДИОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846.0	
19	МАРИШЕРОВЧАЯ МАШИНА	маш-час	43 899.0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МБГА-300	маш-час	457 310.0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172.0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209.0	
23	КРАН МАЭ 14 ТН	маш-час	129 474.0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316.0	
25	АВТОГРИДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВГ (153 ЛС)	маш-час	218230.90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769.00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873.00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108	маш-час	119 283.0	
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486.00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Исск майда допалн зич асфальтобетон қоринмаси	тн	484 337	Фаргона ТТФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза ҳужжати
2	Исск йирик допалн гонакдор асфальтобетон қоринмаси	тн	401 167	
3	Исск йирик допалн кокош гонакдор асфальтобетон қоринмаси	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849.6	
5	ЛК-6 (Логок прикатционный)	м3	1 492 505.1	
6	Кум шагал аралашмаси	допа	820 877.8	
7	Ювшаг кум	м3	20 891.0	
8	Шебень	м3	101 783.1	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	68 609.2	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №31-К сонли экспертиза ҳужжати
10	БСЗ-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609.0	
11	БСОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434.0	
12	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483.0	
13	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669.0	
14	РП-3 -300-35	м3	868 393.0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455.0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929.0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861.0	
18	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛШИННОЙ 40 ММ	м2	70559.00	
19	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	4300.00	
20	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ИНДО-1"	ТН	5755077.00	
21	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ ДС, ТЕРМИЧЕСКИ	тн	7740000.00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	2900000.00	
23	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м2	4300.00	
24	ТКАЛЬ МЕШОЧНАЯ	10 м2	43000.00	
25	Бетон М-100	м3	335 532.0	
26	Бетон М-150	м3	371 961.0	
27	Бетон М-200	м3	414 462.0	
28	Бетон М-300	м3	494 636.0	
29	Бетон М-350	м3	538 375.0	
ПРОЧИЙ РАСХОДИ				
1	Бошқа харажатлар	%	17.28%	Бошқа харажатлар туманига келиши, Фаргона АДХББ таркибидан қорхоналарнинг бошқа харажатларини ҳисобидан олини

2	Бюджетдан харажати (ажратилган лимитдан хисобланган)	%	3,5%	
3	Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан хисобланади)	%	1,5%	
II ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	ты/км	1 823,40	Фаргона ИМ(ФУ)Ким: 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	ты/км	1 013,10	
3	на 10 км	ты/км	912,10	
4	на 20 км	ты/км	861,40	
5	на 30 км	ты/км	844,60	
6	на 50 км	ты/км	831,10	


Фаргона шўърат АЙХББ техник кузатиш ва
азалига оид ишларни амалга ошириш бўлими

бўлими Р.Гулисуп



Фаргона МИБХ ДУК лойиха таянчидан
бўлими бон мухтораси

С.Холлодасев



Фаргона МИБХ ДУК ишлаб чиқариш техник бўлими
бўлими

У.Эсамбердиев





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:16-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41914

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Orolbo'yi MFY Iqbol ko'chasi yo'lini 0,27 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

Litsenziya 14.07.2020y/ № AL-001266.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40241

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi PQ-5072-sonli Qarori va Xalq deputatlari Marg'ilon shahar kengashning 14.04.2022 yildagi VI-51-39-11-168-K/22-sonli qarori.

1.2. Marg'ilon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Raximov tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 Marg'ilon shahar Orolbo'yi MFY Iqbol ko'chasi yo'lini -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,27km bulib, shundan- 0,27km asfaltobeton qoplamali yo'l ta'mirlanadi

Nuqsonlar qaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar bo'yicha xovli joylarni sug'orishda suvning beto'xtov o'tishi uchun 6 joyda 36pm 0,5m diametrli temir beton quvur o'rnatiladi. Mavjud shag'al qoplamali yo'l asosini avtogreyder bilan tekislanib, tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m2 xisobida bitum sepiladi, so'ng B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan asfaltoukladchik Fogel bilan qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 132 229,496 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 112 742,484 ming so'm
QQS 15%	- 16 911,373 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 129 653,856 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 575,640 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 132 229,496 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Orolbo'yi MFY Iqbol ko'chasi yo'lini 0,27 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan hoida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA