



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Ўзбекистон тумани Ўқчи МФЙ Бозорбоши кўчаси
(қабристонга бориш йўли) нинг 0,5 км қисмини

Нусха № 2

Буюртма №



XALQ DEPUTATLARI O'ZBEKISTON TUMANI KENGASHI QARORI

2022 - yil 13 - aprel

VI-49-50-11-161-K/22

O'zbekiston tuman hokimligi

Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва овоз бериш якунига кўра голиб таклифларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Ўзбекистон туман Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Қуйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори асосида жорий йилнинг 1-февралидан 2-апрелига қадар ўтказилган уч босқичдан иборат жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш жараёни натижалари бўйича туман ҳокимлиги молия бўлими мудири М.Рўзиматовнинг ахбороти;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг

иштирокини янада кўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қарор асосан Ўзбекистон туманига ҳар бири 2 мингтадан ортик овоз тўплаган, ле голиб бўлмаган 9 та таклифларни молиялаштириш учун 3470 млн.с кўшимча маблағ ажратилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2.Ишчи гуруҳ хулосаларига асосан, Халқ депутатлари Ўзбекис туман Кенгашининг 2022 йил 9-февраль кунги VI-46-22-11-161-К/22-сон қарори билан тасдиқланган Низом талабларидан, шунингдек, Ўзбекис Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва ша бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шаклланирил тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини яна кўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, “Э КЎП” овоз олган ҳамда “Очиқ бюджет” ахорот порталида автоматик тар голиб сифатида танлаб олинган таклифлар “голиб” деб топилсин.

Ушбу таклифларни молиялаштириш бўйича “Манзилли рўйхат” илов мувофиқ тасдиқлансин ҳамда ижро учун қабул қилинсин.

Бунда,

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни ам ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши а лойиханинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига кўйилмаслик;

-Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирлар молиялаштиришга йўналтириладиган шаҳар бюджети маблағлари ш хокимлиги қошида очилган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” шахсий ҳисобварағида жамланган маблағларни бошқа мақсадларга сарфла тақиқланиши белгилаб қўйилсин.

3.Тасдиқланган Манзилли рўйхат асосида:

-Туман ҳокимлиги Молия бўлими (М.Рўзиматов) танлаб олин тадбирларни молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида, буюртма ташкилотларига тегишли маблағ манбаси бўйича (4017) “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ҳисоб рақамлари очилишини;

-Туман ҳокимлиги ҳисобхонаси (Х.Комилов) Жамғарма маблағ ҳисобидан тегишли буюртмачи ташкилотларга маблағлар йўналтирилишини;

-Буюртмачи ташкилотлар ажратилган маблағларни лойиха-сма

хужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилиши ва амалга оширилган ишлар бўйича Халқ депутатлари туман Кенгаши ва туман хокимлиги хузуридаги Ишчи гуруҳга маълумот киритиб борилишини таъминласин.

4. Туман хокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби (Д.Жабборов) ва туман молия бўлими (М.Рўзиматов) билан биргаликда жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва “Ғолиб” деб топилган тадбирларнинг молиялаштириши ҳамда амалга оширилиши лозим ишлар бўйича маълумотларни “Очиқ бюджет” порталига жойлаштирилиши ва кенг жамоатчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

5. Туман бюджетларининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун тақдим этиладиган барча хужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6. Мазкур қарор ижросини таъминлаш ва назорат қилиш комиссия аъзолари зиммасига юклатилсин.

Туман ҳокими



Ш.Юлдашев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти


150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mtc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 18-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42399

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi MFY Bozorboshi ko'chasi (Qabiriston yo'li)ning 0,5km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864-sonli

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41590

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli va O'zbekiston tumani Xalq deputatlari Kengashining 13.04.2022 yildagi VI-49-50-11-161-K/22-sonli Qarori.

1.2. O'zbekiston tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Muratov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. O'qchi MFY qabristoni yo'lini joriy ta'mirlash - 500metr.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra qabristoni yo'li uzunligi 500m (kengligi 6,0m) dan iborat. Ko'channing loyihaviy qismi shag'al qoplamadan iborat bo'lib, asos qalinligi yetarli emas va nishabliklari ta'minlanmagan. Ushbu ko'cha qismida yo'l profilini 1000m² yuzaga 66m³ hisobida QSHA qo'shib tekislash hamda mayda donali issik zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

Yo'l yoqalarini QSHA bilan 1,0metr kenglikda qo'l kuchida mustahkamlash loyihalangan. Asos yuzasiga

0,5l/m² hisobida bitum sepish belgilangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlar ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13053,90 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 223 450,260 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 190 435,008 ming so'm
QQS 15%	- 28 565,251 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 219 000,260 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 450,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 223 450,260 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-iloza, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsodiq hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani O'qchi MFY Bozorboshi ko'chasi (Qabiriston yo'li)ning 0,5l/m² qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Ўқчи МФЙ Бозорбоши кўчаси(кабрстон йўли)
нинг 0,5км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021й. даги "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида" ги ПҚ-5072-сонли қарори ижросини таъминлаш юзасидан Халқ депутатлари Ўзбекистон тумани кенгашининг 13.04.2022й. даги VI-49-50-11-161-К/22- сонли қарори бўйича буюртмачи Ўзбекистон тумани ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топшириғига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун "Фаргона минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК техник назоратчиси, Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошқармаси вакили ва Ўқчи МФЙ раиси иштирокида тузилиб, Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Ўқчи МФЙ кабрстони йўлини жорий таъмирлаш - 500метр.

Нуқсонлар қайдномасига кўра кабрстони йўли узунлиги 500м (кенглиги 6,0м) дан иборат. Кўчанинг лойиҳавий қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, асос қалинлиги етарли эмас ва нишабликлари таъминланмаган. Ушбу кўча қисмида йўл профилини 1000м² юзага 66м³ ҳисобида ҚША қўшиб текислаш ҳамда майда донати иссик зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш лойиҳаланган.

Йўл ёқаларини ҚША билан 1,0метр кенгликда қўл кучида мустақамлаш лойиҳаланган.

Асос юзасига 0,5л/м² ҳисобида битум сепиш белгиланган.

Йўл пойи ва юриш қисми қопламасининг кенгликлари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилган миқдорларда қабул қилинди. Бажариладиган тўлик иш турлари, миқдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуқсонлар қайдномаси ва иш хажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатлари

Объектнинг қурилиш қиймати Ўзбекистон туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан келишилган «Фаргона вилояти ҳудудида ишчиларнинг иш хақи, бошқа харажатлари, машина-механизмлар нархи, қурилиш материаллари нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига тузилган келишув баённомаси» да келтирилган нархлар асосида шакллантирилган.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш хажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиғи билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлаштиришдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар ва лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНК 4.01.16-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНК 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Туздиқ  Нормирзаев Х.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И
ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: 2022 йилда ФАРГОНА ВИЛОЯТИДАГИ ИЧКИ ЙУЛДАРНИ МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТИ МАБЛАГДАРИ
ХИСОБИДАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ МФЙ БОЗОРБОШИ КУЧАСИ (КАБРИСТОНГА БОРИШ ЙУЛИ)НИНГ 0,5KM

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11685,602
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	128296,808
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	18696,835
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	3697,126
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	1936,756
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	11655,27
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	283,220
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	3301,005
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	396,121
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	162376,371
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	28058,637
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	190435,008
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	190435,008
12	НДС 15 %	28565,251
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	219000,260
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4450,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3829,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	223450,260

Гл.инженер проекта

Сметчик



Ф.Жураев

О. Исмаилова

2022 ЙИЛДА ФАҲОНА ВЕЛОНТИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИ МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ХИСОБИДАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 70
(локальная ресурсная смета)

№ УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УҚЧИ МЎЙ БОЗОРБОШИ КУЧАСИ (КАБИСТОН) А БОРНИШ ЙУЛИ НИЎИ 0,5KM,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТ ДОРОГИ					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС	1000M2		3,000
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	92,7
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (125) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч	3,7	11,1
1.3	112	АВТОГРУЗОВИК 5 Т	МАШ-Ч	4,36	13,08
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКие 8 Т	МАШ-Ч	5,6	16,8
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКие 13 Т	МАШ-Ч	4,09	12,27
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	5,85
1.7	9219	ВОДА	M3	15	45
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	60	198
2	E2706-26-1	РОЗНВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5UM2	T		1,000
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,29
2.2	30135	БИТУМ	T	1,03	1,03
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2		2,000
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	53,29
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	2,88
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,48
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	1
3.5	2798	РЕЗЬБИ ШНОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,24
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	2,88
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	6,16
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	2,74
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	3,1
3.10	604	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	T	96,6	193,2
3.11	9219	ВОДА	M3	0,9	1,8
3.12	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,0216
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 M2		2,000
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	2,32
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	0,72
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,12
4.4	2798	РЕЗЬБИ ШНОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,06
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,72
4.6	604	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	T	24,22	48,44
4.7	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,0056
5	E102-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3		0,55
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,5	48,071
6	S140-12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	M3		55,0
7	E102-27-4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000M2		1,000
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	100
8	E102-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100M3		0,5
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	6,265
8.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИА ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	3,04	1,52
8.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	6,09
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		283,22
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		3,6
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (125) КВТ (Д.С.)	МАШ-Ч		11,1
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		0,29
5	112	АВТОГРУЗОВИК 5 Т	МАШ-Ч		13,08
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч		0,6
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКие 8 Т	МАШ-Ч		16,8
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКие 13 Т	МАШ-Ч		12,27
9	050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИА ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч		1,52
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		6,85
11	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		6,09

1	2	3	4	5
12	2798	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-9	
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-9	
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-9	
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-9	
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-9	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
17	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ ТИП Б	Т	
18	9219	ВОДА	М3	
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	
20	30135	БИТУМ	Т	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
21	400-12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3#113	

Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Ўқчи МФЙ Бозорбоши кўчаси
(кабристонга бориш йўли) нинг 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Протяженность дороги	км	0,5
2	Ширина дороги	м	6,0м
3	Ширина проезжей части	м	4,0м
4	Ширина обочины	м	1,0x2
5	Заказчик – Ўзбекистон тумани ободончилик бошқармаси		
6	Подрядчик – по тендеру		
2. РЕМОНТ ДОРОГИ			
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением новых материалов из ГПС (из расчета 66м ³ на 1000м ²)	м ²	3000
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м ²	м ² /тн	2000/1,0
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5см, ГОСТ 9128-13	м ²	2000
4	Засыпка ГПС вручную толщиной 5см при укреплении обочин	м ³	55
5	Планировка площадей вручную в грунтах I группы	м ²	1000
6	Уплотнение грунта пневмотрамбовкой	м ³	50
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетонная смесь и битум из Коканд АБЗ	км	40
2	ГПС из карьера ООО "Тожибоев Аскаралли" (V=1,82 т/м ³)	км	27

Составил:  Нормирзаев Х.

Проверил:  Жураев Ф.