



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.05.2022 г. № 1

между "Обод юрт равнаки" МЧЖ и Олтинсой туман ХТБ на общую сумму 390420500,00

Глава

075

Казначейский лицевой счёт

401722860222017092100075037

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	390 420 500,00			390 420 500,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	390 420 500,00			390 420 500,00

Всего 390420500,00 сум

Триста девяносто миллионов четыреста двадцать тысяч
пятьсот сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 117126150,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в июль мес. 2022г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Т.Элназаров
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

М.Жураев
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

« ___ » _____ 20__ г.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№1

1. Loyihaning turi; Shartnoma
2. Loyihaning nomi; **joriy ta'mirlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot nomi;
19.05.2022 tuman XTB
4. Loyiha bo'yicha takliflar; Loyihani tayyorlashda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksiga to'liq rioya etilgan, tegishli moddalar to'g'ri qo'llangan

X U L O S A

Shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

**Oltinsoy tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**

F.Rasulov

19.05.2022 yil



Жорий таъмирлаш шартномаси № 1

« 19 » май 2022 йил

Олтинсой т.

“Обод Юрт Равнаки” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари С.Чориев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Халқ таълими бўлими, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Т.Элназаров, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Олтинсой тумани 12-сонли умумий ўрта таълим мактаби биносини жорий таъмирлаш ишлари** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган **жорий таъмирлаш ишларини** қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **390 420 500 (Уч юз туксон миллион тўрт юз йигирма минг беш юз) сўми** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30 % миқдориди 15 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 30 банк қуни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 30 банк қуни ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирган «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорда, лекин шартноманинг суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама беш тортинчи ва бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва дельево хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлинмасидан руйхатдан утказилган кундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

"Обод Юрт Равнаки" МЧЖ

Олтинсой туман ХТБ

МАНЗИЛ: Шурчи т. Дусллик маҳалласи

ХР: 20208000400603054001

ИФУТ: 41202 Б/К: 01090

НОМИ: ОАТБ Хамкорбанк Денов филиали

РАХБАР

С.Чориев

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ШХВ: 40172286022017092100075037

ИНН: 20120687 ИФУТ: 84112

Ўз.Респ.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР

Т.Элназаров



2022 йил " 19" майдаги № 1- сонли шартномага илова

Олтинсой тумани ХТБ карашли 12-урта мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари

		ТЫС. СУМ
№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	90 138,004
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	194 117,395
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 643,783
4	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	287 899,183
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	50 497,517
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ (0,32%)	1 099,387
8	ИТОГО	339 496,087
9	НДС 15%	50 924,413
10	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	390 420,500

Шартнома умумий суммаси 390 420 500(Уч юз тўқсон миллион тўрт юз йигирма минг беш юз) сўмни ташкил этади.

"Исполнитель"

"Обод Юрт Равнаки" МЧЖ

Шурчи тумани Дустлик маҳалласи

ХР:20208000400603054001

ОАТБ Хамкорбанк Денов филиали

МФО: 01090 ИФУТ: 41202

ИНН: 303872543 ОКОНХ:61110

рахбари

"OBOD
YURT
RAVNAKI"
M.CH.J.

С.Чориев

"Заказчик"

Олтинсой туман ХТБ

Олтинсой тумани Бўстон

маҳалласи

ШХВ:401722860222017092100075037

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИФУТ: 84112

ИНН: 201122919 ИНН:207120687

Тошкент шаҳар ХККМ

Молия вазирлиги Газначилиги

Т.Элназаров

Олтинсой тумани ХТБ карашли 12-урта мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

(в сумах)

№	Наименование ведомостей потребных ресурсов	затраты труда	строительные	строительные	Оборудование	ВСЕГО
			машины	материалы		
1	Олтинсой тумани ХТБ карашли 12-урта мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари	90 138 004	3 643 783	185 522 390	-	279 304 178
2		-	-	-		-
	ИТОГО:	90 138 004	3 643 783	185 522 390	-	279 304 178
	Транспортные привозных материалов-(5%)(2%)(1,5%)			5 076 120		
	Заготовительно складские расходы: на материалов-2%, на оборудование 1,2%			3 518 885		3 518 885
	ИТОГО:	90 138 004	3 643 783	194 117 395	-	287 899 183

"Заказчик"

Олтинсой тумани Халқ таълими
бўлими мудир:



Т.Элназаров

"Исполнитель"

"Обод Юрт Равнақи" МЧЖ
рахбари:



С.Чориев

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4826,28442	18 676,48	90 138 004
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		90 138 004,4
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	0,30791	500,00	154
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	2,864	70 000,00	200 480
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМИН	МАШ-Ч	16,468	58 500,00	963 378
4	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-Ч	0,00343	0,00	0
5	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	9,7815	150 368,00	1 470 825
6	КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,1233	0,00	0
7	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН/0,59 Т/	МАШ-Ч	1,36311	366,00	499
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН/1,25 Т/	МАШ-Ч	5,1614	566,00	2 921
9	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН/2 Т/	МАШ-Ч	5,9401	566,00	3 362
10	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ	МАШ-Ч	0,00343	45 644,00	157
11	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	24,05123	5 642,00	135 697
12	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-Ч	25,10815	2 530,00	63 524
13	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	32,936	1 000,00	32 936
14	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-Ч	9,9144	2 750,00	27 265
15	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,00959	58 742,00	294 273
16	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,28001	58 742,00	427 642
17	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,05001	1 650,00	83
18	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,25068	1 350,00	20 588
Итого эксплуатации машин и механизмы			СУМ		3 643 783
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	ВОДА	МЗ	6,91285	0,00	0
2	ГРАВИЙ	МЗ	45,824	33 470,00	1 533 729
3	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	11,39229	400 703,28	4 564 928
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ С РАЗМЕРОМ 2,4Х1,5Х3ШТ	М2	10,8	550 000,00	5 940 000
5	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	96,228	6 420,00	617 784
6	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО	М2	364,635	29 430,00	10 731 208
7	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00072	11 600 000,00	8 352
8	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ	ТН	0,00513	8 200 000,00	42 066
9	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	ТН	0,00055	8 200 000,00	4 510
10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	ТН	0,0004	8 200 000,00	3 280
11	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40ММ	ТН	0,00855	8 200 000,00	70 110
12	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	8 200 000,00	246
13	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,02764	585 600,00	16 186
14	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А,Б	ТН	0,50522	9 700 000,00	4 900 634
15	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,65253	7 220 000,00	11 931 267
16	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00011	1 200 000,00	132
17	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,40398	20 604 000,00	8 323 604
18	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,12845	28 000 000,00	3 596 600
19	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00779	20 604 000,00	160 505
20	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	777,114	250,00	194 279
21	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,14076	1 750 000,00	246 330
22	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	6,0353	11 750,00	70 915
23	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,04775	1 288 000,00	61 502
24	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,13132	900 000,00	118 188
25	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,6585	900 000,00	592 650
26	ТОЛЬ ТВК-350	М2	13,505	5 200,00	70 226
27	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОБОВЕ	М2	97,41	38 200,00	3 721 062
28	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,00144	5 217 391,00	7 513
29	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ	ТН	0,07591	450 500,00	34 197
30	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ	ТН	0,07296	450 500,00	32 868
31	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В,	ТН	0,00023	10 307 000,00	2 371
32	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	КОМПЛЕКТ	3	15 500,00	46 500
33	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ	М2	25,52278	9 100,00	232 257
34	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	ТН	0,10804	8 860 000,00	957 234
35	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,01605	8 860 000,00	142 203
36	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,768	8 860 000,00	6 804 480
37	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,08563	2 500 000,00	214 075
38	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ/ДИАМОНИЙ	ТН	0,06212	2 355 774,00	146 341
39	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,0411	3 350,00	138
40	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,0108	4 672 969,00	50 468
41	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00002	8 478 261,00	170
42	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО	МЗ	0,03281	0,00	0

	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
	2	3	4	5	6,0
43	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	32,96286	5 700,00	187 888
44	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,00004	2 200 000,00	88
45	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,05508	2 200 000,00	121 176
46	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,00864	2 200 000,00	19 008
47	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-	М3	2,16	2 200 000,00	4 752 000
48	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ	М3	0,0179	2 200 000,00	39 380
49	ЛЕКСАН	М2	3,2855	13 850,00	45 518
50	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,7	1 700,00	4 590
51	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,01621	919 211,00	14 900
52	ЭМАЛЬ КЧ-728 БЕЛАЯ	ТН	0,00002	0,00	0
53	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА ИЗ "АКФА" С РАЗМЕРАМ 18Х18Х45ШТ	М2	145,8	620 000,00	90 396 000
54	ВОЗВРАТ ДВЕРНОГО БЛОКА	М2	10,8	0,00	0
55	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	21,71046	338 281,00	7 344 236
56	ВЕТОШЬ	КГ	10,66684	800,00	8 533
57	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ	24	47 233,00	1 133 592
58	КЛЯММЕРЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К МАРКЕ КЛ-1	1000ШТ	0,01033	0,00	0
59	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	76,8	58 817,00	4 517 146
60	НАЛИЧНИКИ	М	71,28	12 000,00	855 360
61	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	18,258	348 981,00	6 371 695
62	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,9482	440 475,00	858 133
63	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,01233	3 350,00	41
64	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С	ТН	0,00001	9 500 000,00	95
65	ПОИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 18Х54 ММ	М	136,35	5 992,00	817 009
66	КОЛЕНА	ШТ	72	20 917,00	1 506 024
67	ПРОФИЛЬ 40Х40Х2	Т	0,0228	8 860 000,00	202 008
68	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 200Х4	Т	0,01145	8 860 000,00	101 447
69	ВОЗВРАТ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	145,8	0,00	0
70	ВОЗВРАТ ШИФЕР УВ-6(БУ)	М2	535,8	0,00	0
71	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,79936	11 600,00	32 473
72	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,02932	730,00	2 941
Итого по материальным ресурсам			СЗМ		185 522 390

"Заказчик"

Олтинсой тумани Халк таълими
бўлими мудир:

Т.Элназаров

"Исполнитель"

"Обод Юрт Равнаки" МЧЖ
раҳбари:

С.Чориев



протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 81061 на приобретение Олтинсой туман 12-мактабнинг жорий тамирлаш ишлари лойиха смета асосида бажариш

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 15:06

Конкурсная комиссия Олтинсой туман Халк талими булими марказлашган, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ELNAZAROV TULQIN NORBOYEVICH	Халк Таълими Бултми мудир	Олтинсой туман Халк Таълими Бултми
Секретарь комиссии	XASANOV MUXITDIN IKRAMOVICH	Мариал хисобчи	Олтинсой туман ХТБ
Член комиссии	FSHANQULOV SAYFITDIN SUVANOVICH	Техназор	Олтинсой туман ХТБ
Член комиссии	DJUMAYEV ORTIK ERGASHEVICH	Бош хисобчи	Олтинсой туман ХТБ
Член комиссии	TAGAYEVA SAIMA NAMAZOVNA	Шартнома булим бошлиги	Олтинсой туман ХТБ
Член комиссии	YULDASHOV SOQI NURMAXAMMADOVICH	Омбор мудир	Олтинсой туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 81061.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Олтинсой туман 12-мактабнинг жорий тамирлаш ишлари лойиха смета асосида бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	396 356 619.00
Стартовая сумма	396 356 619.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молявий натижа

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молявий холати тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD YURT RAVNAQI MCHJ	30	1	29	Экспертная		
ЧП STAR-STEP	30	1	26	Экспертная		

Критерий №2 карздорлик йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлик йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD YURT RAVNAQI MCHJ	30	1	29	Экспертная		
ЧП STAR-STEP	30	1	26	Экспертная		

Критерий №3 Ишчилар соно маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD YURT RAVNAQI MCHJ	35	1	33	Экспертная		
ЧП STAR-STEP	35	1	30	Экспертная		

Критерий №4 Малумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг малакаси инobatга олинади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD YURT RAVNAQI MCHJ	30	1	29	Экспертная		
ЧП STAR-STEP	30	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП STAR-STEP	396 356 619.00	376 000 000.00	11.05.2022 09:08:27	30.00
OBOD YURT RAVNAQI	396 356 619.00	390 420 500.00	11.05.2022	28.89

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП STAR-STEP	60.2	30	90.2
OBOD YURT RAVNAQI MCHJ	67.2	28.89	96.09

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 81061 от 11.05.2022 года на приобретение Олтинсой туман 12-мактабнинг жорий тамирлаш ишлари лойиха смета асосида бажариш определила победителем:

OBOD YURT RAVNAQI MCHJ
303872543

и резервный исполнитель: ЧП STAR-STEP (307296275)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	YULDASHOV SOQI NURMAXAMMADOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ELNAZAROV TULQIN NORBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHANQULOV SAYFI'DIN SUVANOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMAYEV ORTIK ERGASHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ўзбекистон Республикаси
Шурчи тумани ҳокимлиги ҳузуридаги
Тадбиркорлик субъектларига Давлат
хизматлари кўрсатиш



O'zbekiston Respublikasi
Sho'rbeli tumani hokimligi huzuridagi
Tadbirkorlik sub'yektlariga Davlat
xizmatlari ko'rsatish

“ЯГОНА ДАРЧА МАРКАЗИ”

“YAGONA DARCHA MARKAZI”

191501, Sho'rbeli tumani, Mustaqillik ko'chasi 85 uy. Tel: (8 376) 45-74-250

Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида

ГУВОҲНОМА

Реестр тартиб рақами: 91

№00064

2016 йил “28” март

Mazkur guvohnoma

“OBOD YURT RAVNAQI”

(davlat tilidagi to'liq nom)
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Gurudlik shaxs debqon to'jalliklarJermer to'janiklari.

ajrudigao er uchaztkasi va uolag maydoni ko'rsobodi yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy - huquqiy shakli:

TJSH (ONP)

152

Mulkchilik shakli:

MSH (MC)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundestpochta manzili:

MHOBT (COATO)

1722226

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (OKPO)

26115545

Tarmoq kodi:

XXTUT (OKOHX)

61110

Solig to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (MHN)

303872543

Qo'shimcha ma'lumotlar:



A. Jumayev

Участок строительства характеризуется следующими данными:

- район строительства относится к IV А климатической зоне;
- зимняя температура наружного воздуха – (-11);
- нормативная снеговая нагрузка - 0,38 кПа;
- нормативный скоростной напор ветра – 0,48 кПа
- сейсмичность района строительства – 8 баллов.
- расчётная сейсмичность здания – 9 баллов.
- категория грунтов по сейсмическим свойствам – III/
- грунты – суглинки коричневые, влажные, твёрдые консистенции, просадочные;
- максимальная глубина промерзания грунта - 0,32м.
- электромонтажные работы;
- общестроительные работы по помещению для оборудования;
- ремонт уборной, резервуаров, глухого ограждения.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
- согласно ШНК 4.02 - 04 и ШНК 4.02 - 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
- в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов, а также согласована заказчиком.

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц. Страхование на 18676,41 сум за 1ч/ч и согласовано заказчиком;

- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54% и согласовано заказчиком;

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объёмов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- материалы фактически неиспользуемые при прокладке трубопроводов, установке фасонных частей, заполнений проемов, а также по видам работ принятым по применительным расценкам на которые отсутствуют прямые расценки в ценниках;

- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных. По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 26015,366 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1. Расчет стоимости школа №-12 в махалли «Миршоди» в Альтинсайского районе районе Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учётом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
Оборудование	тыс. сум.	0,000	0,000
Основная заработная плата рабочих - строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	128909,331	90138,004
Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	9787,977	3643,783
Общая стоимость работ	тыс. сум	426015,366	400000,000
В том числе НДС	тыс. сум		51698,689

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



З.Хуррамов

ООО «ПРОГРЕСС»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб
биносини жорий таъмирлаш.
Книга №3. Сметная документация**

Г.Денау-2022.

ООО «ПРОГРЕСС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб
биносини жорий таъмирлаш.

Директор
ООО «Прогресс»:-



Жураев А.А.

Г.Денау-2022.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведен расчет предельной стоимости в текущих ценах по объекту: Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсной сметы.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен», составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты 17,54% от суммы прямых затрат на основании ШНК 4.01.16.04.

Прочие затраты и расходы заказчика складывается из затрат на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимости разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержания технического, авторского и госархстройнадзора, затрат на отведение земель, выплат компенсации, проведения конкурсных торгов и т.п. и определена по данным заказчика.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 г. № 532.

Продолжительность строительства – 3 месяца.

Составил:-



Ш.Мирзаев.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПО ОБЪЕКТУ

Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий
таъмирлаш.

№№ пп	Наименование затрат	Цена (тыс.сум)
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	198508,958
2	Затраты на основную плату с учетом начислений на социальное страхование	90138,004
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3643,783
4	Кабельный продукция	0,000
5	Оборудование	0,000
6	Итого прямых затрат	292290,745
7	Прочие затраты подрядчика (17,54%)	51267,797
8	Затраты на страхование строительных рисков (0,32%)	1099,387
9	Итого стоимости строительства в текущих ценах	344657,929
10	НДС 15%	51698,689
11	Прочие затраты заказчика	3643,381
13	Итого стоимости строительства в текущих ценах	400000,000



ИСПОЛНИТЕЛЬ



Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш.

ОБЪЕКТНАЯ

№	Наименование сметы	з/плата.	машинна	материал	Итого
1	РЕМОНТ Б,В,Г-УКУВ БИНОЛАРИ	90138,004	3643,783	185522,390	279304,178
	Итого	90138,004	3643,783	185522,390	279304,178
	Транспортные затраты: на материалы и изделия в размере 5 %, на оборудование-2%, кабельную продукцию 1,5%			9276,120	9276,120
	Заготовительно-складские расходы: на материалы - 2 %, на оборудование-1,2%, кабельную продукцию- 0,75 %			3710,448	3710,448
	ВСЕГО	90138,004	3643,783	198508,958	292290,745

Составил:

Ш.Мирзаев

Проверил:

Ш.Жураев



Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш.

(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1
(локальная ресурсная смета)
РЕМОНТ Б,В,Г-УКУВ БИНОЛАРИ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
			в текущем (прогнозом)	
			на ед.изм.	общая
2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4826,28442	18676,48	90138004,44
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			90138004,44
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,30791	500,00	153,96
АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	2,864	70000,00	200480,00
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	16,468	58500,00	963378,00
КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,00343	0,00	0,00
КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	9,7815	150368,00	1470824,59
КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1233	0,00	0,00
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	1,36311	366,00	498,90
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	5,1614	566,00	2921,35
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	5,9401	566,00	3362,10
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ	МАШ-ЧАС	0,00343	45644,00	156,56
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	24,05123	5642,00	135697,04
РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	25,10815	2530,00	63523,62
ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	32,936	1000,00	32936,00
ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,9144	2750,00	27264,60
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,00959	58742,00	294273,34
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7,28001	58742,00	427642,35
АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,05001	1650,00	82,52
ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	15,25068	1350,00	20588,42
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			3643783,33
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
ВОДА	МЗ	6,91285	0,00	0,00
ГРАВИЙ	МЗ	45,824	33470,00	1533729,28
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	11,39229	400703,28	4564927,97
БЛОКИ ДВЕРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ С РАЗМЕРОМ 2,4Х1,5Х3ШТ	М2	10,8	550000,00	5940000,00
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	96,228	6420,00	617783,76
ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО	М2	364,635	29430,00	10731208,05
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00072	11600000,00	8352,00
ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ	ТН	0,00513	8200000,00	42066,00
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ	ТН	0,00055	8200000,00	4510,00
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	ТН	0,0004	8200000,00	3280,00
ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,00855	8200000,00	70110,00
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	8200000,00	246,00
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,02764	585600,00	16185,94
КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,50522	9700000,00	4900634,00
КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,65253	7220000,00	11931206,00
КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00011	1200000,00	132,00
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,40398	20604000,00	832000,00
ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,12845	28000000,00	3596000,00
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00779	20604000,00	16070,00
ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	777,114	250,00	194278,50

ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,14076	1750000,00	246330,00
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	6,0353	11750,00	70914,78
КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,04775	1288000,00	61502,00
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,13132	900000,00	118188,00
ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,6585	900000,00	592650,00
ТОЛЬ ТВК-350	М2	13,505	5200,00	70226,00
ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	97,41	38200,00	3721062,00
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,00144	5217391,00	7513,04
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ	ТН	0,07591	450500,00	34197,46
ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ	ТН	0,07296	450500,00	32868,48
ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В,	ТН	0,00023	10307000,00	2370,61
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	КОМПЛЕКТ	3	15500,00	46500,00
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ	М2	25,52278	9100,00	232257,30
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	ТН	0,10804	8860000,00	957234,40
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,01605	8860000,00	142203,00
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,768	8860000,00	6804480,00
УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,08563	2500000,00	214075,00
АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ	ТН	0,06212	2355774,00	146340,68
КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0411	3350,00	137,69
КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,0108	4672969,00	50468,07
ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00002	8478261,00	169,57
ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО	М3	0,03281	0,00	0,00
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	32,96286	5700,00	187888,30
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,00004	2200000,00	88,00
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,05508	2200000,00	121176,00
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-	М3	0,00864	2200000,00	19008,00
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-	М3	2,16	2200000,00	4752000,00
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ	М3	0,0179	2200000,00	39380,00
ЛЕКСАН	М2	3,2865	13850,00	45518,03
ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,7	1700,00	4590,00
СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,01621	919211,00	14900,41
ЭМАЛЬ КЧ-728 БЕЛАЯ	ТН	0,00002	0,00	0,00
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА ИЗ "АКФА" С РАЗМЕРАМ 18X18X45ШТ	М2	145,8	620000,00	90396000,00
ВОЗВРАТ ДВЕРНОГО БЛОКА	М2	10,8	0,00	0,00
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	21,71046	338281,00	7344236,12
ВЕТОШЬ	КГ	10,66684	800,00	8533,47
ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ	24	47233,00	1133592,00
КЛЯММЕРЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К МАРКЕ КЛ-1	1000 ШТ	0,01033	0,00	0,00
ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	76,8	58817,00	4517145,60
НАЛИЧНИКИ	М	71,28	12000,00	855360,00
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	18,258	348981,00	6371695,10
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,9482	440475,00	858133,40
ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,01233	3350,00	41,31
ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С	ТН	0,00001	9500000,00	95,00
ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	136,35	5992,00	817009,20
КОЛЕНА	ШТ	72	20917,00	1506024,00
ПРОФИЛЬ 40X40X2	Т	0,0228	8860000,00	202008,00
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 200X4	Т	0,01145	8860000,00	101447,00
ВОЗВРАТ ОКОННЫЙ БЛОКОВ	М2	145,8	0,00	0,00
ВОЗВРАТ ШИФЕР УВ-6(БУ)	М2	535,8	0,00	0,00
ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,79936	11600,00	32472,58
МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,02932	730,00	2941,40
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			185522390,19

Составил:

Ш. Мирзаев

Проверил:

Ш. Жураев

Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на

РЕМОНТ Б,В,Г-УКУВ БИНОЛАРИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Поставлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Б,В,Г - УКУВ БИНОЛАРИ					
1	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ ДО 3М2	100 М2		0,108
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	11,22228
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	0,83592
2	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ ДО 3М2	100 М2		1,458
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,54	274,89132
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	11,28492
3	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2		4,149
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	94,68018
4	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОТКОС КИРПИЧНЫХ	100 М2		0,601
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	13,71482
5	E46-04-008-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2		0,955
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,38	13,7329
5.2	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	6,22	5,9401
6	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСО В		0,535
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	2,01695
6.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,11	0,05885
7	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2		15,601
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	324,5008
8	E62-41-2	ОЧИСТКА НАРУЖНЫЙ ФАСАД И ОТКОС ОТ КРАСКИ	100 М2		8,563
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,87	221,52481
КРОВЛЯ					
Б-КОРПУС					
9	E58-6-1	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		2,701
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,2	219,3212
9.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,52	4,10552
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,89	2,40389
9.4	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	364,635
9.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0019	0,00515
9.6	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	5	13,505
9.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,005	0,01351
9.8	33730	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	ТН	0,04	0,10804
9.9	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,47	3,97047
10	E12-01-007-08	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ: БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М2		1,2

10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,85	109,02
10.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,08	0,096
10.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,156
10.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0071	0,00852
10.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,052	0,0624
10.6	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,64	0,768
10.7	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,8	2,16
11	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,2701
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	8,53786
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,79	0,21338
11.3	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	1,14	0,30791
11.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,23	0,06212
11.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,15126
11.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00011
11.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,06212
11.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,04	0,0108
11.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,01621
12	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М		0,768
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	29,4912
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,33024
12.3	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,07296
12.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00023
13	44185	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М		76,8
14	44062	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ		24
15	54108	КОЛЕНА	ШТ		72
16	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАРНИЗА	100 М2		1,87
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	22,8327
16.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0187
16.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0561
16.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0273	0,05105
16.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	5,984
16.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,187
ПРОЕМЫ					
17	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		1,458
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	165,28236
17.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,78	5,51124
17.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,78	5,51124
17.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	9,9144
17.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	3,0438
17.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	15,2508
17.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	66	96,231
17.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	771,99
17.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	2,784
18	41065	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА ИЗ "АКФА" С РАЗМЕРАМ 18X18X45ШТ	М2		1,458

19	E10-01-040-1	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА: ДО 2 М2	100 М2		0,108
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	442	47,736
19.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,47	0,48276
19.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0003	0,00003
19.4	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М,	М3	0,51	0,05508
19.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,08	0,00864
19.6	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	25	2,7
19.7	44290	НАЛИЧНИКИ	М	660	71,28
20	24467	БЛОКИ ДВЕРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ С РАЗМЕРОМ 2,4Х1,5Х3ШТ	М2		10,8
21	32808	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	КОМПЛЕКТ		3
22	E15-04-025-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2		0,2592
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,73	24,03562
22.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00259
22.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,02333
22.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02474	0,00641
22.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0025	0,00065
22.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,01063
22.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00062
22.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,21773
23	E10-01-044-11	ОБШИВКА ДВЕРЕЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ: ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	100 М2		0,015
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	1,9947
23.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,00176	0,00003
23.3	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	1,07	0,01605
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
24	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		4,149
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	356,15016
24.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	3,48516
24.3	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	5,45	22,61205
24.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	7,75863
24.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ	ТН	0,00012	0,0005
24.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,02489
24.7	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,54	22,98546
25	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОС ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2		0,458
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	39,31472
25.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,38472
25.3	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	5,45	2,4961
25.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,83646
25.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ	ТН	0,00012	0,00005
25.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,006	0,00273
25.7	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	5,54	2,59732

26	E61-1-2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 10 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		19,751
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,37	836,84987
26.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,64	12,64064
26.3	09210	ВОДА	МЗ	0,35	6,91285
26.4	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	1,06	20,93606
27	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		6,937
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	198,3982
27.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,06937
27.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,6937
27.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,47365
27.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,03815
27.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	5,82708
28	E15-04-025-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОТОЛКОВ	100 М2		3,4203
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,29	243,83319
28.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0342
28.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,37623
28.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0298	0,10192
28.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,01	0,0342
28.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,14023
28.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ	МЗ	0,0024	0,00821
28.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	2,87305
28.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,06029
29	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		17,281
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	439,11021
29.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,17281
29.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	1,7281
29.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	1,0887
29.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,0864
29.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	14,51604
29.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	5,35711
30	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОС ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,352
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	34,35432
30.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01352
30.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,1352
30.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,08518
30.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00676
30.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	1,13568
30.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,41912
31	E15-04-025-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПАНЕЛ	100 М2		1,121
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,52	65,60092
31.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01121
31.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08968
31.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0258	0,02892
31.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,0091	0,0102
31.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,038	0,9426
31.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ	МЗ	0,0024	0,00269
31.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	0,94164
31.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,34751
32	E15-04-025-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 М2		0,725
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	138,6	100,485
32.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00725
32.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,06525
32.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02544	0,01844
32.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,0021	0,00152
32.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,039	0,02827

22.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ	М3	0,0024	0,00174
22.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	0,609
22.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,22475
ПОЛЫ					
33	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,955
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	37,73205
33.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	1,21285
33.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	1,9482
34	E11-01-036-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		0,955
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,4	40,492
34.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,33425
34.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,4775
34.4	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,04775
34.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	97,41
34.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,4775
35	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		1,35
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	10,3275
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,108
35.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,108
35.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0003	0,0004
35.5	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	136,35
36	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ И ПЛАТИКА	100 М2		7,107
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	365,08659
36.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,14214
36.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,78177
36.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,17768
36.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,0116	0,08244
36.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,38378
36.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ	М3	0,0024	0,01706
36.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	0,84	5,96988
36.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,20317
НАРУЖНЫЙ ОТДЕЛКА					
37	E15-02-003-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: БОЛЕЕ 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		2,62
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,4	139,908
37.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,97	5,1614
37.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,06	2,7772
38	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		7,706
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	77,59942
38.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ-ЧАС	0,13	1,00178
38.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,84766
38.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,45465
38.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,11559
38.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,07706
39	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ОТКОС И ПОДОКОННИК С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,857
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	8,62999
39.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ-ЧАС	0,13	0,11141
39.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,09427
39.4	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,05056
39.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,01286
39.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,00557
40	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОКОЛЯ И КРЫЛЦА	100 М2		1,039
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	52,99939
40.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01039
40.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,11429
40.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01909
40.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00779
40.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%	ТН	0,0113	0,01174
40.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,05299
40.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ	М3	0,0024	0,00249

409	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,87276
410	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,32209
411	E61-10-3	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2		0,352
412	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,25	66,264
413	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ-ЧАС	0,71	0,24993
414	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,7744
КОЗЫРОК К-2					
РАЗДЕЛ 23. КОЗЫРЕК КР-2, 1 ШТ					
415	E09-03-014-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КОЗЫРКА	1 Т		0,03425
416	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	2,16734
417	00715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-ЧАС	0,1	0,00343
418	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ-ЧАС	0,12	0,00411
419	00786	КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ-ЧАС	3,6	0,1233
420	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ	МАШ-ЧАС	0,1	0,00343
421	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,00651
422	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,05001
423	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,021	0,00072
424	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,0411
425	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,00002
426	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М.	М3	0,00103	0,00004
427	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,01233
428	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И	ТН	0,0002	0,00001
429	67933	ПРОФИЛЬ 40Х40Х2	Т		0,0228
430	67934	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 200Х4	Т		0,00315
431	67934	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40Х4	Т		0,0083
432	E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,019
433	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	0,77121
434	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00019
435	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00057
436	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00047
437	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0513
438	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0057
439	E14-02-004-01	ПОКРЫТИЕ КОЗЫРКА ЛЕКСАНОМ	100 М2		0,0313
440	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,5	0,95465
441	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ-ЧАС	0,08	0,0025
442	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00344
443	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	ТН	0,046	0,00144
444	38250	ЛЕКСАН	М2	105	3,2865
445	40944	ЭМАЛЬ КЧ-728 БЕЛАЯ	ТН	0,0005	0,00002
446	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2	0,0636
447	44181	КЛЯММЕРЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ К МАРКЕ КЛ-1	1000 ШТ	0,33	0,01033
ОТМОСТКА					
448	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3		35,8
449	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	89,3
450	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ-ЧАС	0,08	2,864
451	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	16,468
452	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	32,836
453	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	45,824
454	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ СТЯЖКА ОТМОСТКИ ТОЛЩИНА 50ММ	1 М3		87,9
455	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	32,22
456	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М,	М3	0,001	0,0179
457	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	18,294
ВОЗВРАТ ЗАКАЗЧИКУ					
458	43349	ВОЗВРАТ ДВЕРНОГО БЛОКА	М2		36,8
459	73159	ВОЗВРАТ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2		345,8
460	75136	ВОЗВРАТ ШИФЕР УВ-6(БУ)	М2		526,8


Составил:

Ш. Мирзаев

Проверил:

Ш. Жураев

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

15.04 2022г.

г.

Олтинсой туман 12-сонли умумий урта таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
Б,В,Г - УКУВ БИНОЛАРИ			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ ДО 3М2	100 М2	0,108
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ ДО 3М2	100 М2	1,458
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН КИРПИЧНЫХ	100 М2	4,149
4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОТКОС КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,601
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2	0,955
6	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСО В	0,535
7	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	15,601
8	ОЧИСТКА НАРУЖНЫЙ ФАСАД И ОТКОС ОТ КРАСКИ	100 М2	8,563
КРОВЛЯ			
Б-КОРПУС			
9	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	2,701
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ: БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	100 М2	1,2
11	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	0,2701
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,768
13	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	76,8
14	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ	24
15	КОЛЕНА	ШТ	72
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАРНИЗА	100 М2	1,87
ПРОЕМЫ			
17	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	1,458
18	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА ИЗ "АКФА" С РАЗМЕРАМ 18Х18Х45ШТ	М2	145,8

19	ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА: ДО 2 М2	100 М2	0,108
20	БЛОКИ ДВЕРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ С РАЗМЕРОМ 2,4Х1,5Х3ШТ	М2	10,8
21	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	КОМПЛЕКТ	3
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	0,2592
23	ОБШИВКА ДВЕРЕЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ: ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	100 М2	0,015
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
25	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	4,149
30	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОС ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 М2	0,458
31	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 10 ММ	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ	19,751
32	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	6,937
33	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОТОЛКОВ	100 М2	3,4203
34	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	17,281
35	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОС ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,352
36	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПАНЕЛ	100 М2	1,121
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 М2	0,725
ПОЛЫ			
39	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,955
40	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,955
41	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,35
42	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ И ПЛАТИКА	100 М2	7,107
НАРУЖНЫЙ ОТДЕЛКА			
44	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: БОЛЕЕ 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	2,62
45	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	7,706
46	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ОТКОС И ПОДОКОННИК С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,857
47	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ И КРЫЛЦА	100 М2	1,039
48	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	0,352
КОЗЫРОК К-2			
РАЗДЕЛ 23. КОЗЫРЕК КР-2.1 ШТ			
51	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КОЗЫРКА	1 Т	0,03425
52	ПРОФИЛЬ 40Х40Х2	Т	0,0228
53	ПОЛОСА СТАЛОВАЯ 200Х4	Т	0,00315

54	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 40Х4	Т	0,0083
55	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,019
56	ПОКРЫТИЕ КОЗЫРКА ЛЕКСАНОМ	100 М2	0,0313
ОТМОСТКА			
58	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	35,8
59	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ СТЯЖКА ОТМОСТКИ ТОЛЩИНА 50ММ	1 М3	17,9
ВОЗВРАТ ЗАКАЗЧИКУ			
61	ВОЗВРАТ ДВЕРНОГО БЛОКА	М2	10,8
62	ВОЗВРАТ ОКОННЫЙ БЛОКОВ	М2	145,8
63	ВОЗВРАТ ШИФЕР УВ-6(БУ)	М2	535,8

С. Зинков _____ *СЗ* _____