

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «BGM BUNYODBEK»

Рабочий проект

ЯНГИБОЗОР ТУМАНИДА ТУНГИ ЁРИТИШ
ЖИХОЗЛАРИНИ УРНАТИШ

Локально-ресурсная ведомость
Ведомость ресурсов

Директор
«BGM BUNYODBEK»



Ургенч – 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная ЯНГИБОЗОР ТУМАНИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЖИХОЗЛАРИНИ УРНАТИШ разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК – 2004-2010 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК– 4.13.00-10). Сметная документация и цены на материалы считается действительным после подписания с утверждением печатью заказчика.

Объект расположен в Хорезмской области

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании задания на проектирования с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3-квартал 2021г.

Среднечасовая заработная плата – 16803,83 Сум. (с учетом отчислений в соц. страх – 12 %)

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4%

Коэффициент риска – 1,00

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – 5%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ЯНГИБОЗОР ТУМАНИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЖИХОЗЛАРИНИ УРНАТИШ

№, № ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс. сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	2 773,380
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	74 886,165
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (16803,83)	30 428,651
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	151,713
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	16 357,859
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	398,713
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	124 996,480
10	НДС - 15%	18 749,472
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	143 745,952
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 5%	5 273,326
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	149 019,279



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЯНГИБОЗОР ТУМАНИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЖИХОЗЛАРИНИ УРНАТИШ**

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	ФИГУРЫ (ЮЛДУЗЛИ ЛЕНТА 28-ШТ)					
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	Т		0,308	2511113,38	773422,92
1	Ц38-01-003-04	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120	36,96	16803,83	621069,56
1.1	1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,3	0,0924	950	87,78
1.2	521	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	0,3388	1016	344,22
1.3	1147	ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	М-ЧАС	0,84	0,25872	432	111,77
1.4	1567	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	30,3	9,3324	4656	43451,65
1.5	2016	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,5	0,154	71069	10944,63
1.6	2510	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	1	0,308	1077	331,72
1.7	2577	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,8008	5500	4404,40
1.8	34241	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	Т	0,0239	0,0073612	12500000	92015,00
1.9	35318	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,154	4300	662,20
1.10	45077						
2	С113-1018	ПРУД ДЛЯ УЗОРА С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М		560	4000,00	2240000,00
3	С113-1015	ПРОФИЛ 15Х15 ММ. С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М		112	12500,00	1400000,00
4	Ц08-02-405-1	Провод по УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ и ПАНЕЛЯМ для ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100 М		18,48	643586,69	11893482,01
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	707,784	16803,83	11893482,01
5	С113-1003	СВЕТОДИОТНЫЙ ШЛАНГ /NEON LED/ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М		1344	25000,00	33600000,00
6	С113-1016	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ и ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ВВГ 2х2,5 /ож/	М		504	7193,00	3625272,00
7	Е13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		2,24	326526,82	731420,07
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	11,8944	16803,83	199871,48
7.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	2,5088	4254	10672,44
7.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,02688	19332000	519644,16
7.4	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00448	275000	1232,00
8	Е13-03-004-14	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-140	100М2		2,24	1148337,98	2572277,07
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	5,5552	16803,83	93348,64
8.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	2,5088	4254	10672,44
8.3	31525	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	Т	0,0024	0,005376	15000000	80640,00
8.4	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,015	0,0336	71060000	2387616,00
9	Е34-02-077-6	РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ АВТОМАШИНАМИ ЗА ПЕРВЫЙ КМ: ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ	1 Т-КМ		0,3	159512,33	47853,70
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	0,6	16803,83	10082,30
9.2	1644	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,97	0,591	9363	5533,53
9.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	1,97	0,591	54548	32237,87
	РАЗДЕЛ	ФИГУРЫ (ТОЖ)					
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	Т		0,076	2511113,38	190844,62
10	Ц38-01-003-04	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120	9,12	16803,83	153250,93
10.1	1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,3	0,0228	950	21,66
10.2	521	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	0,0836	1016	84,94
10.3	1147	ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	М-ЧАС	0,84	0,06384	432	27,58
10.4	1567	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	30,3	2,3028	4656	10721,84
10.5	2016	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,5	0,038	71069	2700,62
10.6	2510	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	1	0,076	1077	81,85
10.7	2577	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,1976	5500	1086,80
10.8	34241	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	Т	0,0239	0,0018164	12500000	22705,00
10.9	35318	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,038	4300	163,40
10.10	45077						
11	С113-1018	ПРУД ДЛЯ УЗОРА С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М		15	4000,00	60000,00
12	С113-1015	ПРОФИЛ 15Х15 ММ. С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М		88	12500,00	1100000,00
13	С113-1020	ЛИСТ ДЛЯ УЗОРА	М		174	5500,00	957000,00
14	С113-1018	КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3077-80, диАМЕТРОМ 7,8 ММ /ИЗОЛЯЦИОННЫЙ/	М		100	4000,00	400000,00
15	Ц08-02-405-1	Провод по УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ и ПАНЕЛЯМ для ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100 М		3,7	643586,69	2381270,75
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	141,71	16803,83	2381270,75
16	С113-1003	СВЕТОДИОТНЫЙ ШЛАНГ /NEON LED/ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М		175	25000,00	4375000,00
17	С113-1016	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ и ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ВВГ 2х2,5 /ож/	М		40	7193,00	287720,00

18	C113-1004	СВЕТОДИОТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПИКСЕЛИ	М		155	32500,00	5037500,00
19	C1111-8004	ЛАМПЫ LED	ШТ		64	15000,00	960000,00
20	100-133	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ		1	350000,00	350000,00
21	100-134	АДАПТЕР	ШТ		8	30000,00	240000,00
22	100-135	ШИТ	ШТ		1	209000,00	209000,00
23	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2		0,2	326526,82	65305,36
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	1,062	16803,83	17845,67
23.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	0,224	4254	952,90
23.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,0024	19332000	46396,80
23.4	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,0004	275000	110,00
24	E13-03-004-14	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-140	100M2		0,2	1148337,98	229667,60
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	0,496	16803,83	8334,70
24.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	0,224	4254	952,90
24.3	31525	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	Т	0,0024	0,00048	15000000	7200,00
24.4	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,015	0,003	71060000	213180,00
	РАЗДЕЛ	ПАРКА					
25	Ц38-01-003-04	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	Т		0,115	2511113,38	288778,04
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120	13,8	16803,83	231892,85
25.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,3	0,0345	950	32,78
25.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	0,1265	1016	128,52
25.4	1567	ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	М-ЧАС	0,84	0,0966	432	41,73
25.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	30,3	3,4845	4656	16223,83
25.6	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,5	0,0575	71069	4086,47
25.7	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	1	0,115	1077	123,86
25.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,299	5500	1644,50
25.9	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	Т	0,0239	0,0027485	12500000	34356,25
25.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,0575	4300	247,25
26	C113-1015	ПРОФИЛ 15X15 ММ. С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М		140	12500,00	1750000,00
27	C113-1018	КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3077-80, ДИАМЕТРОМ 7,8 ММ /ИЗОЛЯЦИОННЫЙ/	М		360	4000,00	1440000,00
28	Ц08-02-405-1	Провод по УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ для ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100 М		23	643586,69	14802493,81
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	880,9	16803,83	14802493,81
29	C113-1018	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,66 КВ АВВГ 2x2,5	М		300	4000,00	1200000,00
30	C113-1005	СВЕТОДИОТНЫЙ ГРИЛЯНДА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М		2000	5000,00	10000000,00
31	100-134	АДАПТЕР	ШТ		64	30000,00	1920000,00
32	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2		0,12	326526,82	39183,22
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	0,6372	16803,83	10707,40
32.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	0,1344	4254	571,74
32.3	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,00144	19332000	27838,08
32.4	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00024	275000	66,00
33	E13-03-004-14	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-140	100M2		0,12	1148337,98	137800,56
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	0,2976	16803,83	5000,82
33.2	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	1,12	0,1344	4254	571,74
33.3	31525	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	Т	0,0024	0,000288	15000000	4320,00
33.4	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,015	0,0018	71060000	127908,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				105305291,7

0,00	5037500,00
0,00	960000,00
0,00	350000,00
0,00	240000,00
0,00	209000,00

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ЯНГИБОЗОР ТУМАНИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЖИХОЗЛАРИНИ УРНАТИШ

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1810,8164	16803,83	30428650,95
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			30428650,95
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,1497	950,00	142,22
2	1147	C C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,5489	1016,00	557,68
3	1567	C C235-481	ПРЕСС - НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	М-ЧАС	0,41916	432,00	181,08
4	1644	C C240-1644	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,591	9363,00	5533,53
5	2016	C C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	15,1197	4656,00	70397,32
6	2509	C C240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,591	54548,00	32237,87
7	2510	C C240-2	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,2495	71069,00	17731,72
8	2515	C C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	М-ЧАС	5,7344	4254,00	24394,14
9	2577	C C204-504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,499	1077,00	537,42
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			151712,97
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	31419	C C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,03072	19332000,00	593879,04
2	31525	C C1113-157	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	Т	0,006144	15000000,00	92160,00
3	31760	C C1113-211	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0384	71060000,00	2728704,00
4	34241	C C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2974	5500,00	7135,70
5	34288	C C1113-77	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00512	275000,00	1408,00
6	35318	C C111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: 342	Т	0,0119261	12500000,00	149076,25
7	44816	C C1111-9004	ЛАМПЫ LED	ШТ	64	15000,00	960000,00
8	45077	C	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,2495	4300,00	1072,85
9	58768	C C113-1003	СВЕТОДИОТНЫЙ ШЛАНГ /NEON LED/ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М	1519	25000,00	37975000,00
10	58769	C C113-1004	СВЕТОДИОТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПИКСЕЛИ	М	155	32500,00	5037500,00
11	58770	C C113-1005	СВЕТОДИОТНЫЙ ГРИЛЯНДА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М	2000	5000,00	10000000,00
12	58785	C C113-1015	ПРОФИЛ 15X15 ММ. С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	340	12500,00	4250000,00
13	58786	C C113-1016	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ВВГ 2x2,5 /ож/	М	544	7193,00	3912992,00
14	58788	C C113-1018	ПРУД ДЛЯ УЗОРА С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	1335	4000,00	5340000,00
15	58790	C C113-1020	ЛИСТ ДЛЯ УЗОРА	М	174	5500,00	957000,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			72005927,84
			ОБОРУДОВАНИЕ				
1		100-134	АДАПТЕР	ШТ	72	30000,00	2160000,00
2		100-135	ЩИТ	ШТ	1	209000,00	209000,00
3		100-133	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1	350000,00	350000,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			2719000,00
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			105305291,76

4	571,74
0000	4320,00
0000	127908,00
	105305291,76

УТВЕРЖДАЮ

 «19» 09 2021 г
 Б. Рамадов

Дефектный Акт

Мы нижеподписавшиеся главный бухгалтер А. Косиров, гл. инженер Б. Рамадов, Директор проектной организации Менглиев Б. произвели осмотр здания **АНГИБОЗОР ТУМАНИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЖИХОЗЛАРИНИ УРНАТИШ** и сочли необходимым нижеследующие работы:


№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	Т	0,308
2	ПРУД ДЛЯ УЗОРА С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	560
3	ПРОФИЛ 15X15 ММ. С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	112
4	Провод по уСТАНовлЕННЫМ СТАльНЫМ КоНСТРуКцияМ и пАНЕляМ для дЕКоРоТивНоГо оСвЕЩЕния	100 М	18,48
5	СВЕТОДИОТНЫЙ ШЛАНГ /NEON LED/ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М	1344
6	КАБЕли СиловыЕ С МЕдНЫМи жилАМи в ПВХ изоляции и оболочКЕ НА НАПряжЕниЕ 1 КВ ВВГ 2x2,5 /ож/	М	504
7	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2	2,24
8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-140	100М2	2,24
9	РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ АВТОМАШИНАМИ ЗА ПЕРВЫЙ КМ: ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ	1 Т-КМ	0,3
10	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	Т	0,076
11	ПРУД ДЛЯ УЗОРА С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	15
12	ПРОФИЛ 15X15 ММ. С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	88
13	ЛИСТ ДЛЯ УЗОРА	М	174
14	КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3077-80, диАМЕТРоМ 7,8 ММ /изоляцияННый/	М	100
15	Провод по уСТАНовлЕННЫМ СТАльНЫМ КоНСТРуКцияМ и пАНЕляМ для дЕКоРоТивНоГо оСвЕЩЕния	100 М	3,7
16	СВЕТОДИОТНЫЙ ШЛАНГ /NEON LED/ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М	175
17	КАБЕли СиловыЕ С МЕдНЫМи жилАМи в ПВХ изоляции и оболочКЕ НА НАПряжЕниЕ 1 КВ ВВГ 2x2,5 /ож/	М	40
18	СВЕТОДИОТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПИКСЕЛИ	М	155
19	ЛАМПЫ LED	ШТ	64
20	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2	0,2
21	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-140	100М2	0,2
22	РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	Т	0,115
23	ПРОФИЛ 15X15 ММ. С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	140
24	КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ 3077-80, диАМЕТРоМ 7,8 ММ /изоляцияННый/	М	360
25	Провод по уСТАНовлЕННЫМ СТАльНЫМ КоНСТРуКцияМ и пАНЕляМ для дЕКоРоТивНоГо оСвЕЩЕния	100 М	23
26	КАБЕли СиловыЕ С АлюМиНиЕвыМи жилАМи в ПВХ изоляции НА НАПряжЕниЕ до 0,66 Кв АВВГ 2x2,5	М	300
27	СВЕТОДИОТНЫЙ ГРИЛЯНДА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М	2000
28	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН	100М2	0,12

	РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021		
29	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ЭП-140	100М2	0,1

Главный бухгалтер:

Гл. инженер:

Проект орг:

Раисов

Климов

Сметная документация оформлена без рабочих чертежей.

1	ГРУНТ
2	РАСТЕ
3	ЭМАЛЬ
4	КИСЛО
5	КСИЛС
6	ЭЛЕКТ
7	ЛАМПА
8	ПРОФ
9	СВЕТ
10	СВЕТ
11	СВЕТ
12	ПРОФ
	КАБЕЛ
13	НАПРЯ
14	ПРУД
15	ЛИСТ
16	АДАП
17	ЩИТ
18	БЛОК

Сос

Про

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЯНГИБОЗОР ТУМАНИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЖИХОЗЛАРИНИ УРНАТИШ

«СОГЛАСОВАНО»

«19»

2021 г.

№	Наименование	Единица измерения	Сметная стоимость, сум	
			в текущем уровне	на ед. изм
1	4	5	7	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	19332000,00	
2	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-5	Т	15000000,00	
3	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	71060000,00	
4	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	5500,00	
5	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	275000,00	
6	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	Т	12500000,00	
7	ЛАМПЫ LED	ШТ	15000,00	
8	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	4300,00	
9	СВЕТОДИОТНЫЙ ШЛАНГ /NEON LED/ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М	25000,00	
10	СВЕТОДИОТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПИКСЕЛИ	М	32500,00	
11	СВЕТОДИОТНЫЙ ГРИЛЯНДА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	М	5000,00	
12	ПРОФИЛ 15X15 ММ. С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	12500,00	
13	КАБЕЛИ Силовые С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ в ПВХ изоляции и оболочке НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ВВГ 2х2,5 /ож/	М	7193,00	
14	ПРУД ДЛЯ УЗОРА С РАСХОДАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М	4000,00	
15	ЛИСТ ДЛЯ УЗОРА	М	5500,00	
16	АДАПТЕР	ШТ	30000,00	
17	ЩИТ	ШТ	209000,00	
18	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	350000,00	

Составил: Гл. бухгалтер:

Б. Ражабов

Проверил: Гл. инженер:

А. Магирова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:10-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40521

Obyekt nomi «Yangibozor tumanida tungi yoritish jixozlarini o'rnatish» loyihaning smeta qismi bo'yicha
»

Buyurtmachi - Yangibozor tuman obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «BGM Bunyodbek» MChJ

Litsenziya 10.11.2020 yildagi AL-001467-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budget

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi o'rnatish

Murojaat raqami: № 39746

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: tungi yoritish jixozlarini o'rnatish.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 29.04.2022 yildagi 120-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 16803,83so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 5%;
- ob'ektning sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 151895,120ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 2875,841ming.so'mga kamaytirilib, 149019,279ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 2080,000ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 322,608ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 104,000ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 7,688ming.so'm.
- QQS - 361,544ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni

bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Yangibozor tumanida tungi yoritish jixozlarini o'rnatish» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	127 406,777	124 996,480
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	146 517,793	143 745,952
Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)	ming.so'm	5 377,326	5 273,326
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	151 895,120	149 019,279

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH