

"УТВЕРЖДАЮ"

Завед. ОДО Яккасарайского р-на



Д.Н.Расулмухамедова

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ОТДЕЛ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА, (КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ 18, КОЛИЧЕСТВО ЗДАНИЙ 26, КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ 20)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1


ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

РЕМОНТ ТЕПЛООВОГО УЗЛА

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E16-7-5-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М	267,6			
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,01	1340,676	28 514,43	38 228 612
1.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	1,5	401,4	1 650,00	662 310
1.3	09219	ВОДА	М3	3,8	1016,88	0,00	0
1.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,01338	0,00	0
1.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,005352	0,00	0
1.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	5,352	21 600,00	115 603
2	E22-6-2-1	ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	км	26,76			
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,6	551,256	28 514,43	15 718 751
3	E65-16-6	ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА "СОПЛОВ"	100ШТ	0,2			
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71	14,2	28 514,43	404 905
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,022	0,00	0
3.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0013	0,00026	31 600 000,00	8 216
3.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0024	0,00048	12 700 000,00	6 096
3.5	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,56	0,112	21 600,00	2 419
4	E15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА	100М2	0,421			
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	29,91626	28 514,43	853 045
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,01684	0,00	0
4.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,0103566		0
4.4	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,1367	12 700,00	14 436
4.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,1263	5 600,00	707
5	E65-18-15 ШНК.ДОП .5	ПРИТИРКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100ШТ	0,64			
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,51	20,1664	28 514,43	575 033
6	E65-18-1	РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ БЕЗ СНЯТИЯ С МЕСТА	100ШТ	1,34			
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302,4	405,216	28 514,43	11 554 503
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0134	0,00	0
6.3	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,0078	0,010452	2 100 000,00	21 949
6.4	64478	НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ	КГ	3,5	4,69	3 400,00	15 946

		ИТОГО ЗАТРАТ:				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			2 361
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ			67 334 849
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			662 310
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			185 373
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3%	СУМ			5 561
		ВСЕГО	СУМ			68 188 093
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			11 776 084
		ИТОГО	СУМ			79 964 177

Начальник эксплуатационного отдела Яккасарайского РОДО:



Б.Махмудходжаев

№	Наименование работ и услуг	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	Зарплата рабочих	Чел-час	2361	28540	67334849
2	Эксплуатация машин	Сум			662310
3	Строительные материалы	Сум			185373
4	Транспортные расходы 3%	Сум			5561
5	Итого	Сум			68188093
6	Прочие затраты подрячика 17,27%	Сум			11776084
7	Итого	Сум			79964177