



Чуст туман Мактабгача таълим бўлими

муdiri

Б.Сотимов

Техник топшириқ

Чуст туман Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги №35- сонли МТТ биносини олд томон навесини тўсиш учун

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Чуст туман Мактабгача таълим бўлими
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чуст туман Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги №35-МТТ биносини Олд томон навесини тўсиш
3	Танлов эълон қилинадиган жой	Чуст туман Камарсада МФЙ Чарогон кўчаси 9-уй
4	Алоқа учун шахс	Сотимов Баходир Солижонович
5	Танлов эълон қилинадиган сайт	Давлат харидлари махсус ахборот портали https://etender.uzex.uz
6	Танлов иштирокчилари учун тижорий таклиф такдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нуسخалари, Кафолат хати, Мавжуд техника ва механизмлар мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тугрисида маълумот. Охириги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси ва йиллик айланмаси тугрисида маълумот, Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% микдорида банк хисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда, танлов учун топширилган хужжатлар тўғрилиги учун кафолат хати

7	Бажариладиган ишлар шартлари	Бажаридиган ишлар Смета хужжатларига асосан тўлик бажариш лозим
8	Танловга таклиф бериладиган тил	Ўзбек
9	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари хисобидан
10	Бошқа шартлар	Иштирокчи куйидаги ҳолларда танловдан четлаштирилади: Иштирокчи бевосита ва билвосита буюртмачининг танлов иштирокчиларини танлашда масъул бўлган шахслар билан ноқонуний келишувлар орқали қарор натижасига кўра ўз фойдасига ҳал қилиниши учун таъсир ўтказувчи ҳаракатларни амалга оширилганда , иштирокчининг ёнунчиликка зид бўлган адолатсиз рақобат ва афзалликларга эга бўлса.

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ



КЕЛИШИЛДИ:

ЧУСТ ТУМАН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
БУЛИМИ БОЎЛИГИ

Б.СОТИМОВ

ЧУСТ ТУМАНИДАНИ 35-СОҢЛИ МТМ НИ ОЛД ТОМОН НАВЕСИНИ ТУСИШ


№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ЗЕМРАБОТЫ			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3504
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3504
ФУНДАМЕНТ			
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,9200
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,1971
5	БЕТОН М100	М3	20,1000
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,1320
7	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,1320
КАРКАС			
8	МОНТАЖ КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	2,7955
9	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 200Х200Х6ММ	Т	0,0480
10	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 80Х80Х3ММ	М	205,2000
11	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 60Х30Х2,5ММ	М	103,4000
12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 40Х20Х1,7ММ	М	337,5000
13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ 20Х20Х1,5ММ	М	538,5000
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ), КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	1,2510
КРОВЛЯ			
15	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	100М2	1,9500
16	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	1,4800
17	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ	100М	0,6700
18	ЛОТОК ВОДОСТОЧНЫЙ	М	67,0000
19	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,3150
20	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮАЛАН"	100М2	2,3500
21	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮАЛАН" ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100 М2	2,3500
ПРОЕМЫ			
22	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2	4,4975
ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖ			
23	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	15,1800
24	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,9000
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	1,9000
26	КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ Т=10 ММ	М2	190,0000
ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖ			
27	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,2660
28	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,2660
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	1,2660
30	КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ Т=10 ММ	М2	126,6000

4.

ТУЗУВЧИЛАР:

ЧУСТ ТУМАН МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ БУЛИМИ МУХАНДИСИ:  А.ЭРГАШЕВ

ЛОЙИХА ТАШКИЛОТИ ВАКИЛИ:



А.МИРАХИМОВ