

«TASDIQLAYMAN»

Чуққор тумани

Я. Рахмонов

« 12 »



2022 y

NUQSON DALOLATNOMASI


Bizlarkim, quyida imzo chekuvchilar, Чуққор тумани, Матаалла ва оиласи

кулоб қувватлари тарқати раҳбари Я. Рахмонов, ходими
Ш. Анарқожа, С. Ахмедовлар

Ulug'nor tumani Sariqsuv MFY kirish arkasi va ko'cha chiroqlari xolatini o'rganganimizda quyidagi ishlar bajarilishi aniqlandi:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Арка			
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,0750
2	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	100м3	0,1380
3	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 12 мм	Т	0,1021
4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,0192
5	Горячекатанная арматурная сталь класса а-iii диам. 22 мм	Т	0,1788
6	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром 14 мм	Т	0,0348
7	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса а-1, диаметром 6 мм	Т	0,0266
8	Изготовление плоских и объемных арматурных каркасов методом вязки на стройплощадке (заготовительном участке)	Т	0,3423
9	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Т	0,0027
10	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	Т	0,3010
11	Стоимость металлический фермы из стальных прямоугольных труб	Т	0,3010
12	Изготовление металлический фермы	Т	0,3010
13	Установка монтажного профиля для крепления облицовки арки	100 м2	1,2300
14	Облицовка поверхностей арки декоративными панелями типа "алюпан" по готовому каркасу	100 м2	1,2300
15	Раскрой и изготовление панелей из листов "алюпан"	100 м2	1,2300
16	Художественное оформление (буквы из оргстекла с электроосвещением)	Комплект	1,0000

17	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах (ппв сеч.2х2,5мм ²)	100м	0,1600
18	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6	Шт	1,0000
19	Электрощит со счетчиком и автоматом	Шт	1,0000
Наружное освещение			
20	Установка металлических опор с кабельным вводом весом до 1 тн	1тн	0,4970
21	Стоимость металлические опоры из стальных квадратных труб 120х120х3мм и 100х100х3мм	Т	0,4970
22	Изготовление металлических опоры	Т	0,4970
23	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	100м ²	0,1800
24	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115	100м ²	0,1800
25	Самонесущие изолированные провода 0,4 кв, сип-2а натягивание провода вручную	1км	0,0860
26	Самонесущие изолированные провода сип-4 2х16	1000м	0,2040
27	Светильники на металлической опоре	100шт	0,0400
28	Прожектор типа led 150w	Шт	4,0000



Н. Асқарбеков

С. Асқарбеков

Асқарбеков

Асқарбеков