

30%
8.994.000 }

ДОГОВОР № 23

г. Ташкент

«05» Май 2022 г.

Центральный банк Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице зам. Председателя Аубакирова Б.Ю., действующего на основании Закона, с одной стороны и ООО «Mega Global Engineering Systems», в лице директора Хакимова.А.А. Действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый «Подрядчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить и сдать следующие виды работ: **Профилактические испытания электрооборудований электроустановок и его присоединений (контур заземления, кабеля)** электромонтажные работы электрооборудования по заявкам «Заказчика»

1.2 Сумма договора составляет 29 980 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) сумм.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Обязанности «Подрядчика»:

2.1.1. «Подрядчик» выполняет качественно услуги с гарантией 1 года согласно поданной заявки на услуги «Заказчика»

2.1.2. В случае повышения стоимости на электроналадочные и проф. электроиспытательные работы «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» об этом изменении в течении 3х дней в письменном виде.

2.2. Обязанности «Заказчика»:

2.2.1. «Заказчик» производит предоплату в размере **30%** от суммы предполагаемых работ. Остальную сумму перечисляет за выполненную работу, согласно счет фактур в течении 15 банковских дней после завершения работ.

2.2.2. Обеспечивает бережное отношение и сохранность отремонтированного электрооборудования и использует строго по назначению в пределах технической характеристики.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За неисполнение ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством, а также Настоящим Договором.

3.2. При невыполнении, или не надлежащим выполнении обязательств виновная сторона Оплачивает пени в размере 0,5% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы не оказанных услуг или неоплаченного платежа.

3.3. Не зависимо от уплаты штрафов, пени, неустоек виновная сторона возмещает другой стороне причиненные в результате нарушения договорных обязательств убытки и исполняет условия договора.

4. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.

4.1. Во всем, что не предусмотрено в Настоящем Договоре, стороны руководствуются Гражданским кодексом Республики Узбекистан, соответствующими нормативными законодательными документами РУЗ.

4.2. Все споры, возникшие при исполнении, изменении и расторжении Настоящего Договора, стороны решают путем дружеских переговоров, о чем составляется претензия.

Если разногласия не удастся урегулировать, спор решается Ташкентском межрайонном экономическим суде.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

5.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если возникают обязательства непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение, которых не несут ответственность: наводнение, пожар, шторм, землетрясение.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами до « 31 » Декабрь 2022 года.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.3. Настоящий Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон в письменной форме не уведомит другую Сторону о намерении изменить или расторгнуть Настоящий Договор не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты окончания его действия.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. В случае изменения цен и других экономических условий стоимость оказываемых услуг может быть пересмотрена, с уведомлением второй стороны письменно.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН.

«ЗАКАЗЧИК»

Центральный банк Республики Узбекистан
г. Ташкент, Мирабадский район
ул. Ислама Каримова 6.
Р/с: 19904000200000014008
в РКЦ Главного упр. АБ РУз по г. Ташкенту
Код банка 0014 ИНН: 201053774
ОКЭД: 64110 ОКПО: 09729004



«ПОДРЯДЧИК»

Mega Global Engineering Systems
х/р.: 20208000305300404001
ИПОТЕКА-БАНК" АТИБ "САРДОР"
МФО 00119 ИНН 307850590
93.390.90.37




Хакимов А.

Предлагаемая стоимость в текущих ценах объекта:

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КОРПУСОВ "А" И "Б" ЦБ Руз.**

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	25493,197
	Отчисление на социальное страхование 12 %	3059,184
2	Эксплуатация машин и механизмов	0,000
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг 0 %	0,000
4	Оборудование с учетом транспортных услуг 0 %	0,000
Итого:		28552,381
5	Прочие затраты подрядчика 5 %	1427,619
без НДС		29980,000

Директор ООО "Mega Global Engineering Systems"



А.Хакимов

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозном) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	У0107-001-01	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ: С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ: ДО 1	ШТ	10,0000			
1.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	3	30	8742,043	262261
2	У0111-011-01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЕМ.ЛИТЕЛЯМИ И ЗАЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	100ТОЧЕК	0,1600			
2.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	16	2,56	8742,043	22380
3	У0111-013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"	ТОКОПРИ.	264,0000			
3.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	1,5	396	8742,043	3461849
4	У0111-028-01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ	ЛНИИИИИ	1624,0000			
4.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	0,4	649,6	8742,043	5678831
5	У0103-002-13	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 250	ШТ	74,0000			
5.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	16	1184	8742,043	10350579
6	У0103-002-14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 630	ШТ	12,0000			
6.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	19	228	8742,043	1993186
7	У0111-010-03	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 200	ИИИИИ.	4,0000			
7.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	4	16	8742,043	139873
8	У0112-021-01	АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ ДО: 1 [СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ]	ИСПЫТ.	205,0000			
8.3	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	2	410	8742,043	3584238
		Основная заработанная плата рабочих-строителей					25493197
		Отчисления на социальное страхование 12%				0,12	3059184
		Итого					28552381
		Итого прямые затраты					28552381
		Прочие затраты подрядчика 5 %				0,05	1427619
		Всего без НДС					29980000

ООО "Mega Global Engineering Systems"
Директор:



А.Хакимов