

«ТАСДИКЛАЙМАН»
Андижон шаҳар тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи



_____ **М.М.Мирзаахмедова**

16.05.2022 йил

Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси куйидаги маълумотлар асосида энг яхши
таклифни танлаш буйича
ЭЪЛОН ТЕХНИК ТАВСИФИ

7

№	Номи	Маълумотлар
1	Танлов буюртмачиснинг номи	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
2	Ташкилотнинг юридик манзили	Андижон шаҳар Ю.Отабеов 1
3	Ташкилот билан боғланиш учун	Тел: (74) 226-01-06;
4	Танлов ташкилотчиси	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
5	Танлов ташкилотчиси юридик манзили	Андижон шаҳар Машраб 39
6	Танлов хизмат тури	5-онлавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш ишлари
7	Танлов ўтказиладиган жой	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси Кўп тармоқли марказий поликлиника
8	Танлов ўтказиш тури	Очик
9	Танлов эълон жойлаштирилган махсус ахборот портали	harid.uzex.uz
10	Танлов иштирокчиларига қўйиладиган талаблар	1. Танлов шартларида кўрсатилган иш хизматларни сифатли бажариш ёки махсулотларни сифатли кўрсатилган талаблар асосида етказиб бериш; 2. Корхонанинг батафсил тижорат таклифи; 3. Корхонанинг давлат руйхатидан ўтганлиги тугрисида гувоҳнома ва раҳбар паспорт нусхаси (ташкилотнинг мухри билан тасдиқланган ҳолда); 4. Бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалардан қарздорлиги йуқлиги тугрисида маълумот (солик идорасидан); 5. Иштирокчининг банклардан қарздорликлари (картотека-2) йуқлиги тугрисида маълумот; 6. Корхонанинг тижорат таклифи узбек ёки рус тилида тайёрланиши керак. 7. БАРЧА ХУЖЖАТлар электрон шайлда электрон рақамли имзо орқали harid.uzex.uz сайтга эълон муддати яқунланмасдан такдим қилиниши лозим; 8. Қушимча равишта такдим қилинган ҳужжатлар қабул қилинмайди; Конкурс ўтказиш санаси конкурс яқуллангандан сўнг 5 иш куни ичида 09:00 дан 16:00 гача вақт давомида кўриб чиқилади. (ЎРҚ-684 22.04.2021 7-боб. талабларига асосан)
11	Танлов таклифларини такдим этиш муддати	harid.uzex.uz махсус ахборот порталида танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кун ичида
12	Танлов таклифларини такдим этиш жойи	танлов ташкилотчисининг юқоридаги манзилида иш кунларида соат 10-00 дан 16-00 гача
13	Иштирокчиларнинг танлов таклифларини қабул қилувчи масъул шахс	(91) 170 00 56
14	Танлов таклифининг амал қилиш шартлари	10 кун ичида
15	Танлов таклифи қайси тилда тайёрланиши керак	Ўзбек ва рус тили

16	Танлов иштирокчиларнинг таклифлари билан мухрланган конвертларни очиш, кўриб чиқиш ва баҳолаш буюртмачининг маъзилида амалга оширилади	Андижон шаҳар Машраб 39
17	Танлов иштирокчиларнинг мухрланган конвертларини очиш муддатлари	Танлов таклифларини такдим етиш муддатидан сўнг 3 кун ичида
18	Танлов ғолибининг ўзи ва буюртмачи ўртасида тузилган шартнома ижросини таъминлаш кафолатининг микдори	сўмда (банк кафолатларини такдим етиш мумкин). Мижознинг банк реквизитлари: Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010 в РКЦ ГУ ЦБ города Ташкент ИНН: 201 122 919 МФО: 00014 ОКЭД: 91514
19	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов баҳоси	25449081 (Йиғирма беш миллион тўрт юз қирк тўққиз минг саксон бир сум 00 тийин) ҚҚС билан.
20	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов иш, хизмат ёки маҳсулотларни етказиб бериш муддати	аванс тўловлари олинган кундан бошлаб 10 иш кун ичида
21	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов қайси ҳисобдан молиялаштириши	мижознинг ўз маблағлари ҳисобидан
22	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов молиялаштириш шартлари	30% - аванс тўловлари, 70% - Таъминотчи ёки бажарувчи томонидан иш, хизматларни топшириб ёки маҳсулотларни етказиб бергандан сўнг молиялаштириш.
23	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми
24	Шартнома тили	Ўзбек ва рус тили
25	Асос булган тартиб	ЎРҚ-684 22.04.2021 7-боб. талабларига асосан

Иқтисодий масалалар
буйича раҳбар ўринбосар:



Ф.Мамадалиев

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Andijon shaxar, Mashrab ko'chasi xududida Andijon shaxar tibbiyot birlashmasiga qarashli 5-oilaviy poliklinika binosidagi Qozonxona va Ishchilar dam olish xonasini joriy ta'mirlash.

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **JORIY TA'MIRLASH**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	288,62935	13981,40	4035442,32
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,51882	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4035442,32
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-ЧАС	29,12	1676,00	48805,12
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,43	655,00	936,65
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,2405	950,00	1178,47
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0348	127627,00	4441,42
5	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	* 0,1325	1018,00	134,89
6	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,0054	11102,00	59,95
7	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,127	916,00	116,33
8	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,066	952,00	62,83
9	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,093	862,00	80,17
10	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,64	4656,00	16947,84
11	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,259	651,22	168,67
12	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	54548,00	3272,88
13	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,66357	54548,00	145292,69
14	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0288	71069,00	2046,79
15	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,8173	1077,00	3034,23
16	02663	СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ	МАШ-ЧАС	0,93	13569,46	12619,60
17	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,39859	1176,00	468,74
18	03491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5	МАШ-ЧАС	0,2268	54548,00	12371,49
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						252038,75
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	77,4	96,00	7430,40
2	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	9,72	96,00	933,12
3	09219	ВОДА	М3	0,8148	0,00	0,00
4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,528	301146,00	159005,09
5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,134	371889,00	421722,13
6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,099	1000000,00	99000,00

7	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВ ПО ПРОЕКТУ	М3	0,8652	64000,00	55372,80
8	14368	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	3	64150,00	192450,00
9	16141	СТОИМОСТЬ ШЛАКОЛОКОВ	1000 ШТ	0,3	2500000,00	750000,00
10	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	3,1665	3100,00	9816,15
11	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00006	18002000,00	1101,72
12	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00171	14002000,00	23943,42
13	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00006	15400000,00	979,44
14	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	15400000,00	15409,24
15	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,0816	40000,00	3264,00
16	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,03	14002,00	420,06
17	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00013	370000,00	46,62
18	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00029	19600000,00	5742,80
19	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0456	6000000,00	273600,00
20	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,0108	2400000,00	25920,00
21	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	25,4895	400,00	10195,80
22	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00012	12000000,00	1434,00
23	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	13,2	2415,00	31878,00
24	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ	М2	6,59	2415,00	15914,85
25	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	2,55	27400,00	69870,00
26	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,006	5755000,00	34530,00
27	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,004	5755000,00	23020,00
28	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ	ТН	0,01332	2850000,00	37962,00
29	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ	ТН	0,00374	2850000,00	10659,00
30	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00000	8130435,00	9,76
31	32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ	ТН	0,00018	17154000,00	3087,72
32	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00003	17154000,00	437,43
33	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00002	150000,00	2,92
34	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,38655	3565,00	1378,05
35	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,0825	3565,00	294,11
36	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0001	14900000,00	1519,80
37	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00284	14900000,00	42316,00
38	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,041	2850000,00	116850,00
39	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00004	2850000,00	111,15
40	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,0204	2850000,00	58140,00


41	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY	М3	0,0024	2850000,00	6840,00
42	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II	М3	0,186	2850000,00	530100,00
43	36048	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, II СОРТА	М3	0,222	2850000,00	632700,00
44	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II	М3	0,024	2850000,00	68400,00
45	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,002	1068692,00	2137,38
46	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,002	1068692,00	2137,38
47	37013	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 15X2 8 ММ	М	14,55	14158,00	205998,90
48	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00028	14002000,00	3920,56
49	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	10,5	13250,00	139125,00
50	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	2,244	339777,51	762460,73
51	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0,51	22970,90	11715,16
52	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00021	15400000,00	3234,00
53	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,52	42000,00	21840,00
54	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,00057	7478261,00	4262,61
55	50879	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	1,45	330000,00	478500,00
56	50885	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	3,15	380000,00	1197000,00
57	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,01578	10462281,00	165094,79
58	53714	ВЕНТИЛЬ 15КЧ 18П Д25ММ	ШТ	2	60605,00	121210,00
59	53720	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д15ММ	ШТ	1	20268,00	20268,00
60	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОИДНОГО С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,51ММ	М2	12,72	64150,00	815988,00
61	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,09238	16827,00	1554,48
62	94685	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д20ММ	ШТ	4	6870,00	27480,00
63	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,001	2700000,00	2700,00
64	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,006	5200000,00	31200,00
65	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ	1000 ШТ	0,003	9600000,00	28800,00
66	98507	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	2	11043,00	22086,00
67	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ	2	11043,00	22086,00
68	99712	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЭД18	ШТ	2	39652,00	79304,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						7913910,58
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		СТОИМОСТЬ КОТЛА ГАЗОВОГО ГОРЕЛКА С АВТОМАТИКОЙ КСГВ	ШТ	1	6139130,00	6139130,00
2		СТОИМОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ АРИСТОН НА 80Л	ШТ	1	826600,00	826600,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						6965730,00
Итого:						19167121,65

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	7105044,60
Транспортные расходы на оборудование	139314,60
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	8309606,11
Транспортные расходы на материалы	237417,32
Заготовительно-складские расходы на материалы	158278,21
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4035442,32
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	288,63
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	252038,75
Итого прямые затраты	19702131,78
Прочие затраты подрядчика	2356915,01
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства	70588,95
Итого с прочими затратами	22129635,74
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	22129635,74
НДС	3319445,36
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	25449081,11

Составил: _____

Проверил: _____





NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bizlar kim dalolatnoma tuzib quyida imzo chekuvchilar _____

"Текущий

монт комната отпыха котельщиков Поликлиники №5 при городского мед. объединение в городе Андижан" bo'yicha kshiruv o'tkazdik va quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurligini aniqladik:

Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni
2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	4,0000
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
КЛАДКА СТЕН ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ	М3	4,8000
ШЛАКОБЛОК 200X200X400	ШТ	300,0000
УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ СТЕН	100М2	0,6000
СПЛОШНОЕ ШПАКЛЕВАНИЕ СТЕН ФАСАДА	100М2	0,6000
ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	1,2000
ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,1000
МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	0,0300
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	3,0000
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,1000
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,0000
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1000
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100М2	0,0250
УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0145
ОКОННЫХ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	1,4500
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0315
ДВЕРНЫХ БЛОКИ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	3,1500
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	0,1500
ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д. 20 X 2,5 ММ	ШТ	4,0000
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	2,0000
ВЕНТИЛ ШАРОВОЙ Д15ММ	ШТ	1,0000
УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 М3	ШТ	2,0000
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	ШТ	1,0000
УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [Гкал/ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	1,0000
КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 3 кВт	ШТ	1,0000
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,2000
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2X2,5 (ОЖ)-1	1000М	0,0200
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ	ШТ	2,0000
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ	ШТ	2,0000
СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,0200
СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	2,0000
КРОВАЛЯ		

1	2	3	4
34	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	100М2	0,1200
35	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,1200
36	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3	0,8400
37	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ ПОД КРОВЛЮ	М3	0,2000
38	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,1200
39	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	12,7200

Михаил Михайлович
 Электрик

Сер. Нуралеев То
 Будумуралинов К

10



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 14-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 33832

Obyekt nomi «Andijon shahar Mashrab ko'chasi xududida Andijon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli 5-oilaviy poliklinika binosidagi qozonxona va ishchilar dam olish xonasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Imkon Qurilish Rivoj» XK

Bosh loyihachi - «Imkon Qurilish Rivoj» XK

Litsenziya AL-000876 sonli 20.12.2021 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 32429

1. Loyihalash uchun asos

Andijon shahar tibbiyot birlashmasi 5-oilaviy poliklinikasining 03.02.2022 yildagi №5-sonli yig'ilish bayonnomasi.

Andijon shahar tibbiyot birlashmasining 21.02.2022 yildagi №79-sonli aloqa xati.

Buyurtmachi hamda loyiha tahrirloti o'rtasida 23.02.2022 yilda tuzilgan №02/05-sonli shartnoma.

Andijon shahar tibbiyot birlashmasi 5-oilaviy poliklinikasi mudiri tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Mashrab ko'chasi xududida Andijon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli 5-oilaviy poliklinika binosidagi qozonxona va ishchilar dam olish xonasini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Temirbeton poydevorni buzish. *Umumqurilish ishlari:* Shlakoblok g'shtlarini terish. Devor yuzasini sement-oxak qorishmasida tekislash. Fasad devor yuzasini suvash. Fasad

yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Shift yuzasiga dekorativ plastik panelini qoplash. Devorga polimer qoplamali profnastilni montaj qilish. Tuproqni shag'alda zichlash. Beton qorishmasida qatlam yotqizish. 20 mm qalinlikda beton qorishmasini yotqizish. Linoleum pol qoplamasini yotqizish. Alyumin profildan derazalarni o'rnatish. Alyumin profildan eshiklarni o'rnatish. G'ishtli devor ustidan yog'och balkalarni yotqizish. Bir qavat qilib ximoyalash choralarini ko'rish. Tuproq-somon qorishmasidan issiqlikni saqlash choralarini ko'rish. Tom osti yog'och konstrukstialarini yotqizish. Tomga polimer qoplamali profnastil qoplamasini qoplash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida issiqlik tizimi va elektr tarmog'ini ta'mirlash ishlarini bajarilishi ko'zda tutilgan .

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 23103,834 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 2345,246 ming so'm tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosidagi ish hajmlari o'zgarganligi va qurilish materiallari narxi xisobiga ob'ektning xisoblangan qiymatidan ortdi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Mashrab ko'chasi xududida Andijon shaxar tibbiyot birlashmasiga qarashli 5-oilaviy poliklinika binosidagi qozonxona va ishchilar dam olish xonasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 36,079 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 25449,081 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib,

asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich